PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN -CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	**Limpieza inicial**	**Unidad**	**1**
2	**Portón metálico de 4,00 m de ancho en cercado perimetral incluye pilares de HºAº de 025x0,25x2,50m para de portones con zapatas de HºAº 0,50x0,50x0,25 pintado**	**Unidad**	**1**
3	**Mampostería de 0,15 m de ladrillos a la vista con altura de 0,30m pintado**	**Ml**	**220**
4	**Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad 0,60m y 0,40m de diámetro**	**Unidad**	**82**
5	**Postes de curupay de 4x4 2,50m**	**Unidad**	**82**
6	**Alambre liso acerado No17**	**Ml**	**880**
7	**3 Líneas de alambre de púas No.16 parte superior**	**Ml**	**660**
8	**Tejido de alambre 2 Calibre 14**	**M2**	**360**
9	**Limpieza Final**	**Unidad**	**1**