"Obras Complementarias Explanada Catedral de Cnel. Oviedo"						
Ord.	*Codigo*	*Descripcion*	*Cant.*	*U/m*	*P/Unitario*	*Total*
		SECTOR CALLE TUYUTI Y SILVIO PETTIROSSI				
1	72131601-002	Preparación de Obra				
		Trazado y replanteo obra	1,00	gl.		0
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Cartel de Obra (3x5) plateado con estructura metalica de chapa doblada de soporte s/ diseño a proveer por la fiscalización.	1,00	gl.		0
		Desmonte de muro de 0,45 c/ recuperación en sector esquina	1,00	gl.		0
		Demolición y retiro de vigas y pilares de Hº Aº de 0,40x0,60 de construcción vieja	1,00	gl.		0
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para construcción de ochava	1,00	gl.		0
		Desmonte de cantero existente	1,00	gl.		0
		Reparación de verjas metalicas existentes	1,00	gl.		0
2	72131601-003	Construcción de Cimiento de P.B.C.	21,60	m3		0
3	72131601-004	Construcción de viga de H° A° cadena inferior y superior para soporte de arena afectada	8,70	m3		0
4	72131601-004	Construcción de rampa de H° A° p/ impedidos fisicos en esquinas escalera s/ diseño (1,20 x 7,00)	2,00	gl.		0
5	72131601-005	Construcción de mamposteria armada de 0,30	57,60	m2		0
6	72131601-005	Construcción de mamposteria armada nivelación de 0,30 superior	9,60	m2		0
7	72131601-005	Construcción de Manposteria para Cordon de bordes	19,20	ml.		0
8	72102905-001	Relleno y Compactación para construcción de taludes c/ suelo seleccionado para base de empastado	96,00	m3		0
9	70111713-002	Empastado con panes en pasto, variedad siempre verde	210,00	m2		0
10	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	1,00	gl.		0
11	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/ diseño	57,60	m2		0
12	72131701-019	Colocación de Baranda metalica con caños redondos de terminación	40,00	ml.		0
13	72131601-012	Pintura de silicona de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	48,00	m2		0
14	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	40,00	ml.		0
15	72131601-012	Pintura a sintetico de varanda existente	38,40	m2		0
		SECTOR CALLE SILVIO PETTIROSSI E/ TUYUTI JUAN E. OLEARY				
16	72131601-002	Preparación de Obra				
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Desmonte general de revoques	1,00	gl.		0
		Reparación de verjas metalicas existentes	1,00	gl.		0
17	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/ diseño	241,60	m2		0
18	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de existente	193,60	m2		0
19	72131601-012	Pintura siliconada de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	241,60	m2		0
20	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	40,00	ml.		0
21	72131701-019	Colocación de Baranda metalica con caños redondos de terminación	40,00	ml.		0
22	72102905-001	Relleno y Compactación para Construcción de taludes c/ provision de arena gorda seleccionada para base de empastado en area terminación de veredas y cordones de calle	150,00	m3		0
23	70111713-002	Empastado con panes en pasto, variedad siempre verde	220,00	m2		0
		SECTOR CALLE TUYUTI E/ SILVIO PETTIROSSI Y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA				
24	72131601-002	Preparación de Obra				
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Desmonte general de revoques	1,00	gl.		0
		Desmonte de vigas y pilares de Hª Aª	1,00	gl.		0
		Desmonte de mamposteria de 0,30	1,00	gl.		0
		Reparación general de fisuras y grietas	1,00	gl.		0
		Remosión de cordones de Hº rotos y posterior reposición a nuevo	1,00	gl.		0
25	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	24,26	m2		0
26	72131601-005	Construcción de mamposteria armada de 0,30	11,80	m2		0
27	72131601-003	Cimiento de P.B.C c/ excavación	6,30	m3		0
28	72131601-009	Piso de Hº Aº de 15cm c/ doble parrilla varilla de 12 c/15c/ junta de dilatación/ acceso y salida de vehiculos pesados a patio central / previo relleno y compactación mecanica	10,30	m3		0
29	72131601-009	Piso de Hº Aº de 15cm c/ doble parrilla varilla de 12 c/15c/ junta de dilatación/ p/ estacionamiento de texis / previo desmonte y compactación mecanica	3,70	m3		0
30	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/ diseño	264,00	m2		0
31	72131701-019	Colocación de Baranda metalica con caños redondos de terminación	118,80	ml.		0
32	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con asido muriatico	264,00	m2		0
33	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	118,80	ml.		0
34	72102905-001	Relleno y Compactación para Construcción de taludes c/ provision de arena gorda seleccionada para base de empastado en area terminación de veredas y cordones de calle	323,40	m2		0
35	70111713-002	Empastado con panes en pasto, variedad siempre verde	245,00	m2		0
		SECTOR CALLE TUYUTI Y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA				
36	72131601-002	Preparación de Obra				
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para construcción de ochava	1,00	gl.		0

37	72131601-014	Construcción de escanilatas de acceso a plazotela con relleno , contrapiso y muros y muros de nivelación de 0,30 armada para confinamiento	88,28	m2		0
38	72131601-009	Piso de canto rodado in situ s/ diseño	88,30	m2		0
39	72131601-004	Construcción de rampa de H° A° p/ impedidos fisicos en esquinas escalera s/ diseño (1,20 x 7,00)	2,00	gl.		0
40	72102504-001	Construcción de muros de 0,45 armada a la vista con tapa de HºAº par sosten de estaturas religiosas, incluye cimiento de P.B.C e/ instalación electrica y provición de 8 reflectores de HPIT150 W	77,55	m2		0
41	72131701-019	Colocación de Baranda metalica con caños redondos de terminaciór	16,50	ml.		0
42	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	16,50	ml.		0
43	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con asido muriaticc	97,35	m2		0
SECTOR AV. MCAL. ESTIGARRIBIA E/ TUYUTI Y JUAN E. O´LEARY						
44	72131601-002	Preparación de Obra				
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Reparación de verjas metalicas existentes	1,00	gl.		0
45	72131601-012	Pintura silicona de paredes revestida de piedra laja a la vista previa de limpieza con asido muriatico	124,74	m2		0
46	72131601-012	Pintura al sintetico de baranda existente	264,00	m2		0
47	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con asido muriaticc	34,65	m2		0
48	72131601-009	Piso de Hº Aº de 15 cm c/ doble parrilla varilla de 12 mm c/15c/junta de dilatación en acceso y salida de vehicular a la catedral. Previo relleno y compactación mecanica	31,00	m3		0
49	83101504-991	Portones metalicos deslizantes en acceso y salida de vehiculos s/ diseñc	2,00	gl.		0
50	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/ diseño	34,65	m2		0
SECTOR JUAN E. O´LEARY E/ SILVIO PETTIROSSI Y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA						
51	72131601-002	Preparación de Obra				
		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		Reparación de verjas metalicas existentes	1,00	gl.		0
52	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 con buñas intermedias enrrasado y lijado al raz a la vista s/ diseño	189,00	m2		0
53	72131601-012	Pintura silicona de paredes revestida de piedra laja a la vista previa de limpieza con asido muriatico	180,00	m2		0
54	72131601-012	Pintura al sintetico de baranda existente	300,00	m2		0
55	72131601-009	Piso de Hº Aº DE 15cm c/ varilla de 12mm c/ doble parrilla c/15c/ junta de dilatación terminación c/ endurecedor de Hº / helicopyero y pintura de demarcación de areas para autos y motos color amarillo tractor indeleble	44,00	m3		0
SECTOR JUAN E. O´LEARY E/ SILVIO PETTIROSSI Y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA						
56	72131601-002	Preparación de Obra				
56		Vallado de chapas de protección /armado y desarmadc	1,00	gl.		0
		trazado y replanteo obra	1,00	gl.		0
		Desmonte de muro de 0,45 c/ recuperación en sector esquina	1,00	gl.		0
		Desmonte de vigas y pilares de Hª Aª	1,00	gl.		0
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para construcción de ochava	1,00	gl.		0
57	83101504-993	Provición y colocación de porton metalico de acceso c/ pintura al sinteticc	2,00	gl.		0
58	72131601-003	Construcción de Cimiento de P.B.C. c/ excavación	7,52	m3		0
59	72131601-005	Construcción de mamposteria de nivelación de 0,45	12,00	m2		0
60	72131601-005	Construcción de mamposteria de de 0,45	35,00	m2		0
61	72101607-002	Revestido de de piedra tipo laja rompecabeza ambas caras	70,00	m2		0
62	72101703-004	Construcción de Cordon de de bordes	20,16	ml.		0
TOTAL						**-**