Ministerio de Relaciones Exteriores
Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción 20 de junio de 2012

Addenda Núm. 1/2012

Licitación por Concurso de Ofertas Núm. N° 03/2012
"Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire" ID: 228053

Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado en los siguientes puntos:

FECHA TOPE DE CONSULTA: 25/06/2012- Hasta las 15: 00 hs.

FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: 28/06/12 – Hasta las 10:00 hs.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 28/06/12 – 10:10 hs.

DONDE DICE:

Sección III. Suministros Requeridos

3. Especificaciones Técnicas

GRUPO N° 4- A.A. Split 36.000 BTU Piso/Techo y Conducto (Commodaire/Goodman/TGM/VCP)				
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**
84	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	1		

GRUPO N° 5 - A.A. Split 48.000 BTU Piso/techo (TGM)				
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**
106	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	1		
112	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	1		

GRUPO N° 6- A.A. Split 60.000 BTU Piso/techo y Conducto (TGM / CARRIER)				
Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia
134	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	1		
140	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	1		

DEBE DECIR:

GRUPO N° 4- A.A. Split 36.000 BTU Piso/Techo y Conducto (Commodaire/Goodman/TGM/VCP)				
Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia
84	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFÁSICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	1		

GRUPO N° 5 - A.A. Split 48.000 BTU Piso/techo (TGM)				
Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia
106	Provisión y cambio de compresor **ALTERNATIVO 380** volt 50 Hz	1		
112	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFASICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	1		

GRUPO N° 6- A.A. Split 60.000 BTU Piso/techo y Conducto (TGM / CARRIER)				
Ítem	Descripción del Servicio	Cant.	Marca	Procedencia
134	Provisión y cambio de compresor **ALTERNATIVO** 380 volt 50 Hz	1		
140	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFASICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	1		

Sección VI. Formularios

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta - LISTA DE PRECIOS

DONDE DICE:

GRUPO N° 4- A.A. Split 36.000 BTU Piso/Techo y Conducto (Commodaire/Goodman/TGM/VCP)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit.
84	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	ml	1		

GRUPO N° 5 - A.A. Split 48.000 BTU Piso/techo (TGM)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit.
106	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	1		
112	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	ml	1		

GRUPO N° 6- A.A. Split 60.000 BTU Piso/techo y Conducto (TGM / CARRIER)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit
134	72102305-001	Provisión y cambio de compresor rotativo 220 volt 50 Hz	Unidad	1		
140	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico monofásico, colocación de llave Termo Magnético, cable de 2x4m2. 20ml.	ml	1		

DEBE DECIR:

GRUPO N° 4- A.A. Split 36.000 BTU Piso/Techo y Conducto (Commodaire/Goodman/TGM/VCP)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit.
84	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFÁSICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	ml	1		

GRUPO N° 5 - A.A. Split 48.000 BTU Piso/techo (TGM)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit.
106	72102305-001	Provisión y cambio de compresor **ALTERNATIVO 380** volt 50 Hz	Unidad	1		
112	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFASICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	ml	1		

GRUPO N° 6- A.A. Split 60.000 BTU Piso/techo y Conducto (TGM / CARRIER)						
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	Unidad Medida	Cant.	Presen tacion	Precio Unit
134	72102305-001	Provisión y cambio de compresor **ALTERNATIVO** 380 volt 50 Hz	Unidad	1		
140	72102305-001	Provisión e instalación de circuito Eléctrico **TRIFASICO**, colocación de llave Termo Magnético, cable de **4**x4m2. 20ml.	ml	1		

Sr. Rodrigo Irala
Director de la UOC

Pte. Franco esq. O Leary
e-mail: rodrigo.irala@mre.gov.py
Tel.: 414 8856