República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº37/2015, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA CLINICA OFTLAMOLOGICA", IDN°300.281.

Nº	RUBROS	Un.	CANTIDAD
	TRABAJOS PRELIMINARES		
1	Limpieza de área a construir	gl	1,00
2	Instalaciones eléctricas provisorias	gl	1,00
3	Obrador y baños p/ personal	gl	1,00
4	relleno de terreno	m3	20,00
	REPLANTEO		
5	replanteo	m2	142,00
6	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	41,00
	ESTRUCTURA DE H° A°		
7	Losa de hº aº	m3	2,90
8	columnas de hº aº de 0,15x0,40	ml	20,00
9	columnas de hº aº de 0,15x0,30	ml	36,00
10	Encadenado de hº aº de 0,15x0,25	ml	80,50
11	Dinteles	ml	24,00
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN		
12	Nivelación de 0,50 m. con capa aisladora	ml	2,20
13	Nivelación de 0,20 m. con capa aisladora	ml	80,00
14	De ladrillos huecos interior 0,20	m2	330,10
15	De ladrillos huecos 0,15	m2	32,00
16	De ladrillos hueco de 0,50	m2	9,90
	CUBIERTAS DE CHAPAS		
17	Techos de chapas de cing zincalum isolant	m2	124,20
18	cieloraso de placas de yeso	m2	124,20
	INSTALACIONES		
19	Instalaciones eléctricas	bocas	40,00
20	desagüe cloacal	ml	42,00
21	registros cloacales y pluviales de (0,60x0,60)	un	2,00
22	desagüe pluvial	ml	10,00
23	red de agua	bocas	12,00
24	prevención contra incendios	bocas	2,00
	ABERTURAS		
25	marcos puertas placas herrajes de 1,60x2,10	un	1,00

26	marcos puertas placas herrajes de 0,80x2,10	un	5,00
27	Aberturas vidrio templado de 10 mm de 2,40x2,10 puerta de entrada	m2	5,20
28	ventanas vidrio templado de 8mm de 0,40x0,60 para baños	un	5,00
29	ventanas corredizas de vidrio templado de 10 mm de 2,00x1,60	un	2,00
30	ventanas de vidrio templado de 10 mm de 1,10x0,80 para consultorios	un	2,00
31	sector vidriado en cafetería	m2	2,00
REVOQUE			
32	revoque de aislación horizontal	m2	79,60
33	revoque exterior con cerecita	m2	201,20
34	revoque interior	m2	365,40
35	revoque de losa	ml	20,10
36	revoque de pilares y vigas	ml	12,00
37	relleno y revoque de cielorraso de metal desplegado	m2	12,00
SERVICIOS SANITARIOS			
38	cámara séptica con tapa de hº aº de 1,20x2,00	un	1,00
39	pozo absorbente de 2,20 m diámetro x3,00 prof con tapa de hº aº	un	1,00
40	baños para consultorios	un	2,00
41	baño área de cirugía	un	1,00
42	baño de secretaria publico	un	1,00
PISOS			
43	relleno y compactación para asiento de contra piso	m3	65,00
44	contrapeso de hº pº y carpeta	m2	140,00
45	piso de porcelanito	m2	145,00
46	zocalo de porcelanato	ml	112,00
47	piso para servicio sanitarios cerámica	m2	4,10
REVESTIMIENTOS			
48	revestimientos para baños	m2	18,00
49	revestimiento para sala de lavados	m2	2,00
50	revestimientos para cocina de cafeteria	m2	8,00
51	revestimientos de fachada	m2	20,00
PINTURAS			
52	pinturas latex exterior	m2	120,50
53	enduido y pinturas latex interior	m2	338,00
54	enduido y pinturas de cielorraso	m2	25,00
55	pinturas de aberturas de madera con tinta lustre	un	5,00

56	pinturas epoxi de quirofano	m2	25,00
TRABAJOS EXTERIORES			
57	pozo artesiano tanque de agua distribución	gl	1,00
TRABAJOS FINALES			
58	Portón metálico de 5 mts. x 2,30 mts. de caño estructurales según detalles	m2	11,30
59	limpieza final	gl	1,00

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC