PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Comitente: Municipalidad de Ayolas
Obra : Construcción de 1 Baño Tipo de 2,55x4,00m
Escuela Básica Nº 7148 Carlos A. López - Asentamiento Misiones Poty
Fecha: , Noviembre de 2013

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
1.	Preparación de Obra				
	c- Replanteo	m2	7,60		
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,20		
5	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	m3	3,15		
6.	Muros de Nivelación h: 0,30m				
	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	m2	5,50		
7.	Relleno y apisonado de interiores	m3	1,50		
8.	Aislación asfáltica de muros:				
	a- De 0,15m - Horizontal	m2	8,23		
9.	Muros de Elevación:				
	a- De 0,15m para revocar	m2	20,50		
	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	m2	35,60		
12.	Techo				
	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	m2	17,00		
13.	Revoques:				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	75,00		
14.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	16,60		
15.	Piso				
	a- Tipo Baldosa Calcáreo	m2	16,60		
	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ml	14,00		
17.	Aberturas de madera:				
	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	2,00		
	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m	un	3,00		
18.	Aberturas metálicas:				
	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	un	2,00		
19.	Alfeizar de Ventanas:				
	a- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50		
20.	Pintura				
	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	40,00		
	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17,00		
	d- De abertura de madera con barniz	m2	8,50		
	d- Pintura exterior con silicona	m2	35,60		
	e- Balancines	m2	2,00		
21.	Revestimientos				
	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	m2	23,00		
43.	Limpieza	m2	7,60		
	Instalación eléctrica	gl	1,00		
	Instalación de artefactos eléctricos	gl	1,00		
	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio colectivo	gl	1,00		
	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1,00		
	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1,00		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

Son guaraníes: