CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**40.071.750**	**23.818.608**	**14.028.873**	**28.894.370**	**26.453.111**	**593.178.927**
1.1	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	875	7.500	18.913	9.750	8.065	*8.438*	*7.383.250*
1.2	Destronque de arboles, incluye retiro y limpieza.	Unidad	5	1.500.000	728.140	No cotiza	1.787.500	*1.643.750*	*8.218.750*
1.3	Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc N.º 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	20	363.000	695.078	357.500	706.420	*530.500*	*10.610.000*
1.4	Demolición de edificios existentes con elementos manuales, equipamientos y maquinarias de demolición. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición).	Metros cuadrados	400	150.000	513.680	No cotiza	300.300	*225.150*	*90.060.000*
1.5	Bandeja de protección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), limites exteriores de la edificación - a nivel de pisos 2do, 4to, 6to, 8vo, 10mo.	Metro lineal	104	461.250	625.178	390.662	121.550	*425.956*	*44.299.424*
1.6	Malla vertical de protección tipo rejilla de material PVC -, limites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	5.000	90.000	95.664	59.779	37.485	*81.814*	*409.070.000*
1.7	Barandas metálicas de protección provisorias en sectores de escaleras y bordes de losas - altura 1,00m, de caños metálicos, terminación pintura sintética color a definir en obra.	Unidad Medida Global	1	37.500.000	21.141.955	13.211.182	25.933.050	*23.537.503*	*23.537.503*
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**232.226.250**	**206.058.611**	**101.786.703**	**211.504.844**	**208.711.731**	**769.272.190**
2.1	Desbroce de terreno en área afectada por la construcción. Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de material sobrante.	Metros cuadrados	875	15.000	28.983	12.427	19.663	*15.697*	*13.734.875*
2.2	Excavación hasta cota de implantación del Edificio.	Metros cúbicos	3.000	37.500	109.236	No cotiza	33.605	*35.553*	*106.659.000*
2.3	Apuntalamiento de Construcciones Vecinas.	Unidad Medida Global	1	225.000.000	162.401.592	101.481.480	175.092.418	*168.747.005*	*168.747.005*
2.4	De tierra suelta.	Metros cúbicos	1.312	67.500	109.236	39.000	85.800	*76.650*	*100.564.800*
2.5	Cajas de ascensor.	Unidad Medida Global	1	2.868.750	21.364.316	No cotiza	17.875.000	*19.619.658*	*19.619.658*
2.6	De tierra compacta dura - tipo arenisca -.	Metros cúbicos	1.688	225.000	167.624	104.745	102.051	*103.398*	*174.535.824*
2.7	En roca para fundación del edificio.	Metros cúbicos	450	750.000	345.684	149.052	299.757	*322.721*	*145.224.450*
2.8	En tierra compacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y tanque inferior.	Metros cúbicos	120	225.000	167.624	No cotiza	121.550	*171.391*	*20.566.920*
2.9	Para Cámaras, Sumideros y registros.	Unidad Medida Global	1	3.037.500	21.364.316	No cotiza	17.875.000	*19.619.658*	*19.619.658*
3	**RELLENO Y COMPACTACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.135.000**	**54.099.196**	**19.679.784**	**11.966.504**	**12.046.002**	**32.954.660**
3.1	En fundaciones del edificio.	Metros cúbicos	300	67.500	115.811	45.500	52.001	*55.000*	*16.500.000*
3.2	Adyacente a pantallas de subsuelos y cajas de ascensores; reservorios y registros.	Unidad Medida Global	1	7.500.000	31.420.893	19.634.284	9.295.000	*8.397.500*	*8.397.500*
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	Metros cúbicos	80	67.500	126.103	No cotiza	45.503	*56.502*	*4.520.160*
3.4	En áreas de canteros de jardinería.	Unidad Medida Global	1	4.500.000	22.436.389	No cotiza	2.574.000	*3.537.000*	*3.537.000*
4	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**319.474.726**	**329.304.329**	**278.394.806**	**310.595.661**	**314.255.760**	**14.381.214.387**
4.1	**FUNDACIONES**			**34.697.007**	**39.173.137**	**9.551.516**	**36.916.726**	**37.312.698**	**2.876.766.141**
4.1.1	Pilote Ø30 de HoAo	Metros cúbicos	90	8.662.007	5.880.176	No cotiza	9.710.574	*9.186.291*	*826.766.190*
4.1.2	Pilote Ø80 de HoAo	Metros cúbicos	229	2.375.439	2.828.788	No cotiza	2.787.997	*2.664.075*	*610.073.175*
4.1.3	Cabezales y Arranques de HoAo	Metros cúbicos	126	2.946.255	4.325.315	No cotiza	3.583.423	*3.618.331*	*455.909.706*
4.1.4	Platea de Núcleo	Metros cúbicos	110	3.160.163	5.069.195	No cotiza	3.376.535	*3.868.631*	*425.549.410*
4.1.5	Platea de Ascensor	Metros cúbicos	31	2.800.163	5.069.195	No cotiza	3.376.535	*3.748.631*	*116.207.561*
4.1.6	Viga de HoAo	Metros cúbicos	28	3.587.565	3.686.532	3.261.859	3.376.535	*3.478.123*	*97.387.444*
4.1.7	Muro de HoAo	Metros cúbicos	7	3.805.125	3.949.560	No cotiza	3.952.057	*3.902.247*	*27.315.729*
4.1.8	Losa PD	Metros cúbicos	19	3.772.725	3.573.806	3.027.799	3.376.535	*3.437.716*	*65.316.604*
4.1.9	Viga de Coronamiento HoAo	Metros cúbicos	74	3.587.565	4.790.570	3.261.859	3.376.535	*3.408.653*	*252.240.322*
4.2	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - PLANTA BAJA**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**987.307.376**
4.2.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	42	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	*4.695.490*	*197.210.580*
4.2.2	Vigas Ho Ao	Metros cúbicos	55	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	*3.962.628*	*217.944.540*
4.2.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	132	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	*4.023.008*	*531.037.056*

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Proveedores

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 424771									
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No									
				Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.	Precio referencial unitario	Precio referencial total
4.2.4	Muro de HoAo	Metros cúbicos	10	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	41.115.200
4.3	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 1**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**809.988.690**
4.3.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	53	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	248.860.970
4.3.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	42	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	166.430.376
4.3.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	93	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	374.139.744
4.3.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.4	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 2**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**836.534.844**
4.4.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	44	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	206.601.560
4.4.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	41	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	162.467.748
4.4.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	107	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	430.461.856
4.4.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	9	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	37.003.680
4.5	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 3**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**846.658.686**
4.5.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.5.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	40	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	158.505.120
4.5.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	107	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	430.461.856
4.5.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	9	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	37.003.680
4.6	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 4**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.6.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.6.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.6.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.6.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.7	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 5**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.7.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.7.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.7.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.7.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.8	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 6**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.8.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.8.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.8.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.8.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.9	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 7**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.9.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.9.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.9.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.9.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.10	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 8**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.10.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.10.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.10.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
4.10.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.11	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 9**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.11.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.11.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.11.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.11.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.12	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 10**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.12.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.12.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.12.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.12.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.13	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 11**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.054.474**
4.13.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.13.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	43	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	170.393.004
4.13.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	105	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	422.415.840
4.13.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.14	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - NIVEL 12**			**17.215.496**	**18.601.604**	**17.414.648**	**16.694.997**	**16.792.646**	**834.235.614**
4.14.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	47	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	220.688.030
4.14.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	40	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	158.505.120
4.14.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	108	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	434.484.864
4.14.4	Muro de Ho Ao	Metros cúbicos	5	3.805.125	3.949.560	4.443.912	4.247.482	4.111.520	20.557.600
4.15	**ESTRUCTURA PRINCIPAL - TECHO**			**13.410.371**	**14.652.044**	**12.970.736**	**12.447.515**	**12.681.126**	**123.234.680**
4.15.1	Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	22	4.904.775	4.670.132	5.455.376	4.511.564	4.695.490	103.300.780
4.15.2	Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	3	4.202.700	5.352.378	3.779.451	3.905.732	3.962.628	11.887.884
4.15.3	Losas aligeradas/Masiza de Ho Ao e=20-35	Metros cúbicos	2	4.302.896	4.629.534	3.735.909	4.030.219	4.023.008	8.046.016
4.16	**ESTRUCTURAS ADICIONALES - RAMPAS**			**19.580.250**	**6.166.900**	**-**	**13.831.570**	**16.705.912**	**81.810.028**
4.16.1	RAMPA PEATONAL	Metros cúbicos	2	3.342.750	1.263.100	No cotiza	2.359.500	2.851.125	5.702.250
4.16.2	RAMPA VEHICULAR	Metros cúbicos	1	4.059.375	1.263.100	No cotiza	2.359.500	3.209.438	3.209.438
4.16.3	RAMPA DE ACCESO	Metros cúbicos	4	3.772.725	1.263.100	No cotiza	2.359.500	3.066.113	12.264.452
4.16.4	VIGAS RAMPA DE ACCESO 1/2	Metros cúbicos	8	4.202.700	1.188.800	No cotiza	3.376.535	3.789.618	30.316.944
4.16.5	VIGAS RAMPA DE ACCESO 2/2	Metros cúbicos	8	4.202.700	1.188.800	No cotiza	3.376.535	3.789.618	30.316.944
4.17	**ESTRUCTURAS ADICIONALES - ESCALERAS**			**19.580.250**	**20.558.350**	**20.594.308**	**21.811.685**	**20.636.150**	**193.979.810**
4.17.1	ESCALERA DE ACCESO	Metros cúbicos	6	3.916.050	4.111.670	4.118.862	4.362.337	4.127.230	24.763.380
4.17.2	TRAMO +164 AL +572/+980 AL +5060	Metros cúbicos	33	3.916.050	4.111.670	4.118.862	4.362.337	4.127.230	136.198.590
4.17.3	TRAMO +572 AL +980	Metros cúbicos	3	3.916.050	4.111.670	4.118.862	4.362.337	4.127.230	12.381.690
4.17.4	TRAMO -151 AL +164	Metros cúbicos	2	3.916.050	4.111.670	4.118.862	4.362.337	4.127.230	8.254.460
4.17.5	TRAMO +164 AL +522	Metros cúbicos	3	3.916.050	4.111.670	4.118.862	4.362.337	4.127.230	12.381.690
4.18	**ESTRUCTURAS ADICIONALES - TANQUE SUPERIOR**			**4.202.700**	**3.491.260**	**4.443.912**	**4.511.057**	**4.385.890**	**114.033.140**
4.18.1	Tanque	Metros cúbicos	26	4.202.700	3.491.260	4.443.912	4.511.057	4.385.890	114.033.140
4.19	**ESTRUCTURAS ADICIONALES - TANQUE INFERIOR**			**4.202.700**	**3.441.786**	**4.443.912**	**4.042.147**	**4.229.586**	**4.229.586**
4.19.1	Tanque	Metros cúbicos	1	4.202.700	3.441.786	4.443.912	4.042.147	4.229.586	4.229.586
5	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.433.434**	**6.007.585**	**11.836.755**	**7.455.852**	**5.258.858**	**1.352.669.021**
5.1	**SUBSUELO 1**			**438.972**	**581.368**	**437.467**	**608.465**	**457.928**	**77.129.165**
5.1.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	585	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	71.279.325
5.1.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	16	213.942	219.816	220.107	281.880	217.955	3.487.280
5.1.3	Dinteles de HºAº	Metro lineal	20	87.000	239.323	112.085	155.298	118.128	2.362.560
5.2	**PLANTA BAJA**			**407.205**	**529.055**	**364.702**	**630.005**	**387.060**	**191.019.704**

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanos Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tec. Sup.
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Arrastramiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
5.2.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	685	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	83.463.825
5.2.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	645	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	106.859.085
5.2.3	Dinteles de HºAº	Metro lineal	7	87.000	239.323	112.085	200.507	99.542	696.794
5.3	**PRIMER PISO**			**407.205**	**529.055**	**364.702**	**630.005**	**387.060**	**164.306.834**
5.3.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	822	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	100.156.590
5.3.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	380	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	62.955.740
5.3.3	Dinteles de HºAº	Metro lineal	12	87.000	239.323	112.085	200.507	99.542	1.194.504
5.4	**SEGUNDO PISO**			**621.147**	**748.871**	**584.809**	**911.885**	**665.202**	**159.683.540**
5.4.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	665	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	81.026.925
5.4.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	404	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	66.931.892
5.4.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadrados	45	213.942	219.816	220.107	281.880	217.955	9.807.975
5.4.4	Dinteles de HºAº	Metro lineal	12	87.000	239.323	112.085	200.507	159.729	1.916.748
5.5	**TERCER PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.5.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.5.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.6	**CUARTO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.6.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.6.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.7	**QUINTO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.7.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.7.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.8	**SEXTO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.8.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.8.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.9	**SEPTIMO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.9.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.9.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.10	**OCTAVO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**69.762.655**
5.10.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	355	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	43.254.975
5.10.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	160	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	26.507.680
5.11	**NOVENO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**87.596.600**
5.11.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	42.036.525
5.11.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	45.560.075
5.12	**DECIMO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**87.596.600**
5.12.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	42.036.525
5.12.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	45.560.075
5.13	**UNDECIMO PISO**			**320.205**	**289.732**	**252.617**	**429.498**	**287.518**	**87.596.600**
5.13.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	345	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	42.036.525
5.13.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	275	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	45.560.075
5.14	**AZOTEA**			**677.060**	**1.011.648**	**7.811.519**	**810.010**	**773.946**	**79.164.048**
5.14.1	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	100	138.030	122.229	105.275	171.287	121.845	12.184.500
5.14.2	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	96	182.175	167.503	147.342	258.211	165.673	15.904.608
5.14.3	Viga cadena de HºAº de refuerzo de corniza de 0,20 m x 0,30 m.	Metro lineal	105	208.997	420.109	3.779.451	234.344	287.817	30.220.785
5.14.4	Cornisa de HºAº altura 12 cm	Metro lineal	105	147.858	301.807	3.779.451	146.168	198.611	20.854.155
6	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**82.898.926**	**80.371.453**	**32.321.697**	**329.842.178**	**97.015.582**	**1.040.608.191**
6.1	**SUBSUELO 1**			**50.895.507**	**68.826.551**	**1.173.072**	**249.246.489**	**64.430.684**	**550.877.328**
6.1.1	Aislación de piso de HºAº.	Metros cuadrados	640	139.811	333.598	273.000	251.902	262.451	167.968.640
6.1.2	Aislación vertical de Pantalla de HºAº, incluye drenaje vertical.	Metros cuadrados	510	378.794	398.488	273.909	286.699	334.472	170.580.720
6.1.3	Aislación externa e interna de los Reservorios de Agua, incluye la sanitación del interior.	Unidad Medida Global	1	16.673.340	23.178.155	318.639	178.750.000	19.925.748	19.925.748
6.1.4	Aislación interna y externa de Sumidero Cloacal.	Unidad Medida Global	1	16.673.340	16.062.674	301.524	32.890.000	16.368.007	16.368.007

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

H.P. Leticia Llanes Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 415771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
6.1.5	Aislación interno y externo de Sumidero de Drenaje y posibles pérdidas en cañerías.	Unidad Medida Global	1	16.673.340	27.737.738	No cotiza	36.465.000	*26.958.693*	*26.958.693*
6.1.6	Aislación horizontal de Losa Techo en áreas de explanada de acceso y patio posterior.	Metros cuadrados	296	273.621	690.701	No cotiza	499.213	*487.845*	*144.402.120*
6.1.7	Aislación vertical de mampostería en área afectada por relleno de suelo.	Metros cuadrados	50	83.261	425.197	No cotiza	103.675	*93.468*	*4.673.400*
6.2	**PLANTA BAJA**			**14.794.009**	**725.107**	**792.767**	**19.797.380**	**9.008.121**	**77.241.389**
6.2.1	Aislación hidrófuga de piso de baños.	Metros cuadrados	35	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*6.560.995*
6.2.2	Aislación horizontal y vertical en piso y pantalla de bajo recorrido de Caja de Ascensor.	Unidad Medida Global	1	14.559.570	358.542	292.267	19.233.500	*8.610.970*	*8.610.970*
6.2.3	Aislación de toda el área sobre HºAº estructural en contacto con el suelo. Inmediatamente se ejecutan los contrapisos de Hº de Cascotes para la proteccion mecánica.	Metros cuadrados	296	64.304	102.329	273.000	399.144	*209.694*	*62.069.424*
6.3	**PRIMER PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**14.059.275**
6.3.1	Aislación hidrófuga de piso de baño.	Metros cuadrados	75	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*14.059.275*
6.4	**SEGUNDO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.934.533**
6.4.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	69	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.934.533*
6.5	**TERCER PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.5.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.6	**CUARTO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.6.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.7	**QUINTO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.7.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.8	**SEXTO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.8.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.9	**SEPTIMO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.9.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.10	**OCTAVO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**12.184.705**
6.10.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	65	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*12.184.705*
6.11	**NOVENO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**13.309.447**
6.11.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*13.309.447*
6.12	**DECIMO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**13.309.447**
6.12.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*13.309.447*
6.13	**UNDECIMO PISO**			**170.135**	**264.236**	**227.500**	**164.736**	**187.457**	**13.309.447**
6.13.1	Aislación hidrófuga de piso de baño	Metros cuadrados	71	170.135	264.236	227.500	164.736	*187.457*	*13.309.447*
6.14	**AZOTEA**			**15.337.925**	**7.913.199**	**27.853.358**	**58.986.213**	**21.514.750**	**272.459.095**
6.14.1	Aislación hidrófuga en azotea: Incluye carpeta hidrofuga de regularizacion, membrana de 4mm fibrada, contrapiso y regularizacion hidrofuga con pendiente, membrana de 4mm fibrada y fieltro asfaltico. La proteccion mecanica sera con piso de Ho.Ao. Ver rubro Piso.	Metros cuadrados	696	337.925	246.074	546.000	499.213	*361.071*	*251.305.416*
6.14.2	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior.	Unidad Medida Global	1	15.000.000	7.667.125	27.307.358	58.487.000	*21.153.679*	*21.153.679*
7	**REVOQUE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.191.704**	**6.795.659**	**4.595.126**	**220.318.936**	**220.315.208**	**1.535.358.134**
7.1	**SUBSUELO 1**			**301.355**	**422.294**	**260.827**	**388.089**	**379.639**	**87.725.605**
7.1.1	Revoque interior de pantallas de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	325	68.540	88.836	No cotiza	85.586	*80.987*	*26.320.775*
7.1.2	Revoque de escalera de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	25	68.540	90.639	65.207	83.942	*77.082*	*1.927.050*
7.1.3	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	330	93.707	93.334	65.207	91.743	*85.998*	*28.379.340*
7.1.4	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	496	38.076	67.672	65.207	53.439	*62.106*	*30.804.576*
7.1.5	Revoque hidrofugo tipo peinado porticos de ascensores	Metros cuadrados	4	32.492	81.813	65.207	73.379	*73.466*	*293.864*
7.2	**PLANTA BAJA**			**1.065.331**	**568.408**	**337.539**	**18.336.682**	**18.343.827**	**183.110.045**
7.2.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	810	87.218	117.659	76.712	73.379	*79.103*	*64.073.430*
7.2.2	Revoque a dos capas de pared interior y pilares, fieltrado	Metros cuadrados	1.230	38.076	74.440	65.207	53.439	*64.362*	*79.165.260*
7.2.3	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	95	93.707	102.668	65.207	91.743	*88.331*	*8.391.445*
7.2.4	Revoque de vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	99.703	65.207	83.942	*79.348*	*1.983.700*

Andrea Rodríguez
Dirección de Justicia

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
7.2.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	150	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	10.648.050
7.2.6	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	Metro lineal	20	17.333	47.552	No cotiza	45.760	46.656	933.120
7.2.7	Mochetas para Muro Cortina y base Portico en Acceso Principal.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.3	**PRIMER PISO**			**1.065.331**	**532.545**	**337.539**	**18.336.682**	**18.336.972**	**166.016.852**
7.3.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	410	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	32.432.230
7.3.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	1.456	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	90.426.336
7.3.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.3.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.3.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	210	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	14.907.270
7.3.6	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, previa aislación hidráulica.	Metro lineal	61	17.333	47.552	No cotiza	45.760	46.656	2.846.016
7.3.7	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.4	**SEGUNDO PISO**			**1.065.331**	**532.545**	**337.539**	**18.336.682**	**18.336.972**	**152.055.895**
7.4.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	410	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	32.432.230
7.4.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	1.230	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	76.390.380
7.4.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.4.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.4.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	215	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	15.262.205
7.4.6	En aberturas vidriadas de fachada: Mochetas laterales y superior con huecos sellados aislados y revocados con mezcla 1:3, cara inferior con Alfeizar de H° ejecutados in-situ, prebia aislación hidráulica.	Metro lineal	55	17.333	47.552	No cotiza	45.760	46.656	2.566.080
7.4.7	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.5	**TERCER PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.5.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.5.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.5.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.5.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.5.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.5.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.6	**CUARTO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.6.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.6.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.6.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.6.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.6.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.7	**QUINTO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.7.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.7.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.7.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900

Andrea Rodriguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 462771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
7.7.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.7.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.8	**SEXTO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.8.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.8.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.8.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.8.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.8.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.9	**SEPTIMO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.9.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.9.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.9.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.9.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.9.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.10	**OCTAVO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**95.808.370**
7.10.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.10.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	550	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	34.158.300
7.10.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.10.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.10.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	115	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	8.163.505
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.11	**NOVENO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**109.553.327**
7.11.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.11.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	33.350.922
7.11.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.11.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.11.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	22.715.840
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.12	**DECIMO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**109.553.327**
7.12.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.12.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	33.350.922
7.12.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.12.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060
7.12.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	22.715.840
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.13	**UNDECIMO PISO**			**1.047.998**	**484.993**	**337.539**	**18.290.922**	**18.290.316**	**109.553.327**
7.13.1	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	355	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	28.081.565
7.13.2	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	537	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	33.350.922
7.13.3	Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.13.4	Revoque interior de pilares de hormigón a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	65	93.707	90.639	65.207	91.743	85.324	5.546.060

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Lamas Díaz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Arrendamiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
7.13.5	Revoque hidrofugo tipo peinado para baños y porticos de ascensores	Metros cuadrados	320	32.492	74.376	65.207	73.379	70.987	22.715.840
7.6.6	Mochetas para Muro Cortina.	Unidad Medida Global	1	727.965	52.010	No cotiza	17.915.040	17.915.040	17.915.040
7.14	**AZOTEA**			**262.374**	**374.930**	**283.837**	**302.503**	**304.954**	**42.939.536**
7.14.1	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	65	38.076	67.672	65.207	53.439	62.106	4.036.890
7.14.2	Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	402	87.218	106.962	76.712	73.379	79.103	31.799.406
7.14.3	Revoque de losas, vigas y escalera de Hº	Metros cuadrados	25	68.540	93.334	65.207	83.942	77.756	1.943.900
7.14.4	Revoque exterior de tanque superior a dos capas previa azotada con mezcla tipo M1.	Metros cuadrados	60	68.540	106.962	76.712	91.743	85.989	5.159.340
8	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**679.740**	**1.556.257**	**746.273**	**1.176.897**	**942.876**	**559.756.010**
8.1	**SUBSUELO 1**			**268.251**	**406.433**	**53.305**	**320.821**	**289.366**	**185.194.240**
8.1.1	Hormigón Armado sobre colchón de triturada.	Metros cuadrados	640	209.628	317.985	No cotiza	241.813	225.721	144.461.440
8.1.2	Hormigón de cascotes sobre piso de HºAº, espesor 12 cm.	Metros cuadrados	640	58.623	88.448	53.305	79.008	63.645	40.732.800
8.2	**PLANTA BAJA**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**27.196.070**
8.2.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	541	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	27.196.070
8.3	**PRIMER PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**25.687.970**
8.3.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	511	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	25.687.970
8.4	**SEGUNDO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**27.296.610**
8.4.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	543	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	27.296.610
8.5	**TERCER PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.5.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.905.250
8.6	**CUARTO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.6.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.905.250
8.7	**QUINTO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.7.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.905.250
8.8	**SEXTO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.8.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.905.250
8.9	**SEPTIMO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.9.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.905.250
8.10	**OCTAVO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.905.250**
8.10.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	575	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.653.900
8.11	**NOVENO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.653.900**
8.11.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.653.900
8.12	**DECIMO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**28.653.900**
8.12.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	28.653.900
8.13	**UNDECIMO PISO**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**34.987.920**
8.13.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	570	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	34.987.920
8.14	**AZOTEA**			**31.653**	**88.448**	**53.305**	**65.852**	**50.270**	**34.987.920**
8.14.1	Hormigón de cascotes sobre Losa de HºAº estructural.	Metros cuadrados	696	31.653	88.448	53.305	65.852	50.270	34.987.920
9	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.969.767**	**24.052.182**	**21.908.852**	**24.519.567**	**22.767.784**	**2.061.298.482**
9.1	**SUBSUELO 1**			**856.897**	**1.581.251**	**857.138**	**1.205.663**	**1.039.202**	**255.628.816**
9.1.1	COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS	Metros cuadrados	640	227.507	498.535	354.038	408.328	372.102	238.145.280
9.1.2	Granito reconstituido 30x30cm, pulido en palier de ascensor y escalera. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	41	177.029	541.358	195.000	219.618	197.216	8.085.856
9.1.3	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.2	**PLANTA BAJA**			**946.019**	**1.353.257**	**789.100**	**1.620.972**	**1.301.042**	**121.515.009**
9.2.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	430	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	84.802.880
9.2.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.2.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3.	Metros cuadrados	33	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	8.507.499
9.2.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir).	Metro lineal	50	67.854	354.917	286.000	487.501	376.139	18.806.950
9.3	**PRIMER PISO**			**1.013.165**	**1.353.257**	**789.100**	**1.620.972**	**1.301.042**	**121.135.840**
9.3.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	450	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	88.747.200
9.3.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680

Andrea Rodríguez
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Dpto. de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA "CONQUISTA" PERUANDAD - AD REFERENDUM con ID: 391971

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
9.3.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3.	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.3.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir).	Metro lineal	20	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	7.522.780
9.4	**SEGUNDO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**139.172.397**
9.4.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales.	Metros cuadrados	490	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	96.635.840
9.4.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas).	Metros cuadrados	31	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	14.566.404
9.4.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	75	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	19.335.225
9.4.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	20	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	7.522.780
9.4.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.5	**TERCER PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.328.670**
9.5.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.5.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.5.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.5.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.5.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.6	**CUARTO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.328.670**
9.6.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.6.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.6.3	Porcelanato 60x60 en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.6.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.6.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.7	**QUINTO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.328.670**
9.7.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.7.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.7.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.7.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.7.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.8	**SEXTO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.328.670**
9.8.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.8.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.8.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.8.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.8.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.9	**SEPTIMO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**		**1.898.223**	**133.328.670**
9.9.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.9.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.9.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.9.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.9.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.10	**OCTAVO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.328.670**
9.10.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.10.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.10.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.10.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
9.10.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	2	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.112.148
9.11	**NOVENO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.884.744**
9.11.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.11.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.11.3	Porcelanato 60x60 en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.11.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.11.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.668.222
9.12	**DECIMO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.884.744**
9.12.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.12.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.12.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.12.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.12.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.668.222
9.13	**UNDECIMO PISO**			**1.868.165**	**1.914.854**	**1.911.650**	**2.171.522**	**1.857.116**	**133.884.7**
9.13.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora umbrales	Metros cuadrados	510	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	100.580.160
9.13.2	Planchas de granito reconstituido en escaleras (incluye contrahuellas)	Metros cuadrados	20	452.361	541.358	308.100	577.717	469.884	9.397.680
9.13.3	Porcelanato 60x60cm en sanitarios sobre carpeta de cemento 1:3	Metros cuadrados	60	248.775	188.499	No cotiza	336.136	257.803	15.468.180
9.13.4	Umbrales de granito natural de 0,15m. (color a definir)	Metro lineal	18	135.000	354.917	286.000	487.501	376.139	6.770.502
9.13.5	Divisoria de granito natural de 0,45x0,90 m. en baños con accesorios de sujeción cromados	Unidad	3	855.000	561.597	1.122.550	550.550	556.074	1.668.222
9.14	**AZOTEA**			**472.036**	**615.877**	**357.014**	**528.262**	**514.231**	**222.220.168**
9.14.1	Granito reconstituido 30x30cm, pulido. Incorpora los dos umbrales sobreelevados.	Metros cuadrados	8	177.029	268.483	195.000	219.618	197.216	1.577.728
9.14.2	Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica. Sellado de juntas de retraccion y dilatacion.	Metros cuadrados	696	295.007	347.394	162.014	308.644	317.015	220.642.440
10	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.550.241**	**2.969.028**	**1.656.244**	**4.362.468**	**2.672.860**	**230.929.543**
10.1	SUBSUELO 1			**130.704**	**167.175**	**149.634**	**429.758**	**160.632**	**17.425.841**
10.1.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	55	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	3.064.105
10.1.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.1.3	Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	298	13.736	55.725	34.649	261.905	45.187	13.465.726
10.2	PLANTA BAJA			**183.261**	**222.900**	**149.634**	**497.313**	**219.244**	**24.762.167**
10.2.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	360	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	20.055.960
10.2.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	25	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	1.493.350
10.2.3	Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	27	13.736	55.725	34.649	261.905	45.187	1.220.049
10.2.4	Zocalo de granito reconstituido acanalado	Metro lineal	34	52.557	55.725	No cotiza	67.555	58.612	1.992.808
10.3	PRIMER PISO			**160.596**	**167.175**	**114.985**	**253.918**	**165.122**	**21.727.29**
10.3.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	365	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	20.334.515
10.3.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.3.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	10	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	496.770
10.4	SEGUNDO PISO			**160.596**	**167.175**	**114.985**	**253.918**	**165.122**	**24.065.756**
10.4.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	395	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	22.005.845
10.4.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	27	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	1.612.818
10.4.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	9	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	447.093
10.5	TERCER PISO			**205.596**	**237.017**	**114.985**	**289.668**	**205.497**	**14.738.289**
10.5.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.5.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.5.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.5.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.6	CUARTO PISO			**205.596**	**237.017**	**114.985**	**289.668**	**217.866**	**14.923.824**
10.6.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.6.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	72.103	1.081.545
10.6.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.6.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.7	QUINTO PISO			**205.596**	**237.017**	**114.985**	**289.668**	**205.497**	**14.738.289**
10.7.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.7.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.7.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.7.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.8	SEXTO PISO			**205.596**	**237.017**	**114.985**	**289.668**	**205.497**	**14.738.289**
10.8.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.8.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.8.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.8.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.9	SÉPTIMO PISO			**205.596**	**237.017**	**114.985**	**289.668**	**205.497**	**14.738.289**

Andrea Rodriguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

N.P. Leticia Lima Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PUERTO ANTA - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: NO , Abastecimiento simultáneo: NO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
10.9.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.9.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.9.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.9.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.10	OCTAVO PISO			205.596	237.017	114.985	289.668	205.497	14.738.289
10.10.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.10.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.10.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	22	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.092.894
10.10.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	95	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	3.835.625
10.11	NOVENO PISO			205.596	237.017	114.985	289.668	205.497	15.741.330
10.11.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.11.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.11.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.490.310
10.11.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	4.441.250
10.12	DÉCIMO PISO			205.596	237.017	114.985	289.668	205.497	15.741.330
10.12.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.12.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.12.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.490.310
10.12.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	4.441.250
10.13	UNDÉCIMO PISO			205.596	237.017	114.985	289.668	205.497	15.741.330
10.13.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	160	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	8.913.760
10.13.2	Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	65.984	55.725	57.493	109.209	59.734	896.010
10.13.3	Zócalo de porcelanato	Metro lineal	30	43.628	55.725	No cotiza	86.065	49.677	1.490.310
10.13.4	Zócalo de madera de petereby	Metro lineal	110	45.000	69.842	No cotiza	35.750	40.375	4.441.250
10.14	AZOTEA			64.720	111.450	92.141	320.549	100.898	7.109.225
10.14.1	Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	10	50.984	55.725	57.493	58.644	55.711	557.110
10.14.2	Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	145	13.736	55.725	34.649	261.905	45.187	6.552.115
11	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**143.025.000**	**192.340.651**	**37.215.157**	**326.997.242**	**203.387.415**	**975.660.023**
11.1	**PLANTA BAJA**			**30.882.750**	**6.164.144**	**3.101.263**	**117.612.066**	**35.078.329**	**147.532.567**
11.1.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	175	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	34.570.375
11.1.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	8	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	1.289.864
11.1.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	8	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	2.130.400
11.1.4	Mesada de granito natural en baños y kitchenette, incluye bachas	Metros cuadrados	3	1.260.000	2.009.195	1.556.863	1.423.565	1.413.476	4.240.428
11.1.5	Revestido de columna de H°A° con placas de ACM, incluye estructura de soporte, altura 3,65 m	Unidad Medida Global	1	19.218.000	1.083.826	No cotiza	97.597.500	19.218.000	19.218.000
11.1.6	Revestido de vigas de H°A° con placas de ACM, 0,40m de ancho hasta el tercer nivel.	Metro lineal	60	1.470.000	69.673	No cotiza	979.550	1.224.775	73.486.500
11.1.7	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	2.170.899	1.122.550	17.160.000	12.597.000	12.597.000
11.2	**PRIMER PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**82.675.153**
11.2.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	200	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	39.509.000
11.2.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	28	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	4.514.524
11.2.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños y kitchenette	Metro lineal	28	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	7.456.400
11.2.4	Mesada de granito natural en baños y kitchenette, incluye bachas	Metros cuadrados	12	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	18.021.252
11.2.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.3	**SEGUNDO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.233.947**
11.3.1	Revestimiento de porcelanato en baños	Metros cuadrados	186	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	36.743.370
11.3.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	Metro lineal	17	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	2.740.961
11.3.3	Pollera de granito natural bajo mesada de baños	Metro lineal	19	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	5.059.700
11.3.4	Mesada de granito natural en baños y deposito de limpieza, incluye bachas	Metros cuadrados	9	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	13.515.939
11.3.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.4	**TERCER PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.4.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360
11.4.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.4.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.4.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.4.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.5	**CUARTO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.5.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360

Andrea Rodriguez
LOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Lamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
11.5.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.5.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.5.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.5.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.6	**QUINTO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.6.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360
11.6.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.6.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.6.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.6.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.7	**SEXTO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.7.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360
11.7.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.7.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.7.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.7.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.8	**SEPTIMO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.8.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360
11.8.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.8.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.8.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.8.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.9	**OCTAVO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**71.728.594**
11.9.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	208	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	41.089.360
11.9.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	20	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	3.224.660
11.9.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	14	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	3.728.200
11.9.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	7	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	10.512.397
11.9.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.10	**NOVENO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**81.282.264**
11.10.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	48.398.525
11.10.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	2.902.194
11.10.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	4.793.400
11.10.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	12.014.168
11.10.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	13.173.977	13.173.977
11.11	**DECIMO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**81.282.264**
11.11.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	210.750	210.000	No cotiza	171.886	197.545	48.398.525
11.11.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	323.902	185.900	136.565	161.233	2.902.194
11.11.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	296.649	235.950	143.000	266.300	4.793.400
11.11.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	1.501.771	12.014.168

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanes Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
11.11.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	*13.173.977*	*13.173.977*
11.12	**UNDECIMO PISO**			**10.194.750**	**16.925.137**	**3.101.263**	**19.035.016**	**15.300.826**	**81.282.264**
11.12.1	Revestimiento de porcelanato en baños y kitchenette	Metros cuadrados	245	210.750	210.000	No cotiza	171.886	*197.545*	*48.398.525*
11.12.2	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	323.902	185.900	136.565	*161.233*	*2.902.194*
11.12.3	Pollera de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza	Metro lineal	18	345.000	296.649	235.950	143.000	*266.300*	*4.793.400*
11.12.4	Mesada de granito natural sobre mesada de baños, kitchenette, lactancia y limpieza, incluye bachas.	Metros cuadrados	8	1.260.000	1.766.654	1.556.863	1.423.565	*1.501.771*	*12.014.168*
11.12.5	Revestido de pórtico de granito natural en marco de ascensores y guarda en piso. Ver Detalle	Unidad Medida Global	1	8.034.000	14.327.932	1.122.550	17.160.000	*13.173.977*	*13.173.977*
12	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**161.682.750**	**165.122.531**	**83.330.000**	**128.603.618**	**159.180.349**	**678.935.924**
12.1	**SUB SUELO**			**6.565.500**	**7.763.269**	**-**	**9.217.209**	**7.164.385**	**15.287.817**
12.1.1	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*3.102.669*
12.1.2	Puerta placa doble batiente Tipo M6 (1,40x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	3	3.395.250	4.728.182	No cotiza	6.029.309	*4.061.716*	*12.185.148*
12.2	**PLANTA BAJA**			**12.301.500**	**13.504.632**	**5.538.000**	**12.492.909**	**12.674.533**	**41.803.255**
12.2.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	4	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	*2.501.280*	*10.005.120*
12.2.2	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*21.718.683*
12.2.3	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	2	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	*3.008.868*	*6.017.736*
12.2.4	Puerta placa doble batiente Tipo M6 (1,40x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.395.250	4.728.182	No cotiza	6.029.309	*4.061.716*	*4.061.716*
12.3	**PRIMER PISO**			**12.301.500**	**11.680.902**	**5.668.000**	**9.244.950**	**11.749.714**	**55.899.424**
12.3.1	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	5	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	*2.657.189*	*13.285.945*
12.3.2	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*21.718.683*
12.3.3	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	*3.008.868*	*3.008.868*
12.3.4	Puerta placa doble batiente Tipo M5 (1,16x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	6	3.395.250	2.566.726	No cotiza	2.423.850	*2.980.988*	*17.885.928*
12.4	**SEGUNDO PISO**			**9.131.250**	**8.645.815**	**5.668.000**	**7.057.050**	**8.324.347**	**40.767.363**
12.4.1	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	5	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	*2.520.204*	*12.601.020*
12.4.2	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	*3.008.868*	*3.008.868*
12.4.3	Puerta placa doble batiente Tipo M5 (1,16x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	9	3.395.250	2.566.726	No cotiza	2.423.850	*2.795.275*	*25.157.475*
12.5	**TERCER PISO**			**14.342.250**	**14.513.354**	**8.242.000**	**10.760.750**	**14.085.690**	**61.667.349**
12.5.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	*2.501.280*	*5.002.560*
12.5.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	6	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	*2.520.204*	*15.121.224*
12.5.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*3.102.669*
12.5.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*2.952.669*	*35.432.028*
12.5.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	*3.008.868*	*3.008.868*
12.6	**CUARTO PISO**			**14.342.250**	**14.513.354**	**8.242.000**	**10.760.750**	**14.085.690**	**64.187.553**
12.6.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	*2.501.280*	*5.002.560*
12.6.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	*2.520.204*	*17.641.428*
12.6.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*3.102.669*
12.6.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*2.952.669*	*35.432.028*
12.6.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	*3.008.868*	*3.008.868*
12.7	**QUINTO PISO**			**14.342.250**	**14.513.354**	**8.242.000**	**10.760.750**	**14.085.690**	**64.187.553**
12.7.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	*2.501.280*	*5.002.560*
12.7.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	*2.520.204*	*17.641.428*
12.7.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	*3.102.669*	*3.102.669*

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Lucía Llamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425774

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
12.7.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	35.432.028
12.7.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				14.342.250	14.513.354	8.242.000	10.760.750	14.085.690	64.187.553
12.8	SEXTO PISO								
12.8.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	2.501.280	5.002.560
12.8.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.8.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	3.102.669
12.8.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	35.432.028
12.8.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				14.342.250	14.513.354	8.242.000	10.760.750	14.085.690	64.187.553
12.9	SEPTIMO PISO								
12.9.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	2.501.280	5.002.560
12.9.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.9.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	3.102.669
12.9.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	35.432.028
12.9.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				14.342.250	14.513.354	8.242.000	10.760.750	14.085.690	64.187.553
12.10	OCTAVO PISO								
12.10.1	Puerta placa batiente Tipo M1 (0,70x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	2.565.750	2.364.091	2.574.000	1.751.750	2.501.280	5.002.560
12.10.2	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.10.3	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	1	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	3.102.669
12.10.4	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	12	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	35.432.028
12.10.5	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				11.776.500	12.149.263	5.668.000	9.009.000	11.584.410	47.524.317
12.11	NOVENO PISO								
12.11.1	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.11.2	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	6.205.338
12.11.3	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	20.668.683
12.11.4	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				11.776.500	12.149.263	5.668.000	9.009.000	11.584.410	47.524.317
12.12	DECIMO PISO								
12.12.1	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.12.2	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	6.205.338
12.12.3	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	20.668.683
12.12.4	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
				11.776.500	12.149.263	5.668.000	9.009.000	11.584.410	47.524.317
12.13	UNDECIMO PISO								
12.13.1	Puerta placa batiente Tipo M2 (0,80x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.565.750	2.701.817	2.704.000	2.109.250	2.520.204	17.641.428
12.13.2	Puerta placa batiente Tipo M3 (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	2	3.170.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	3.102.669	6.205.338
12.13.3	Puerta placa batiente Tipo M3' (0,90x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre.	Unidad	7	2.870.250	3.035.087	No cotiza	2.187.900	2.952.669	20.668.683
12.13.4	Puerta placa batiente Tipo M4 (1,00x2,10 m). Incorpora todo lo detallado mas el lustre, incluye brazo hidraulico.	Unidad	1	3.170.250	3.377.272	2.964.000	2.523.950	3.008.868	3.008.868
13	CARPINTERIA METÁLICA	Unidad Medida Global	1	177.235.140	161.534.864	53.081.438	187.390.520	157.818.248	245.141.568
				48.941.280	47.973.714	7.451.438	63.438.120	52.439.938	52.439.938
13.1	SUBSUELO 1								
13.1.1	Porton Basculante plegable, de chapa Tipo CH1. Incluye, además de lo detallado y la pintura sintética de terminación, Motor y sistema de automatización comandado desde la Sala de Control.	Unidad	1	18.322.500	12.865.788	3.941.438	22.072.867	17.753.718	17.753.718
13.1.2	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	4.542.952
13.1.3	Puerta batiente de chapa con persianado metálico inferior Tipo CH5 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.947.800	2.739.541	No cotiza	3.575.000	3.087.447	3.087.447

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771									
Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No									
				Precio unitario (IVA incluido)					
				Fuente 4					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.	*Precio referencial unitario*	*Precio referencial total*
13.1.4	Rejas con Metal desplegado y Portón doble de acceso a sector de Grupo Generador y Trafo Tipo CH8. Incluye, además de lo detallado, la pintura sintética de terminación.	Unidad	1	21.127.680	27.755.030	No cotiza	32.284.753	*27.055.821*	*27.055.821*
13.2	**PLANTA BAJA**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.2.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*
13.2.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.2.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.3	**PRIMER PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**11.558.409**
13.3.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*4.542.952*
13.3.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.3.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.4	**SEGUNDO PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**11.558.409**
13.4.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*4.542.952*
13.4.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.4.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.5	**TERCER PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.5.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*
13.5.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.5.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.6	**CUARTO PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.6.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*
13.6.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.6.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.7	**QUINTO PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.7.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*
13.7.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.7.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.8	**SEXTO PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.8.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*
13.8.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	*2.987.207*	*2.987.207*
13.8.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	*805.650*	*4.028.250*
13.9	**SEPTIMO PISO**			**10.072.380**	**8.946.207**	**3.510.000**	**9.809.800**	**8.335.809**	**16.101.361**
13.9.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	*4.542.952*	*9.085.904*

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
13.9.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	2.987.207	2.987.207
13.9.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
				10.072.380	8.946.207	3.510.000	9.809.800	8.335.809	16.101.361
13.10	OCTAVO PISO								
13.10.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	9.085.904
13.10.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	2.987.207	2.987.207
13.10.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
				10.072.380	8.946.207	3.510.000	9.809.800	8.335.809	16.101.361
13.11	NOVENO PISO								
13.11.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	9.085.904
13.11.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	2.987.207	2.987.207
13.11.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
				10.072.380	8.946.207	3.510.000	9.809.800	8.335.809	16.101.361
13.12	DECIMO PISO								
13.12.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	9.085.904
13.12.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	2.987.207	2.987.207
13.12.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
				10.072.380	8.946.207	3.510.000	9.809.800	8.335.809	16.101.361
13.13	UNDECIMO PISO								
13.13.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	2	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	9.085.904
13.13.2	Puerta batiente de chapa con apersianado metálico inferior Tipo CH6 en acceso a gabinetes técnicos. Incluye todo lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	2.647.080	2.739.541	No cotiza	3.575.000	2.987.207	2.987.207
13.13.3	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
				7.425.300	6.206.666	3.510.000	6.234.800	5.348.602	8.571.202
13.14	AZOTEA								
13.14.1	Puerta cortafuego con barra antipánico Tipo CH4. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	1	6.543.300	4.613.355	3.510.000	5.505.500	4.542.952	4.542.952
13.14.2	Puerta batiente de chapa apersianada Tipo CH7 en ductos y montantes. Incluye lo detallado y pintura sintética de terminación.	Unidad	5	882.000	1.593.311	No cotiza	729.300	805.650	4.028.250
14	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES	Unidad Medida Global	1	267.147.795	305.707.339	64.025.000	281.167.325	281.620.390	5.393.805.279
				21.750.000	25.123.508	-	126.841.000	25.546.293	1.152.293.293
14.1	PARASOLES Y PORTICOS								
14.1.1	COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Metro lineal	190	1.800.000	521.476	No cotiza	2.645.500	2.222.750	422.322.500
14.1.2	COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Metro lineal	180	5.250.000	550.447	No cotiza	2.645.500	3.947.750	710.595.000
14.1.3	COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO	Unidad Medida Global	1	14.700.000	24.051.585	No cotiza	121.550.000	19.375.793	19.375.793
				10.237.500	12.244.640	-	7.507.500	9.996.547	9.996.547
14.2	SUB SUELO 1								
14.2.1	Ventana batiente Aluminio ALO6 una hoja fija y una hoja corrediza -3,50mx1,00m-.	Unidad	1	10.237.500	12.244.640	No cotiza	7.507.500	9.996.547	9.996.547
				118.340.295	133.407.676	1.365.000	48.096.620	124.770.034	371.052.750
14.3	PLANTA BAJA								
14.3.1	Ventana batiente Aluminio ALO3 una hoja proyectante -1,00mx1,00m-.	Unidad	3	2.700.000	3.708.245	1.365.000	2.288.000	2.494.000	7.482.000
14.3.2	Ventana batiente Aluminio ALO5 doble hoja proyectante -2,00mx0,50m-.	Unidad	1	2.925.000	5.261.791	No cotiza	2.145.000	2.535.000	2.535.000
14.3.3	Puerta de acceso principal al edificio, ALO7 - Puerta corredera automática de gran tráfico de apertura y vidrios fijos según detalle.-	Metros cuadrados	30	2.850.000	4.318.856	No cotiza	6.077.500	4.415.452	132.463.560
14.3.4	Puerta de acceso principal a la Guardería, ALO8 Puerta doble vidrios fijos según detalle.-	Metros cuadrados	30	2.250.000	3.543.435	No cotiza	3.720.000	3.837.812	115.134.360
14.3.5	Puerta batiente doble de aluminio ALO9 - 1,50mx2,30m.-	Unidad	1	10.867.500	13.259.173	No cotiza	7.400,250	10.508.974	10.508.974
14.3.6	Puerta batiente doble de aluminio ALO10 - 3,00mx2,30m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	19.212.795	29.089.125	No cotiza	7.400.250	24.150.960	24.150.960

Andrea Rodriguez
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llamas Ortiz
Jefa
Departamento de Proveedurías

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 422771
Contrato Abierto: No / Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
14.3.7	Puerta batiente doble de aluminio ALO11 - 1,50mx2,36m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	16.650.000	21.607.791	No cotiza	7.400.250	19.128.896	19.128.896
14.3.8	Puerta batiente doble de aluminio ALO12 - 1,50mx2,30m.- vidrios fijos según detalle.-	Unidad	1	59.250.000	52.247.760	No cotiza	7.400.250	55.748.880	55.748.880
14.3.9	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 1,20mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	2	1.635.000	371.500	No cotiza	2.265.120	1.950.060	3.900.120
14.4	**PRIMER PISO**			**13.995.000**	**18.371.014**	**4.420.000**	**11.902.963**	**14.167.696**	**162.433.352**
14.4.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	2	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.039.541	4.079.082
14.4.2	Ventana batiente Aluminio ALO4 doble hoja proyectante -2,00mx1,00m-.	Unidad	4	5.925.000	7.154.415	No cotiza	4.290.000	5.789.805	23.159.220
14.4.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	21	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	53.765.250
14.4.4	Panel Vidriado paño fijo y paños corredizos Tipo DVH ALO15 - según detalle.-	Metros cuadrados	28	2.475.000	5.367.162	No cotiza	2.645.500	2.560.250	71.687.000
14.4.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	8	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	9.742.800
14.5	**SEGUNDO PISO**			**13.995.000**	**18.371.014**	**4.420.000**	**11.902.963**	**14.167.696**	**206.156.543**
14.5.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	3	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.039.541	6.118.623
14.5.2	Ventana batiente Aluminio ALO4 doble hoja proyectante -2,00mx1,00m-.	Unidad	4	5.925.000	7.154.415	No cotiza	4.290.000	5.789.805	23.159.220
14.5.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	29	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	74.247.250
14.5.4	Panel Vidriado paño fijo y paños corredizos Tipo DVH ALO15 - según detalle.-	Metros cuadrados	32	2.475.000	5.367.162	No cotiza	2.645.500	2.560.250	81.928.000
14.5.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	17	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	20.703.450
14.6	**TERCER PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**388.797.766**
14.6.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.6.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.6.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.6.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.6.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
14.7	**CUARTO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**388.797.766**
14.7.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.7.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.7.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.7.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.7.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
14.8	**QUINTO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**388.797.766**
14.8.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.8.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.8.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.8.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.8.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10°"	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
14.9	**SEXTO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**388.797.766**
14.9.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.9.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.9.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.9.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.9.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
	SEPTIMO PISO			9.870.000	10.909.943	5.980.000	8.324.031	10.330.236	388.797.766

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Limas Ortiz
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
14.10.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.10.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.10.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.10.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.10.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10º"	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
14.11	**OCTAVO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**388.797.766**
14.11.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.11.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.11.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.11.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.11.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10º"	Unidad	12	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	14.614.200
14.12	**NOVENO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**386.362.066**
14.12.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.12.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.12.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.12.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.12.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10º"	Unidad	10	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	12.178.500
14.13	**DECIMO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**386.362.066**
14.13.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.13.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.13.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.13.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.13.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10º"	Unidad	10	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	12.178.500
14.14	**UNDECIMO PISO**			**9.870.000**	**10.909.943**	**5.980.000**	**8.324.031**	**10.330.236**	**386.362.066**
14.14.1	Ventana batiente Aluminio ALO1 una hoja proyectante -0,65mx0,65m-.	Unidad	6	2.100.000	1.979.082	4.420.000	906.263	2.351.336	14.108.016
14.14.2	Ventana batiente Aluminio ALO2 una hoja proyectante -0,45mx0,65m-.	Unidad	1	1.800.000	1.561.651	1.560.000	711.068	1.640.550	1.640.550
14.14.3	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO13 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.14.4	Panel Vidriado paño fijo y paños proyectantes Tipo DVH ALO14 - según detalle.-	Metros cuadrados	70	2.475.000	3.498.855	No cotiza	2.645.500	2.560.250	179.217.500
14.14.5	"Espejo Float 4mm. con bordes biselados de 0,75mx1,20m. Soporte perimetral de tubos de aluminio anodizado de 2x2 cm. Inclinación frontal de 10º"	Unidad	10	1.020.000	371.500	No cotiza	1.415.700	1.217.850	12.178.500
15	**MAMPARAS Y TABIQUES DE YESO ACARTONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**63.915.000**	**27.379.746**	**30.355.000**	**52.052.000**	**49.681.172**	**1.244.969.968**
15.1	**PRIMER PISO**			**2.280.000**	**1.009.995**	**1.365.000**	**1.787.500**	**1.491.095**	**15.408.411**
15.1.1	Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	18	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	8.133.948
15.1.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	7	1.350.000	609.837	910.000	1.287.000	1.039.209	7.274.463
15.2	**SEGUNDO PISO**			**4.125.000**	**2.019.990**	**2.080.000**	**3.932.500**	**3.489.903**	**61.884.376**
15.2.1	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	48	930.000	400.158	455.000	500.500	571.415	27.427.920
15.2.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	16	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	18.917.328
15.2.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	16	825.000	609.837	715.000	715.000	716.209	11.459.344
15.2.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M4a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	4	1.020.000	609.837	No cotiza	1.430.000	1.019.946	4.079.784
15.3	**TERCER PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.3.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.3.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290

Andrea Rodriguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Lamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771									
Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
				Precio unitario (IVA incluido)					
				Fuente 4					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.	Precio referencial unitario	Precio referencial total
15.3.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.3.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.3.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.3.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.4	**CUARTO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.4.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.4.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290
15.4.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.4.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.4.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.4.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.5	**QUINTO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.5.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.5.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290
15.5.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.5.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.5.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.5.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.6	**SEXTO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.6.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.6.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290
15.6.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.6.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.6.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.6.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.7	**SEPTIMO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.7.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.7.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290
15.7.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.7.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.7.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.7.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.8	**OCTAVO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**134.080.459**
15.8.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	42	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	36.493.800
15.8.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	15	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	6.778.290
15.8.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	13	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	10.277.371
15.8.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	6	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	1.182.333	7.093.998
15.8.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	1.378.500	2.757.000
15.8.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	240	240.000	167.655	286.000	357.500	294.500	70.680.000
15.9	**NOVENO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**121.064.809**
15.9.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	1.080.000	668.700	494.000	858.000	868.900	30.411.500
15.9.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	930.000	400.158	455.000	500.500	451.886	7.230.176
15.9.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	7	1.320.000	668.700	845.000	858.000	790.567	5.533.969

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No , Arrendamiento Simultáneo: No

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4				Precio referencial unitario	Precio referencial total
				APONTE LATORRE S.A.	JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.	MAFADO S.A.	TECNOEDIL S.A.		
15.9.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	*1.182.333*	*9.458.664*
15.9.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	*1.378.500*	*2.757.000*
15.9.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	240.000	167.655	286.000	357.500	*294.500*	*65.673.500*
15.10	**DECIMO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**121.064.809**
15.10.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	1.080.000	668.700	494.000	858.000	*868.900*	*30.411.500*
15.10.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	930.000	400.158	455.000	500.500	*451.886*	*7.230.176*
15.10.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Metros cuadrados	7	1.320.000	668.700	845.000	858.000	*790.567*	*5.533.969*
15.10.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	*1.182.333*	*9.458.664*
15.10.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	*1.378.500*	*2.757.000*
15.10.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	240.000	167.655	286.000	357.500	*294.500*	*65.673.500*
15.11	**UNDECIMO PISO**			**6.390.000**	**2.705.529**	**2.990.000**	**5.148.000**	**4.966.686**	**121.064.809**
15.11.1	Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1 Incluye el vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	35	1.080.000	668.700	494.000	858.000	*868.900*	*30.411.500*
15.11.2	Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	16	930.000	400.158	455.000	500.500	*451.886*	*7.230.176*
15.11.3	Mamparas de placas de melamina Tipo M 3. ventanillas de atención. Incluye vidrio crudo de 6 mm. Y apoya brazos.	Unidad	7	1.320.000	668.700	845.000	858.000	*790.567*	*5.533.96*
15.11.4	Mamparas de placas de melamina Tipo M2a. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	8	1.350.000	400.158	910.000	1.287.000	*1.182.333*	*9.458.664*
15.11.5	Mamparas de placas de melamina Tipo M2b. puerta (incluye cerradura y accesorios)	Unidad	2	1.470.000	400.158	No cotiza	1.287.000	*1.378.500*	*2.757.000*
15.11.6	Cerramiento vertical con placas de yeso acartonadas	Metros cuadrados	223	240.000	167.655	286.000	357.500	*294.500*	*65.673.500*
16	**CIELORRASO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.420.000**	**7.655.984**	**2.522.000**	**7.693.400**	**7.011.384**	**1.341.890.126**
16.1	**PLANTA BAJA**			**735.000**	**947.582**	**416.000**	**879.450**	**807.302**	**103.725.275**
16.1.1	Cielorraso de placas de placas cementicias	Metros cuadrados	65	240.000	371.500	247.000	286.000	*257.667*	*16.748.355*
16.1.2	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	300	172.500	182.515	169.000	214.500	*184.629*	*55.388.700*
16.1.3	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	120	202.500	268.743	No cotiza	257.400	*242.881*	*29.145.720*
16.1.4	Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	20	120.000	124.824	No cotiza	121.550	*122.125*	*2.442.500*
16.2	**PRIMER PISO**			**735.000**	**947.582**	**416.000**	**879.450**	**807.302**	**107.045.672**
16.2.1	Cielorraso de placas de placas cementicias	Metros cuadrados	50	240.000	371.500	247.000	286.000	*257.667*	*12.883.350*
16.2.2	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	410	172.500	182.515	169.000	214.500	*184.629*	*75.697.890*
16.2.3	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	72	202.500	268.743	No cotiza	257.400	*242.881*	*17.487.432*
16.2.4	Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	8	120.000	124.824	No cotiza	121.550	*122.125*	*977.000*
16.3	**SEGUNDO PISO**			**495.000**	**576.082**	**169.000**	**593.450**	**539.678**	**97.459.48**
16.3.1	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	430	172.500	182.515	169.000	214.500	*174.672*	*75.108.960*
16.3.2	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	88	202.500	268.743	No cotiza	257.400	*242.881*	*21.373.528*
16.3.3	Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	8	120.000	124.824	No cotiza	121.550	*122.125*	*977.000*
16.4	**TERCER PISO**			**495.000**	**576.082**	**169.000**	**593.450**	**539.678**	**109.397.735**
16.4.1	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	172.500	182.515	169.000	214.500	*174.672*	*62.008.560*
16.4.2	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	202.500	268.743	No cotiza	257.400	*242.881*	*42.504.175*
16.4.3	Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	120.000	124.824	No cotiza	121.550	*122.125*	*4.885.000*
16.5	**CUARTO PISO**			**495.000**	**576.082**	**169.000**	**593.450**	**539.678**	**109.397.735**
16.5.1	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	172.500	182.515	169.000	214.500	*174.672*	*62.008.560*
16.5.2	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada	Metros cuadrados	175	202.500	268.743	No cotiza	257.400	*242.881*	*42.504.175*
16.5.3	Garganta perimetral a junta tomada	Metro lineal	40	120.000	124.824	No cotiza	121.550	*122.125*	*4.885.000*
16.6	**QUINTO PISO**			**495.000**	**576.082**	**169.000**	**593.450**	**539.678**	**109.397.735**
16.6.1	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales.	Metros cuadrados	355	172.500	182.515	169.000	214.500	*174.672*	*62.008.560*

Andrea Rodríguez
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia LLANAS Oyola
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Opto. Obras y Proyectos - D.I.F.