Asunción,01de marzo de 2013

ACLARACION N° 1

1. Se emite la presente aclaración, en respuesta a las consultas formuladas a la DNCP y que fueran recibidas hasta la fecha y hora tope, para el llamado por Contratación Directa N° 02/13 ***"ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 200 KVA."***

1.-Solicitamos copia del proyecto de ANDE; extensión de línea de M.T. en vía pública. Si no tiene proyecto de ANDE, se tiene que rever el plazo de entrega para sacar el proyecto o los tramites en ANDE, LLEVA UN TIEMPO DE 30 a 45 días.

el Oferente deberá gestionar el Proyecto de ANDE, la modificación del plazo se encuentra en la Adenda N°2.

2.- El lugar de instalación dónde?; Tipo de instalación Aéreo en Pórtico? Interior en Recinto cerrado? Podría ser tipo PEDESTAL?

La instalación del transformador será encima de la caseta de guardia, podrá ser del tipo Pedestal

3.-LA INSTALACION ES HASTA LA LIMITADORA DE BAJA? *

Sera hasta el Tablero General

4.-En el Anexo N° 3 Punto N° 3 Especificaciones Técnicas de los bienes/servicios requeridos. Dice: "El oferente deberá calcular y prever en su oferta la extensión de línea."
Favor especificar si la extensión de línea corresponde a la de Media Tensión, y favor especificar cuantos metros se debe contemplar.-

Corresponde a Media Tensión. Se prevé una Visita Técnica.

5.-Favor especificar si el pago por la conexión y refuerzo de línea a la ANDE será abonado por la DNCP o el Oferente deberá de contemplar dentro de la oferta.

El oferente deberá contemplar dentro de la oferta.

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

6.-Favor corregir en el Anexo 3 – Especificaciones Técnicas – Garantía del Proveedor: en letras figura un año y en números figura (2).-

La garantía será de 02(dos) años

7.- La empresa adjudicada deberá realizar la Ampliación de una Línea Aérea de Media Tensión Trifásica 23000 V en aproximadamente

La empresa adjudicada deberá realizar la ampliación de línea

8.-) Incluye la ejecución y colocación de la Acometida MT , Puesto de Entrega PE y el Puesto de Distribución PD (lugar del transformador)

Incluye la ejecución y colocación de la Acometida MT, Puesto de entrega PE y Puesto de Distribución PD.

9.- El Puesto de Distribución será del tipo Aéreo, A Nivel o Subterráneo? Estará a la intemperie o dentro de la Edificación?

El transformador será de tipo Pedestal y será ubicado sobre la loza de la caseta de seguridad.

10.- El transformador podrá ser del Tipo PAD MOUNTED

El transformador será de tipo Pedestal y será ubicado sobre la loza de la caseta de seguridad.

11.- La interconexión del PD al Tablero General será realizado por el Contratisa de Obras Civiles o deberá incluirse en este suministro?

La empresa adjudicada deberá prever la interconexión entre el PD y el Tablero General.

12.-La extensión de línea desde el alimentador hasta el puesto de entrega a cargo de quien corre?

La empresa adjudicada se encarga de eso

Gustavo Cañete Marecos
Coordinador
Coordinación de Adquisiciones

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py