UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNIC

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

12 de agosto de 2019

DUOC: Nº 336/2019

Señores
Oferentes

ADENDA Nº 02

Ref.: CD Nº 06/2019 para la "Adquisición e instalación de módulos SLMA y ups para central telefónica"
ID: 368.483

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 948/2010, le remitimos las modificaciones realizadas en el SICP en cuanto a la fecha de tope de consulta y las modificaciones realizadas a la Carta de Invitación.
*Las modificaciones se encuentran resaltadas

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS
Especificaciones Técnicas

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Especificaciones técnicas	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	43201402-001	Módulo de expansión de interno para central telefónica. Módulo SLMA24.	Módulo de expansión de interno para central telefónica .Módulo SLMA24 (24 internos analógicos debe ser únicamente de la marca de la Central telefónica Siemens y compatible con el modelo Hipath 3800 , debe incluir cabo conector 24p SIVAPAC) Instalación y configuración : se verificará a través del software de las placas SLMA, configuración de internos sobre la placa instalada. Montaje: Se deberá reemplazar (la placa dañada) por una placa SLMA de 24 puertos, y agregar otra placa SLMA de 24 puertos en el bastidor de ampliación (existente) y reemplazar el SIVAPAC dañado, conectar a las regletas de la caja de distribución. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	Unidad	2
2	39121004-016	UPS de 3 kVA	UPS de 3KVA, RACK/TORRE, on line, LCD, 6 x 12/9AH, FP 0,9. Normas IEC 62040-1, IEC 62014-2, y IEC 62040-3, RJ45, RS232, tarjeta SNMP integrada, 2U. Reemplazar la UPS actual por la UPS ONLINE y realizar la prueba de funcionamiento de los puertos analógicos. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	Unidad	1

Plan de Entregas

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Módulo de expansión de interno para central telefónica. Módulo SLMA24.	Unidad	Unidad	2	División de Almacén en coordinación con la Dirección Técnica de obras y Mantenimiento de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
2	UPS de 3 kVA	Unidad	Unidad	1	División de Almacén en coordinación con la División de Patrimonio y la Dirección Técnica de obras y Mantenimiento de la FPUNA	A más tardar dentro de los 5 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

Las planillas de especificaciones técnicas y plan de entrega deberán estar debidamente completados y firmados

Horario de Atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs.
Dirección: Ruta Mcal. López - Km 10- San Lorenzo Campus Universitario- División de Almacén en coordinación con la División de Patrimonio y Dirección Técnica de obras y Mantenimiento de la FPUNA.

Atentamente.

Celeste Ruiz Diaz
Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITÉCNICA 1979 Sub-Unidad de Contrataciones