PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CE No. 01/2023 REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE 5 AULAS ESCUELA No.1797 VALENTIN VARGA ID 435403.

Nº	RUBRO	UN.MED	CANTIDAD
1	Cartel de obra de 1,50x 1,00 con soporte	gl.	1,00
2	Desmonte de techo de tejas sobre maderamen, sin recuperacion	m2	324,64
3	Demolicion de revoque en areas afectadas por humedad	m2	21,00
4	Demolicion de artefactos electricos	gl.	1,00
5	Demolicion de ventanas de madera	un	4,00
6	Trabajos preliminares, limpieza, replanteo y marcaciones	m2	280,80
7	Demolicion de piso/carpeta en galeria	m2	84,82
8	Techo de chapa zinc trapezoidal prepintada (con membrana Isolant 5 mm. sobre maderamen existente, cumbrera tipo trapezoidal).	m2	331,82
9	Envarillado en Z	gl.	1,00
10	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior, fino filtrado a base de cal	m2	132,47
11	Revoques de zocalo con hidrófugo una capa	m2	26,28
12	Carpeta para piso ceramico	m2	84,82
13	Piso ceramico PI5	m2	263,62
14	Zocalo ceramico PI5	ml	161,95
15	Guarda obra de hormigon de 7cm sobre contrapiso. Ancho de 0,80 mts.	m2	72,64
16	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro monofasica , con llave de corte general de 1x XXA, según cargas por bloque	gl.	1,00
17	Colocacion de conjunto de punto y toma	un	16,00
18	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	un	10,00
19	Coloc.Artefactos led de 25W c/soporte	un.	10,00
20	Coloc.Artefactos fluorecente de 2x 40W c/soporte metalico	un.	10,00
21	Coloc.Artefactos fluorecente de 3x 40W c/soporte metalico	un.	10,00
22	instalacion de ventilador de techo 56" de 7 velocidades masa pesada	un.	6,00
23	Mantenimiento Ventilador de techo 56" de 7 velocidades (incluye llave para ventilador)	un	4,00
24	Instalacion de reflector led 50 w (incluye alimentacion)	un	2,00
25	Canaleta con bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	97,20
26	Mantenimiento de balancines(incluye pintura y reposicion de vidrios rotos)	un.	11,00
27	Coloc.Contramarcos de aberturas	ml	50,00
28	Ventana tipo blindex de 8 mm. 1,50 x 1,05 mts.	un	4,00
29	De paredes revocados al latex interior/exterior(incluye preparacion de superficie)	m2	575,23
30	Pintura de mamposteria visto al latex con antimoho incoloro	m2	44,30
31	Barnizado de machimbre y maderamen	m2	331,96
32	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ml	97,20
33	Pintura de aberturas con esmalte sintetico (incluye marco)	gl.	1,00
34	Pintura de zocalo revocado con esmalte sintetico	m2	26,28
35	Mantenimiento de pizarrones existentes	un	5,00
36	Picaporte para puerta de madera	un	5,00
37	Rampa de acceso inclusivo	un	2,00

38	Instalacion de basurero	un	1,00
39	Const.de caminero de alisado de cemento con contrapiso	m2	6,72
40	Limpieza periodica y final de obra	m2	280,80

UOC.