ADENDA N° 01/10

LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA INCOOP N° 13/2010
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO

Asunción, 05 de octubre de 2010.

Por la presente se modifica el Anexo 3 "Especificaciones Técnicas" del presente llamado, se elimina del listado el ítem 12 Cambio de Alfombrado en las zonas afectadas.

ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	Edificio Cerro Cora N° 1060		
1	*Ampliación del cableado eléctrico, incluye 30 bocas de tomacorrientes externas con canaletas y Una instalación de un tablero secundario de donde partirán dichas conexiones. *Ampliación de 3 tableros seccionados para las oficinas del centro-costado derecho, fondo PB y fondo Planta alta, desde los nuevos tableros se harán del tablero existente a los 3 nuevos tableros serán de 4mm o mayor según la nueva distribución de cargas.	GL	1
2	Cerrar aberturas de oficinas con mamparas y mampostería de vidrio.	GL	1
3	Reparar cañerías y desagües en general	GL	1
4	Ampliación para archivo institucional, estanterías según se detalla en el plano adjunto, nueva iluminación; y sistema de prevención contra incendio del archivo.	GL	1
	EDIFICIO 25 de mayo 1684		
5	Revestimiento y cambio de granito de la entrada principal	GL.	1
6	Pintura de paredes al agua	m2	2500
7	Pintura de paredes de ladrillo visto	m2	500

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · ASUNCION · Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

8	Pintura de las puertas de las oficinas del edificio	m2	300
9	Cambio de cañerías de desagüe de la azotea a planta baja	GL	1
10	Colocación de 3 balancines con vidrios de 1,00x0,50 m. para ventilación en el depósito ubicado en el patio trasero del edificio	GL	1
11	Reparación de pilar del portón del estacionamiento sobre la calle Cerro Cora	GL	1
12	*Levantar el piso existente del aire y luz del 1er piso, hacer una nueva aislación con hidrófugo y colocar encima de ello membrana asfáltica con aluminio de 2mm. *Cambiar la rejilla de piso y su cañería de desagüe colocando una de 15x15cm., la cañería de desagüe como mínimo de 50mm. *Quitar el revoque afectado de la losa y pared de la planta baja (depósito y baño) revisar cañería de desagüe que viene el aire luz y cambiar si es necesario, controlar las uniones y luego hacer un nuevo revoque con hidrófugo. *Destapar el registro que está en el depósito, revisar la doble tapa y macizar de nuevo para evitar filtración de gases. En varillar las paredes con fisuras en el depósito.	GL	1

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · Unidad Operativa de Contrataciones · ASUNCION

Soledad B. Fretes López
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones