ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CD-34-2.014
"MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL"

Por la presente adenda se modifican los plazos y se agregan ítems para la presentación de ofertas del llamado identificado como:

Nº: CD-34-2.014
Nombre: "Mantenimiento de Edificio Municipal"
ID: 284.025
Quedando las fechas como sigue:
Fecha tope de consultas: 03/12/2.014 a las 07:15 hs.
Fecha de entrega de ofertas: 09/12/2.014 a las 08:00 hs.
Fecha de apertura de ofertas: 09/12/2.014 a las 08:15 hs.

PRIMERO: En el Anexo 2.Formulario de Oferta. Lista de precios
"Donde Dice"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)				
1.1	AISLACIÓN					
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00		
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00		
Colocación tapa rejilla			un	1,00		
1.2	REVOQUE y PINTURA					
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00		
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00		
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00		
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00		
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00		
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00		
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00		
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00		
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00		
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00		
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00		
l. Pintura exterior general			m2	450,00		
1.3	ZOCALOS					
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00		
1.4	ABERTURAS					
a.Pintura aberturas madera			un	10,00		
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00		
1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:					
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00		
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00		
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00		
1.6	Plomeria					
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00		
2	72102402-001	MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)				
2.1	REVOQUE y PINTURA					
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00		
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
e. Pìntura en paredes en local 4			m2	50,00		
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00		
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00		
i. Pìntura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00		
j. Pìntura paredes en local 6			m2	28,00		
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
l. Pìntura paredes en local 9			m2	55,00		
m. Pìntura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00		
n. Pìntura paredes en local 10 y 12			m2	98,00		
o. Pìntura paredes en local 18			m2	20,00		
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
r. Pìntura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00		
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00		
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00		
2.1	**ABERTURAS**					
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00		
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00		
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00		
3.1	**TECHO**					
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00		
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00		
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00		
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00		
4.1	**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**					
Demoliciòn mampostería con reposición del piso cerámico			m2	29,00		
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00		
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00		
5.1	**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**					
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00		
6.1	**VARIOS**					
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00		
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00		
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**				
3.1	**FUNDACIÓN**					
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00		
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00		
3.2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**					
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00		
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60		
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15		
3.3	PISO					
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00		
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00		
3.4	BARANDA METALICA					
	a. Baranda metalica de rampa		ml	54,00		
4	72102402-001	PINTURA TORRES DE ACCESO				
4.1	Pintura latex exterior color a definir paredes, pintura satinada para detalles en madera		gl	1,00		
					TOTAL	

"Debe Decir"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)				
1.1	AISLACIÓN					
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00		
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00		
Colocación tapa rejilla			un	1,00		
1.2	REVOQUE y PINTURA					
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00		
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00		
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00		
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00		
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00		
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00		
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00		
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00		
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00		
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00		
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00		
l. Pintura exterior general			m2	450,00		
1.3	ZOCALOS					
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00		
1.4	ABERTURAS					
a.Pintura aberturas madera			un	10,00		
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00		
1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:					
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00		
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00		
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00		
1.6	Plomeria					
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00		
2	72102402-001	MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)				
2.1	REVOQUE y PINTURA					
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00		
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00		
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
e. Pìntura en paredes en local 4			m2	50,00		
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00		
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00		
i. Pìntura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00		
j. Pìntura paredes en local 6			m2	28,00		
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
l. Pìntura paredes en local 9			m2	55,00		
m. Pìntura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00		
n. Pìntura paredes en local 10 y 12			m2	98,00		
o. Pìntura paredes en local 18			m2	20,00		
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
r. Pìntura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00		
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00		
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00		
2.1	**ABERTURAS**					
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00		
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00		
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00		
3.1	**TECHO**					
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00		
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00		
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00		
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00		
4.1	**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**					
Demoliciòn mamposterìa con reposición del piso cerámico			m2	29,00		
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00		
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00		
5.1	**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**					
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00		
6.1	**VARIOS**					
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00		
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00		
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**				
3.1	**FUNDACIÓN**					
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00		
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00		
3.2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**					
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00		
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60		
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60		
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15		
3.3	**PISO**					

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00		
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00		
3.4	BARANDA METALICA					
	a. Baranda metalica de rampa		ml	54,00		
					TOTAL	

En el Anexo 3 punto 4 Lista estimada de cantidades

"Donde Dice"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)		
1.1	AISLACIÓN			
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00
Colocación tapa rejilla			un	1,00
1.2	REVOQUE y PINTURA			
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00
l. Pintura exterior general			m2	450,00
1.3	ZOCALOS			
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00
1.4	ABERTURAS			
a.Pintura aberturas madera			un	10,00
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00
1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:			
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00
1.6	Plomeria			
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00
2	72102402-001	MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)		
2.1	REVOQUE y PINTURA			
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
e. Pintura en paredes en local 4			m2	50,00
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00
i. Pintura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00
j. Pintura paredes en local 6			m2	28,00

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
l. Pìntura paredes en local 9			m2	55,00
m. Pìntura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00
n. Pìntura paredes en local 10 y 12			m2	98,00
o. Pìntura paredes en local 18			m2	20,00
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
r. Pìntura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00
2.1	**ABERTURAS**			
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00
3.1	**TECHO**			
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00
4.1	**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**			
Demoliciòn mamposterìa con reposición del piso cerámico			m2	29,00
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00
5.1	**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**			
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00
6.1	**VARIOS**			
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**		
3.1	**FUNDACIÓN**			
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00
3.2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**			
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15
3.3	**PISO**			
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00
3.4	**BARANDA METALICA**			
	a. Baranda metalica de rampa		ml	54,00
4	72102402-001	**PINTURA TORRES DE ACCESO**		
4.1	Pintura latex exterior color a definir paredes, pintura satinada para detalles en madera		gl	1,00

"Debe Decir"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-006	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)**		
1.1	**AISLACIÓN**			
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00
Colocación tapa rejilla			un	1,00

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1.2		**REVOQUE y PINTURA**		
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00
l. Pintura exterior general			m2	450,00
1.3		**ZOCALOS**		
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00
1.4		**ABERTURAS**		
a.Pintura aberturas madera			un	10,00
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00
1.5		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**		
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00
1.6		**Plomeria**		
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00
2	**72102402-001**	**MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)**		
2.1		**REVOQUE y PINTURA**		
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
e. Pintura en paredes en local 4			m2	50,00
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00
i. Pintura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00
j. Pintura paredes en local 6			m2	28,00
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
l. Pintura paredes en local 9			m2	55,00
m. Pintura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00
n. Pintura paredes en local 10 y 12			m2	98,00
o. Pintura paredes en local 18			m2	20,00
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
r. Pintura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00
2.1		**ABERTURAS**		
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00
3.1		**TECHO**		
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vis

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00
4.1		**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**		
Demoliciòn mampostería con reposición del piso cerámico			m2	29,00
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00
5.1		**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**		
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00
6.1		**VARIOS**		
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**		
3.1		**FUNDACIÓN**		
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00
3.2		**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**		
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15
3.3		**PISO**		
a. Contrapìso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00
3.4		**BARANDA METALICA**		
		a. Baranda metalica de rampa	ml	54,00

En la proforma del contrato en el artículo 3 objeto del contrato

"Donde Dice"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-006	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)**		
1.1		**AISLACIÓN**		
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00
Colocación tapa rejilla			un	1,00
1.2		**REVOQUE y PINTURA**		
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00
l. Pintura exterior general			m2	450,00
1.3		**ZOCALOS**		
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00
1.4		**ABERTURAS**		
a.Pintura aberturas madera			un	10,00
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00
1.5		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**		
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00
1.6	**Plomeria**			
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00
2	**72102402-001**	**MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)**		
2.1	**REVOQUE y PINTURA**			
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
e. Pintura en paredes en local 4			m2	50,00
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00
i. Pintura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00
j. Pintura paredes en local 6			m2	28,00
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
l. Pintura paredes en local 9			m2	55,00
m. Pintura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00
n. Pintura paredes en local 10 y 12			m2	98,00
o. Pintura paredes en local 18			m2	20,00
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00
r. Pintura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00
2.1	**ABERTURAS**			
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00
3.1	**TECHO**			
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00
4.1	**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**			
Demoliciòn mamposterìa con reposición del piso cerámico			m2	29,00
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00
Mamposteria elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00
5.1	**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**			
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00
6.1	**VARIOS**			
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**		
3.1	**FUNDACIÓN**			
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00
3.2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**			
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15
3.3	**PISO**			
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00
3.4	**BARANDA METALICA**			

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
		a. Baranda metalica de rampa	ml	54,00
4	72102402-001	PINTURA TORRES DE ACCESO		
4.1		Pintura latex exterior color a definir paredes, pintura satinada para detalles en madera	gl	1,00

"Debe Decir"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)		
1.1		AISLACIÓN		
		a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)	un	3,00
		Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo	gl	1,00
		Colocación tapa rejilla	un	1,00
1.2		REVOQUE y PINTURA		
		a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños	gl	1,00
		b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.	gl	1,00
		c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.	m2	210,00
		d. Pintura cuarto bajo escalera	m2	25,00
		e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca	gl	1,00
		f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)	gl	1,00
		g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)	m2	88,00
		h. Reparacion base columna en galeria	un	1,00
		i. Pintura paredes galeria	m2	88,00
		j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16	m2	255,00
		k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23	m2	290,00
		l. Pintura exterior general	m2	450,00
1.3		ZOCALOS		
		a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria	ml	3,00
1.4		ABERTURAS		
		a.Pintura aberturas madera	un	10,00
		b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera	un	1,00
1.5		INSTALACIÓN ELÉCTRICA:		
		a. colocacion de tapas ciegas	un	16,00
		e. reparacion artefactos fluoresc.	un	2,00
		f. colocacion portafoco con foco economico 60wat	un	1,00
1.6		Plomeria		
		a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)	gl	1,00
2	72102402-001	MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)		
2.1		REVOQUE y PINTURA		
		a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita	gl	1,00
		b. Pintura paredes completo en local 1 y 2	m2	225,00
		c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00
		d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00
		e. Pintura en paredes en local 4	m2	50,00
		f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex	gl	1,00
		g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00
		h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex	gl	1,00
		i. Pintura cielorraso de madera con tratamiento en local 6	m2	36,00
		j. Pintura paredes en local 6	m2	28,00
		k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00
		l. Pintura paredes en local 9	m2	55,00
		m. Pintura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A	gl	1,00
		n. Pintura paredes en local 10 y 12	m2	98,00
		o. Pintura paredes en local 18	m2	20,00
		p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00
		q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex	gl	1,00

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
r. Pintura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00
2.1		**ABERTURAS**		
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00
3.1		**TECHO**		
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00
4.1		**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**		
Demoliciòn mamposterìa con reposición del piso cerámico			m2	29,00
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00
5.1		**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**		
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00
6.1		**VARIOS**		
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00
3	72101703-002	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**		
3.1		**FUNDACIÓN**		
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00
3.2		**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**		
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15
3.3		**PISO**		
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00
3.4		**BARANDA METALICA**		
		a. Baranda metalica de rampa	ml	54,00

En la proforma del contrato en el articulo 4 Monto del contrato:

"Donde Dice"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-006	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)**				
1.1		**AISLACIÓN**				
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00		
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00		
Colocación tapa rejilla			un	1,00		
1.2		**REVOQUE y PINTURA**				
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al látex color a definir ambos baños			gl	1,00		
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00		
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00		
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00		
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00		

Ing Marizol Callas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00		
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00		
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00		
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00		
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00		
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00		
l. Pintura exterior general			m2	450,00		
1.3	**ZOCALOS**					
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00		
1.4	**ABERTURAS**					
a.Pintura aberturas madera			un	10,00		
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00		
1.5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**					
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00		
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00		
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00		
1.6	**Plomeria**					
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00		
2	**72102402-001**	**MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)**				
2.1	**REVOQUE y PINTURA**					
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00		
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00		
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
e. Pintura en paredes en local 4			m2	50,00		
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00		
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00		
i. Pintura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00		
j. Pintura paredes en local 6			m2	28,00		
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
l. Pintura paredes en local 9			m2	55,00		
m. Pintura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00		
n. Pintura paredes en local 10 y 12			m2	98,00		
o. Pintura paredes en local 18			m2	20,00		
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
r. Pintura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00		
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00		
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00		
2.1	**ABERTURAS**					
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00		
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00		
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas			gl	1,00		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Total
chicas)						
3.1		TECHO				
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00		
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00		
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00		
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00		
4.1		REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO				
Demoliciòn mampostería con reposición del piso cerámico			m2	29,00		
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00		
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00		
5.1		REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL				
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00		
6.1		VARIOS				
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00		
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00		
3	72101703-002	CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA				
3.1		FUNDACIÓN				
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00		
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00		
3.2		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00		
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60		
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60		
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15		
3.3		PISO				
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00		
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00		
3.4		BARANDA METALICA				
		a. Baranda metalica de rampa	ml	54,00		
4	72102402-001	PINTURA TORRES DE ACCESO				
4.1		Pintura latex exterior color a definir paredes, pintura satinada para detalles en madera	gl	1,00		
					TOTAL	

"Debe Decir"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-006	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA BAJA)				
1.1		AISLACIÓN				
a. Cambio de desagote de equipos de acondicionadores de aire (cambiar cañeria y reparar revoque)			un	3,00		
Cerramiento vano local 10 con ladrillo convovo			gl	1,00		
Colocación tapa rejilla			un	1,00		
1.2		REVOQUE y PINTURA				
a.Reparacion de fisura con varillas en baño publico.Reparacion revoque interior con ceresita. Pintura al			gl	1,00		

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
látex color a definir ambos baños						
b.Reparacion revoque en locales 4, 5 y 6, con ceresita.			gl	1,00		
c. Pintura latex interior en locales 3,4,5 y 6.			m2	210,00		
d. Pintura cuarto bajo escalera			m2	25,00		
e. Repacion revoque con ceresita en biblioteca			gl	1,00		
f. Realizar Junta dilatación en biblioteca (aislacion y junta)			gl	1,00		
g. Pintura latex interior en biblioteca (local 20)			m2	88,00		
h. Reparacion base columna en galeria			un	1,00		
i. Pintura paredes galeria			m2	88,00		
j. Pintura latex interior en locales 10,11,12,13,14,15 y 16			m2	255,00		
k. Pintura latex interior en locales 18,19,21,22 y 23			m2	290,00		
l. Pintura exterior general			m2	450,00		
1.3	**ZOCALOS**					
a.Colocacion zocalos calcareo en local 18,19 y galeria			ml	3,00		
1.4	**ABERTURAS**					
a.Pintura aberturas madera			un	10,00		
b. Abertura aluminio 1,60x 2,10 (color crudo) con demolicion de puerta existente de madera			un	1,00		
1.5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**					
a. colocacion de tapas ciegas			un	16,00		
e. reparacion artefactos fluoresc.			un	2,00		
f. colocacion portafoco con foco economico 60wat			un	1,00		
1.6	**Plomeria**					
a.Mantenimiento plomeria en baños, reparacion perdidas, cambio flexibles, tapas inodros(4), cañillas (4 un)			gl	1,00		
2	**72102402-001**	**MANTENIMIENO DE EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA)**				
2.1	**REVOQUE y PINTURA**					
a. Reparacion revoque en local 1 con ceresita			gl	1,00		
b. Pintura paredes completo en local 1 y 2			m2	225,00		
c. Reparacion revoque en local 3 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
d. Reparacion revoque en escalera acceso principal con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
e. Pìntura en paredes en local 4			m2	50,00		
f. Reparacion fisura en local 8, con junta de dilatación y terminación pintura latex			gl	1,00		
g. Reparacion revoque en local 7 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
h. Reparacion revoque en local 5 con ceresita; realización de junta de dilatación en columnas-viga-piso, con reposición de piso cerámico Terminacion pintura latex			gl	1,00		
i. Pìntura cielorraso de madera con tratamiento en local 6			m2	36,00		
j. Pìntura paredes en local 6			m2	28,00		
k. Reparacion revoque en local 11 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
l. Pìntura paredes en local 9			m2	55,00		
m. Pìntura paredes en local 13, y cerramiento de vano de A.A			gl	1,00		
n. Pìntura paredes en local 10 y 12			m2	98,00		
o. Pìntura paredes en local 18			m2	20,00		
p. Reparacion revoque en caja escalera con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
q. Reparacion revoque en locales 17, 18 y 19 con ceresita y terminacion pintura latex			gl	1,00		
r. Pìntura paredes en locales 20,21,22,23,24 y 25			m2	160,00		
s. Reparación de fisura en revoque de pared curva (sanitario) en local 1			gl	1,00		
t. Pintura latex exterior general			m2	442,00		
2.1	**ABERTURAS**					

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
a. Reparación de Puerta en local 19, extraccion de marco de A.A y cerramiento del vano del mismo.			gl	1,00		
b. Extraccion de aberturas de madera existentes y colocación de aberturas de aluminio color crudo de 1,60x2,00			un	8,00		
c. Reparación herrajes de aberturas en local 1 (ventanas chicas)			gl	1,00		
3.1		**TECHO**				
a. Reparación de canaleta y techo en local 1			gl	1,00		
b. Reparación de canaleta y techo en local 3 y 4			gl	1,00		
c. Reparación de canaleta y techo en local 10 y 18			gl	1,00		
d. Reparación de canaleta y techo en local 6			gl	1,00		
4.1		**REMODELACIÓN OFICINA DE CATASTRO**				
Demoliciòn mampostería con reposición del piso cerámico			m2	29,00		
Demolición desagües cloacales, cañerías de agua, Instalación eléctrica con acondicionamiento de los mismos			gl	1,00		
Mampostería elevación ladrillo hueco 6 agujeros, terminaciòn revoque ambas caras			m2	8,00		
5.1		**REMODELACIÓN OFICINA INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL**				
Desmontar placas de eucatex con reposición de las placas dañadas (incluye 4 puertas)			m2	22,00		
6.1		**VARIOS**				
Reparación de azulejos en baño. Local 2			m2	7,00		
Colocacion de tapa de madera en cielorraso			gl	1,00		
3	**72101703-002**	**CONSTRUCCION DE ESTRUTURA DE RAMPA**				
3.1		**FUNDACIÓN**				
a. Zapatas de Hº Aº 1,00x1,00x0,70 . Con excavación de suelo.			m3	3,00		
b. Vigas de fundación de Hº Aº 20X30			m3	2,00		
3.2		**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
a. Rampa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	4,00		
b. Cubierta, losa de Hº Aº ,esp.: 10cm			m3	3,60		
c. Vigas de Hº Aº 20x40			m3	2,60		
d. Columnas de Hº Aº 20x30			m3	3,15		
3.3		**PISO**				
a. Contrapiso de cacotes cerámicos. Esp. 7cm			m2	34,00		
b. Piso cerámico sobre carpeta de asiento.(incluye elaboracion de carpeta de asiento)			m2	34,00		
3.4		**BARANDA METALICA**				
		a. Baranda metalica de rampa	ml	54,00		
					TOTAL	

Bella Vista, 1 de diciembre de 2014

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista