PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACION DE TECHO Y OFICINA DIRECCION DE ADM.Y FINANZAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	Desmontar techo de zinc existente	M2	65
2	Democión de contrapiso existente	M2	65
3	Hacer contrapiso y carpeta nuevo con mezcla 3x1	M2	65
4	Hacer tipo babeta en los costados para embutir membrana	ML	28
5	Hacer un tratamiento sobre la carpeta con producto impacril 8 mano	M2	65
6	Remoción de 3 ventanas	Gl	3
7	Preparación recuadro para colocación de pre marco	ML	19.2
8	Colocación de ventana tipo blindes 8mm	M2	6.93
9	Reparación de paredes y pintura en oficina afectada	M2	150
10	Reparación de piso afectada	GL	Gl.