***MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ ***
R.U.C. N° 80027412-1
CARLOS A. LOPEZ - ITAPUA - PARAGUAY
TELEFAX: 0671-20338

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**	
Ubicación: **San Lorenzo- Distrito Carlos Antonio Lopez**	
M2:	**6000m2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación y replanteo	m2	6.000,00		
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00		
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para empedrado	m²	6.000,00		
3	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**				
3.1	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ml	1.652,00		
3.2	Relleno para soporte de cordones	m³	16,50		
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado	m²	5.826,00		
4.2	Cordon cuneta	ml	348,00		
5	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
5.1	Limpieza final	Gl	1,00		
TOTAL					

LEONARDO ESCURRA
Responsable de UOC