MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Intendencia Municipal

ADDENDA Nº 02/2016
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2016 -ID Nº 319.941
"Reparación de Aulas Escolares con Proceso Pluri anual"

Itauguá, 24de noviembre de 2016

SEÑORES OFERENTES:
Es parte de la Adenda Nº 1 el Formulario de Ofertas que se expone a continuación.

DEBE DECIR:

Formulario de Oferta

Fecha:_____
LCO No.: _____

A: _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Addendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

REPARACION DE AULAS LOTE 1: ESCUELA BASICA Nº 2.329 NATIVIDAD B. DE PENAYO; ESCUELA BASICA Nº 707 ITAUGUÁ; ESCUELA BASICA Nº 606 ITAUGUÁ POTY; ESCUELA BASICA Nº 3.283 JARDIN DE ITAUGUÁ

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida**	**Cantidad***	**Precio unitario**** (IVA incluido)	**Precio Total**** (IVA incluido)
ESCUELA BASICA Nº 2.329 NATIVIDAD B. DE PENAYO						
		DIRECCIÓN				
1	72103003-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Demolición de techo de teja sin recuperación	m2	22		
2	72103003-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Recuperación de maderamen	m2	11		
3	72102507-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Aislación de techo	m2	22		
4	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Techo de teja española y tejelones	m2	22		
5	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Envarillado de paredes interiores	ml	10		
6	72131601-006	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Aislación asfáltica de paredes	m2	12		
7	72131601-008	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	m2	103,5		
8	72131601-009	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Piso baldosa calcárea	m2	20		
9	72131601-012	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Pintura de paredes interiores y exteriores	m2	103,5		
10	72131601-009	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Zócalo calcáreo	ml	18		

CP. LUIS ALV...
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Intendencia Municipal

BLOQUE DE HORMIGON ARMADO						
11	76111702-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:**Limpieza de techo de Hº, pintura asfáltica 2 manos, membrana asfáltica y aislación 1 cm de mescla 3:1 con junta de dilatación	m2	134		
12	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Envarillado de paredes	ml	6		
13	72131601-008	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Revoque de paredes, ménsula y techo de galería	m2	20		
14	72131601-012	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Pintura de paredes, ménsula y techo de galería	m2	20		
CANTINA						
15	72103003-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Demolición de techo sin recuperación	m2	41		
16	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Envarillado de paredes interiores	ml	20		
17	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Techo de teja española	m2	41		
18	72131601-008	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Revoque con aislación de paredes interiores	m2	113		
19	72131601-012	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Pintura interior de paredes	m2	113		
20	72131601-010	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Colocación de balancín	unid	1		
21	72131601-011	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Colocación de artefactos sanitarios (1 lavatorio, 2 cisternas con conexión)	unid	1		
22	72102201-003	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Artefactos eléctricos (2 de 2x40w; 5 de 3x40w)	unid	1		
23	72131601-013	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Limpieza de canaleta y pintura	ml	12,6		
24	72102905-001	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Relleno y compactación de patio	m3	64		
25	72131601-009	**ESCUELA BASICA Nº 2.329:** Piso de Hº Aº (1,80 x 1,80)	m3	6,4		
ESCUELA BASICA Nº 707, ITAUGUÁ						
BLOQUE DE TECHO DE TEJA						
26	72103003-001	**Escuela Básica Nº 707**: Demolición de techo de teja sin recuperación	m2	210		
27	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**: Recuperación de tejuelones	m2	168		
28	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**:Reposición de tejuelones	m2	42		
29	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**: Recuperación de maderamen	m2	105		
30	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**: Reposición de maderamen	m2	105		

CP [illegible]
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

31	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**: Cabriadas en dos aulas	unid	2		
32	72102507-001	**Escuela Básica Nº 707**: Aislación de techo	m2	210		
33	72131601-007	**Escuela Básica Nº 707**: Colocación de tejas nuevas	m2	210		
34	72101607-007	**Escuela Básica Nº 707**: Envarillado de paredes interiores	ml	10		
35	72101607-003	**Escuela Básica Nº 707**:Arreglo de paredes	unid	1		
		BLOQUE DE HORMIGON ARMADO				
36	76111702-001	**Escuela Básica Nº 707**: Limpieza de techo de Hº, pintura asfáltica 2 manos, membrana asfáltica y aislación de 1 cm de mescla 3:1 con junta de dilatación	m2	475,38		
37	72101607-007	Escuela Básica Nº 707: Envarillado de paredes	ml	10		
38	72131601-008	**Escuela Básica Nº 707**: Revoque de paredes, ménsulas y techo de galería	m2	20		
39	72131601-012	**Escuela Básica Nº 707**: Pintura de paredes, ménsula y techo de galería	m2	20		
		ESCUELA BASICA Nº 606 ITAUGUÁ POTY				
		DIRECCION				
40	72131601-009	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Contra piso de cascote	m2	12		
41	72131601-009	**ESCUELA BASICA Nº 606 :**Piso de baldosa calcárea	m2	10		
42	72102905-001	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Relleno, apisonado, lecherada de Hº	m2	25		
43	72101607-007	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Envarillado de paredes	ml	6		
44	72131601-008	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Revoque de paredes	m2	5		
45	72131601-012	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Pintura de paredes interiores y exteriores	m2	5		
46	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 606:** Cambio de tirantes	unid	3		
		TOTAL				
		ESCUELA BASICA Nº 3.283 JARDIN DE ITAUGUÁ				
		BLOQUE DE TEJA				
47	72103003-001	**ESCUELA BASICA Nº 3.283:** Demolición de teja sin recuperación de una falda de techo	m2	180		
48	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 3.283:**Techo de tejas nuevas en una falda de techo	m2	180		
49	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 3.283:** Recuperación de tejuelitas y colocación	m2	63		
		BLOQUE DE HORMIGON ARMADO				

CP LUIS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

50	76111702-001	**ESCUELA BASICA Nº 3.283:** Limpieza de techo de Hº, pintura asfáltica 2 manos, membrana asfáltica y aislación de 1 cm de mezcla 3:1 con junta de dilatación	m2	124,5		
		TOTAL				
		PRECIO TOTAL LOTE 1				
REAPARACION DE AULAS LOTE 2: ESCUELA BASICA Nº 408 AMADO BITTAR; COLEGIO NACIONAL E.M.D.; COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO						
		ESCUELA BASICA Nº 408, AMADO BITTAR				
1	72103003-001	**ESCUELA BASICA Nº 408:** Demolición de techo de teja sin recuperación	m2	150		
2	72131601-007	**ESCUELA BASICA Nº 408:** Recuperación de tejuelones	m2	10		
3	72102507-001	**ESCUELA BASICA Nº 408:** Aislación de techo	m2	150		
4	72131601-007	Techo de teja española	m2	150		
5	72101607-007	**ESCUELA BASICA Nº 408:** Envarillado de paredes interiores	ml	10		
6	72101607-003	Arreglo de paredes	unid	1		
		TOTAL				
		COLEGIO NACIONAL E.M.D.				
ACCESO						
7	72103004-001	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Excavación y carga de zapata de Hº Aº 1,20m x 1,20m	m3	2,88		
8	72131601-015	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Pilares de Hº Aº (0,20 x 0,20 x 3,20)2	m3	0,25		
9	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Vigas de Hº Aº (0,20 x 0,30 x 0,6m)2	m3	0,072		
10	72101607-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Envarillado de paredes o8	ml	28		
11	72131601-008	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Revoque de paredes	m2	13		
12	72131601-012	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Pintura de paredes	m2	13		
		BLOQUE DE TEJA				
13	72103003-001	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Demolición de techo de teja sin recuperación	m2	236		
14	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Techo de teja española sobre tejuelitas	m2	236		
15	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Reposición de alfajía	m2	70		
		BLOQUE DE TEJAS CON CABRIADAS				
16	72103003-001	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Demolición de techo de teja sin recuperación	m2	85		
17	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Recuperación de 50% de tejuelitas	m2	42,5		

CP LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

18	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Reposición de 80% de tirantes	m2	68		
19	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Reparación de cabriadas	unid	2		
20	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Reposición de 50% de tejuelitas	m2	42,5		
21	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Colocación de tejas nuevas	m2	85		
22	72103004-001	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Excavación y carga de zapata de Hº Aº	m3	5,76		
23	72131601-015	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Pilares de Hº Aº	m3	1,08		
24	72131601-007	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Vigas de Hº Aº (0,27 x 0,15x 5,3)	m3	0,5		
		MURO DE PBC				
25	72102504-002	**COLEGIO NACIONAL E.M.D.:** Muro de contención de PBC (0,40 x 1,40 x 1,50) con varilla	m3	0,84		
		TOTAL				
		COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO				
26	72103004-001	**COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO:** Excavación y carga de cimiento	m3	141		
27	72131601-003	**COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO:** Muro de nivelación de 0,30 cm	m2	176,25		
28	72101703-007	**COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO:** Poste de Hº prefabricado	unid	200		
29	72101703-007	**COLEGIO NACIONAL SAN CAYETANO:** Vallado de tejido metálico	ml	587,5		
		TOTAL				
		PRECIO TOTAL LOTE 2				
					TOTAL GENERAL	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)____

Firma: _____ En calidad de _____
Nombre: _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: _____
El día _____ del mes _____ del año _____
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

C.P. LUIS ALBERTO ALVAREZ ISASI
DIRECTOR ADJUNTO DOC
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ