MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REPARACION DE LA PISTA DEPORTIVA, ILUMINACION Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico	gl	1		
1.2	Marcación de la zona de obras	gl	1		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Muro de nivelacion 0,30 armado con varillas de 6mm para ampliacion de pista	m2	16,00		
2.2	Relleno y compactacion	m3	12,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
3	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Contrapiso de cascotes	m3	120,00		
3.2	Piso de hormigon espesor de 10cm, superficie 20x36m	m2	720,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
4	**72131601-9988**	**Construccion de graderia para cancha**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
4.1	Construccion de graderias lado este 22m, lado oeste 20 m con base de mamposteria de ladrillo 0,30 m con sentadera de hormigon de 50 cm de ancho con 6 gradas cada lado	m	42,00		
4.2	Reparacion de gradas de mamposteria revocada lado norte 26m y lado sur 36m	m	98,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
5	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**

5.1	Provision y colocacion de artefactos electricos con cuatro torres de 4 reflectores de 400w cada uno	gl	1,00		
item	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad de medida**	**total gral.**
6	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
6.1	Pintura de la pista de deportes y provision de equipamientos como redes y arcos para varias modalidades como futsal, volleyball, basquetbol	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.