**MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC**
*Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono* 021-3288362
*E-mail: juandemenacordillera@gmail.com*
*Juan de Mena – Paraguay*

**Juan de Mena, 01 de julio de 2019**

**ADENDA N.º 01**

**REF: CD N.º 16/2019: EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO ARTESIANO PARA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA Y PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY.** con ID **PORTAL N.º 366995.**

**CONV0CANTE: LA MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA**

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Juan de Mena comunica a los potenciales oferentes que, por la presente, se realiza modificación en el siguiente punto, **QUEDANDO LA MISMA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1. Se ha modificado la forma de pago en el SICP.
2. Especificaciones Técnicas

**LOTE I**

| Ítems | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | | Presentación | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 72102303-998 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO ARTESIANO PARA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | **Litros** | **1** | | **Unidad** | Tanque con cuba de sección circular, fuste circular y techo de forma cónica de un solo cuerpo y base de placa metálica con costillas de refuerzo.<br>Acero ASTM A36 soldado y conformado de acuerdo a la descripción anterior.<br>Limpieza superficial y recubrimiento con base de fondo cromato de zinc y esmalte sintético en la versión elegida por el Cliente en la parte exterior, y limpieza mecánica con aplicación de fondo<br>corroless (fondo pasivador).<br>Entrada de hombre inferior, bocas de carga y descarga con medidas apropiadas a la capacidad del tanque, escalera tipo marinera lateral para acceso a la entrada de hombre superior en la cuba, escalera interna por<br>las paredes del tanque, entrada de hombre superior, soporte de pararrayos, baliza, cable de bajada de cobre desnudo y soportes guías con aisladores, boca de rebose y tubería de descarga hasta la base, cáncamos de izaje,apoyo metálico de la placa base para empotramiento en la fundación y tornillería necesaria. Bomba de 2hp<br>sumergible con sus instalaciones electricas, base de hormigon de 2x2 para tanque. |

Lsch. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena

**MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC**
*Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono* 021-3288362
*E-mail: juandemenacordillera@gmail.com*
*Juan de Mena – Paraguay*

## LOTE II

| Ítems | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | 72102303-998 | PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY. | **Metros** | **3000** | **Rollos** | Tubo PE ROS STD 100 metros, 6 kilogramos de presión, color negro mescla reciclada más virgen de 2 pulgadas |
| 3 | 72102303-998 | PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY. | **unidades** | **5** | **Paquetes** | • Llave de paso roscable de 2 pulgadas en material de plástico. |
| 4 | 72102303-998 | PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY. | **unidades** | **100** | **Paquetes** | • Collar de toma para caño de 2 y salida de ¾. |

Esch. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena