OBRA CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR DE VILLARRICA						
ÍTEM*	CÓDIGO DE CATALOGO*	DESCRIPCIÓN*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) **	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) **
CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Marcación y Replanteo de Obra	m2	324		
2	72131601-002	Construcción de obrador de 4mx8m	m2	32		
3	82101502-003	Provisión y colocación de Cartel de obra de 3x2 mts	Un	1		
		CIMENTACIÓN				
4	72131601-004	Construcción de zapatas de H° A° de 0,50x0,50x030	m3	1		
5	72103004-005	Excavación y carga de cimiento de PBC para pared de 0,15 y pared 0,30	m3	65		
		ESTRUCTURA DE H° A°				
6	72131601-004	Encadenado superior 0,30x0,20 de H°A° sobre pared de 0,30 cm	ml	48		
7	72131601-004	Encadenado superior 0,13x0,30 de H°A° sobre pared de 0,15 cm	ml	22		
8	72131601-004	Construcción de pilares de H°A° 0,20x0,30 h-2,8 asiento de cabriada metálica	m3	1,35		
		MAMPOSTERÍAS				
9	72131601-005	De nivelación de 0,45 m ladrillos comunes	m2	22		
10	72131601-005	De nivelación de 0,30 m ladrillos comunes	m2	41,5		
11	72131601-005	De elevación de 0,30 m ladrillos comunes	m2	163,5		
12	72131601-005	De elevación de 0,15 m ladrillos comunes	m2	500		
		RELLENO Y COMPACTACIÓN				

13	72102905-001	Relleno compactación con arena lavada y compactación mecánica en pabellón	m3	140		
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA				
14	72131601-006	De Pared de 0,15 revocado tres caras con hidrófugo y pintura asfáltica	ml	107		
15	72131601-006	De Pared de 0,30 revocado tres caras con hidrófugo y pintura asfáltica	ml	40		
		TECHO				
16	72131601-007	Construcción de techo metálico de chapas N° 24 Trapezoidal sobre estructura metálica de chapas doblada, apoyada sobre pilar de hormigón	m2	312		
17	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,50 chapa N° 26	ml	32		
		REVOQUE				
18	72131601-008	Revoque común a 1 capa	m2	1.326,00		
		REVESTIDOS				
19	72102508-003	De azulejos en baño guardia y lavadero	m2	26,5		
		CONTRAPISO				
20	72131601-009	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural Esp= 10 cm	m2	256		
		PISOS Y ZÓCALOS				
21	72131601-009	Provisión y colocación de piso Cerámico alto trafico PI4	m2	256		
22	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	76		
		INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL				
23	72102304-007	Provisión e instalación de cañerías para desagüe cloacal para baño completo de celdas y guardia	Un	9		

24	72102304-007	Provisión e instalación de cañerías para desagüe de pileta de lavar ropas	Un	6		
25	72102304-007	Construcción de registros cloacales de 0,80x0,80 x0,50 revocado interior y doble tapa de Hº	Un	8		
26	72102304-007	Construcción de registros cloacales de 1,00x1,00 cm con doble tapa de Hº	Un	4		
27	72102304-007	Provisión y colocación de cañería PVC cloacal de 150 mm2 entre registros, cámara séptica y pozo ciego	ml	68		
28	72102304-007	Provisión y colocación de cañería PVC cloacal de 150 mm2 para conexión entre cámara desagüe pluvial	ml	50		
29	72102304-007	Provisión y colocación de cañería de 100 mm desde baño a primer registro	ml	15		
30	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50x2.50x1.20 m tapa de H°A°	un	2		
31	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbentes / ciego 3.00x3.00 m x 3 m tapa plana de H°A°	un	2		
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE FRÍA				
32	72102304-002	Provisión y colocación de cañería PVC de 1" acometida de agua cte. desde tanque a pabellones	ml	50		
33	72102304-002	Provisión y colocación de cañerías pvc para agua cte. Para baño interior de celdas y guardia	Un	9		
34	72102304-002	Provisión y colocación de cañería pvc agua corriente para pileta lavarropas	Un	6		

35	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso metálico de 3/4" con campana para baños en celdas y guardias	Un	9		
		INSTALACIÓN ARTEFACTO SANITARIO				
36	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos de granito con soporte de mampostería de ladrillo común, revocado y pintado, incluye caños de bajadas, conexión flexible de 0,40 cm , sopapa y grifería canilla metálica cromada de 1/2 "	Un	8		
37	72131601-011	Provisión y colocación de lavamanos losa sanitaria con pedestal , incluye sopapa, toallera y grifería canilla metálica cromada de 1/2 " baño Guardia	Un	1		
38	72131601-011	Provisión y colocación de calefón ducha baño guardia, incluye jabonera	Un	1		
39	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro tipo silla turca de losa sanitaria en baños de celdas, incluye llave de descarga metálico de 1" de media vuelta	Un	8		
40	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de losa sanitaria en baño de guardia, incluye tapa, cisterna alta de plástico y porta papel.	Un	1		
41	72131601-011	Provisión y colocación de rejilla de piso de 15x15 cm en baños	Un	9		
42	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio caseta de guardia en acceso	Un	1		
		INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL				
43	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta alero de chapa Nº 24 de 0,15 cm y desarrollo 50 cm	ml	32		

44	72102304-005	Provisión y colocación de cañería PVC de 100 mm2 de bajada de canaleta, incluye accesorios de PVC	ml	30		
45	72102304-005	Construcción de Registro pluvial de 40x40 cm revocado interior y tapa de H°	Un	8		
46	72102304-005	Provisión y colocación de cañería PVC pluvial de 150 mm2 entre registros	ml	34		
		CARPINTERÍA DE MADERA				
47	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa vaivén de 0,65x1,50 m con marco, incluye bisagra y pasador metálico en sshh dormitorio de guardias	Un	2		
48	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa guatambu de 0,80x2.10 m incluye marco, bisagra cerradura llave chica y contramarco en dormitorio de guardias	Un	1		
		CARPINTERÍA METÁLICA				
49	72101903-001	Provisión y colocación de puerta metálica enchapada y enrejada de 1,40x2,10 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad con porta candado en pabellón de internos.	Un	2		
50	72101903-001	Provisión y colocación de puerta 0,80x2,10 m metálica enchapada hasta1,2 y enrejada hasta 2,1 para celdas , incluye marcos herrajes ,cerraduras y dispositivo de seguridad con porta candado	Un	8		
51	72101903-001	Provisión y colocación de ventana corrediza metálica ciega de 1,20x0,60 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	12		

52	72101903-001	Provisión y colocación de ventana metálica Reja de de 1,20x0,60 m, incluye marco metálico .	Un	14		
53	72101903-001	Provisión y colocación de ventana corrediza metálica ciega de 0,80 x0,60 m en baño de guardia , incluye herrajes y dispositivo de seguridad	Un	1		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
54	72102201-003	Provisión colocación y puesta en funcionamiento de transformador de 100 KVA incluye soporte y todos los accesorios	un	1		
55	72102201-003	Línea eléctrica acometida Aérea desde transformador hasta el tablero principal	ml	100		
56	72102201-003	Provisión, colocación e instalación completa de tablero eléctrico de plástico para 12 llaves TM con rielera (incluye cableado y llaves termo magnéticas por circuitos de acuerdo a carga instalada)	Un	1		
57	72102201-003	Instalación de boca de luces en celdas y baños , y galería del pabellón con llaves de encendido desde el tablero seccional ubicado en oficina de guardia (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	22		
58	72102201-003	Instalación de boca de luces en guardia y baños (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	4		
59	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 36 W con porta lámpara plástica .	Un	26		

60	72102201-003	Instalación de boca de luces en galería, pasillo, lavadero , con llaves de encendido desde tablero seccional (incluye electroducto, cajas y cableado)	Un	7		
61	72102201-003	Instalación eléctrica para tomas convencional	un	6		
62	72102201-003	Instalación eléctrica para toma cte. especial tipo schuko, incluye electroducto, cableado y cajas.	Un	7		
63	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente especial tipo schuko	Un	7		
64	72102201-003	Boca para ventilador de techo, incluye cajas, electroducto y cableado	Un	14		
65	72102201-003	Provisión y colocación de tapa plástica de caja de conexión y caja de llave eléctrica	Un	10		
66	72102201-003	Instalación eléctrica para aire acondicionado	Un	2		
67	72102201-003	Instalación eléctrica para calefones con circuito independiente	Un	9		
68	72102201-003	Provisión y colocación de ducha calefón	Un	9		
69	72102201-003	Provisión y colocación de equipo AP de un brazo adosado a la pared	Un	7		
70	72102201-003	Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 150 W para AP.	un	7		
		ÁREA EXTERIOR				

71	72102304-002	Provisión y colocación de tanque de agua metálico elevado tipo copa de 20 000 litros con todos sus accesorios de cañerías de alimentación de la red, y cañería de limpieza, flotador eléctrico de comando a la bomba del pozo existente y escalera de acceso al tanque.	Un	1		
72	72102201-003	Provisión y colocación de motor impulsor de de 5 hp con instalación a boya eléctrica	Un	1		
73	72131601-9995	Construcción de guarda obra de Hº de 0,07 m de espesor 0,50 m de ancho al costado perimetral exterior del pabellón pendiente de 1 cm	ml	52		
		PINTURA				
74	72131601-012	De paredes al agua interior y exterior de paredes, previo tratamiento	m2	1.326,00		
75	72131601-012	Esmalte Sintético para abertura de madera	m2	4		
76	72131601-012	]Esmalte Sintetic para puertas metálicas previo anti oxido	m2	30		
77	72131601-012	Sintética de portones metálicos previo anti oxido	m2	17		
78	72131601-012	Sintética de ventanas metálicas previo anti oxido	m2	18		
79	72131601-012	Sintética de rejas de ventanas previo anti oxido	m2	18		
80	72131601-012	Sintética de canaletas previo anti oxido	ml	32		
81	72131601-012	Sintética de pilares y techo metálico previo anti oxido	m2	163,4		

82	72131601-012	Pintura de pared al aceite en SS.HH. de celdas, h= 2,00 m, previo tratamiento	m2	72		
83	72131601-012	Pintura de pared al aceite en pasillo de pabellón y comedor , h= 1,60 m, previo tratamiento	m2	48		
		VARIOS				
84	72131601-004	Construcción de 16 camas doble (literas)de HºAº de 0,80x1,90x0,10 m , incluye soporte de mampostería de ladrillo común, revocado y pintado.	Un	32		
85	72131601-004	Construcción de mesadas de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,85 m , (incluye soporte mampostería de ladrillo común, revocado y pintado con revestido cerámico de mesada y bordes de madera)	Un	3		
86	72131601-004	Construcción de bancos de HºAª 0,40x3,00x0,40 m para mesada de comedor (incluye soporte de mampostería de ladrillo común, revocado y pintado)	Un	3		
87	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidor de incendio de 6 Kg con cartel indicador	Un	2		
88	70111703-001	Poda de árboles en perímetro de Alambrada perimetral y retiro de gajos	un	3		
89	72131601-013	Limpieza general de la obra y retiro de escombros fuera de la institución	Un	1		
		TINGLADO VISITAS				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
90	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	252		
		ESTRUCTURAS				

91	72131601-004	Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), incluye excavación y fuste	m3	2		
92	72131601-004	Encadenado inferior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,5		
93	72131601-004	Encadenado superior HºAº (0,30x0,30) m	ml	60,5		
		FUNDACIONES				
94	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30)	m3	1,5		
95	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,15)	m3	3,25		
		MAMPOSTERÍAS Y MUROS				
96	72131601-005	De nivelación de 0,45 ladrillo común	m2	2,5		
97	72131601-005	De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	8		
98	72131601-005	De elevación de ladrillos convoco de 0,15	m2	138		
99	72131601-005	De elevación de ladrillos laminados de 0,30 m	m2	18		
100	72131601-005	De elevación de ladrillos laminados de 0,15 m	m2	76,5		
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA				
101	72131601-006	De paredes a tres caras	ml	21		
		CONTRAPISOS				
102	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural	m2	224,5		
		REVOQUES				
103	72101607-006	De paredes a una capa	m2	76,5		
104	72131601-008	De vigas	ml	60,5		
		TECHOS				
105	72131601-007	De chapa de zinc Nº26 sobre estructura metálica (incluye pilares de H°A°)	m2	260,6		
		REVESTIDOS				
106	72102508-003	De azulejo	m2	21,5		
		PISOS				
107	72131601-009	Cerámica esmaltada sobre carpeta sshh	m2	8,5		
108	72131601-004	De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento	m2	216		
		INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRÁULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS				

109	72102304-002	Acometida con cañería PVC de 3/4"	un	15		
		INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL				
110	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada alero, desarrollo 50 cm	ml	32		
111	72131701-007	Provisión y colocación de caño de bajada PVC 100ml para canaleta	ml	24		
112	72131701-007	Construcción de registro pluviales 40 x 40 x 40 cm, con tapa de rejilla	un	8		
		INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL				
113	72102304-007	De baño tinglado hasta primer registro	un	2		
114	72102304-007	Construcción de registro 60 x 60 x 60 cm, con doble tapa de Hº	un	1		
115	72102304-007	Construcción de Cámara séptica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50 m)	un	1		
116	72102304-007	Construcción de pozo absorbente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt.3,00 m)	un	1		
117	72102304-007	Cañería PVC ø 100 mm, cloacal	ml	10		
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				
118	72131601-011	Provisión y colocación de cañería de agua corriente, frio solo interior de baño tinglado	un	2		
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
119	72131601-011	Provisión y colocación de inodoros de losa sanitaria con correspondiente tapa, cisterna alta papelera de losa sanitaria	un	4		
120	72131601-011	Provisión y colocación lavamanos de loza sanitaria con correspondiente grifería, toallera y accesorios	un	2		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				

121	72102201-003	Provisión e instalación de tablero seccional para 10 llaves, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas	un	1		
122	72102201-003	Alimentación subterránea al tablero seccional caño 4py cable de 10mm	ml	60		
123	72102201-003	Instalación de boca de luces (incluye cajas, electroducto, cableado)	Un	10		
124	72102201-003	Instalación de boca para toma corriente universal (incluye cableado, electroducto y cajas)	Un	10		
125	72102201-003	Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lámparas y focos de 150 W bajo consumo	un	6		
126	72102201-003	Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36W con correspondiente portafocos (incluye cableado)	un	4		
127	72102201-003	Provisión y colocación de toma corrientes universal	un	10		
128	72102201-003	Construcción de registro eléctrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigón	un	4		
		CARPINTERÍA DE MADERA				
129	72102601-001	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 m guatambu con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	2		
130	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa vaivén de 0,65x1,50 m con marco, bisagra y pasador metálico incluido	Un	4		
		CARPINTERÍA METÁLICA				
131	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín de 0,60x0,40 m con colocación de vidrio con vidrio	un	2		
		PINTURA				

132	72131601-012	Al látex interior de paredes previo tratamiento	m2	76,5		
133	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas de madera	m2	10,44		
134	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas	ml	66,5		
		TRABAJOS EN EXTERIORES				
135	72131701-023	Construcción de caminero exteriores con alisada de cemento incluye Contrapiso 0,10 de espesor	m2	26		
		TERMINACIÓN DE OBRAS				
		Sector Baños				
136	72103003-001	Demolición de base de mampostería 0,15 y bacha de granito existente ,recuperar bachas.0,30e	Un	3		
137	70111503-002	Destronque de Árbol mediano.	Un	3		
138	72102304-9998	Remoción de Cañería de 1" de agua corriente existente, con recuperación	ml	34		
		MAMPOSTERÍAS Y MUROS				
139	72131601-005	De elevación de ladrillos comunes de 0,15 base de mesada de cocina y lavadero de ropas	m2	9		
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA Horizontal				
140	72131601-006	Mampostería De 0,15 revocado (3 caras) y pintura asfáltica	ml	5		
		CONTRAPISOS				
141	72131601-009	Contrapiso de cascotes 0,10 espeso interior, cocina y lavadero base de mesada	m2	20		
		REVOQUES				
142	72101607-006	Reacondicionamiento de revoque de pared interior y exterior .	m2	100		
		REVESTIDOS				

143	72102508-003	De azulejo, cocina intendencia, lavadero, sshh. Altura 2,15	m2	130		
		PISOS				
144	72131601-009	Provisión y colocación Piso cerámico PEI 4 sobre carpeta interior existente en interiores	m2	140		
145	72131601-009	Guarda obra 0.80 de ancho contrapiso 0,10 de espesor incluye cordón, contrapiso y alisada de cemento	m2	30		
146	72131601-009	Provisión y colocación de baldosones de H° en caminero peatonal sobre base existente	m2	35		
147	72131601-009	Piso de H°A° en caminero, acceso vehicular espesor 10cm	m3	10		
		ZÓCALOS				
148	72101607-005	Provisión y colocación de zócalo cerámico en exteriores e interiores	ml	90		
		DESAGÜE PLUVIAL				
149	72102304-005	Cañería PVC ø 150 mm, pluvial	ml	40		
150	72102304-005	Cañería PVC ø 150 mm, pluvial	ml	41		
151	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada N° 26	ml	65		
152	72102304-005	Registro pluviales 40x40x 40, con tapa de rejilla	un	4		
		INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL				
153	72102304-007	Desagüe para pileta de cocina y panadería con desengrasador	un	2		
154	72102304-007	Cañería PVC ø 150 mm, cloacal	ml	24		
		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				
155	72102304-002	Colocación de acometida con cañería de **1" PVC**	ml	60		

156	72102304-002	Provisión y colocación de cañería de agua corriente frio solo en cocina y panadería	un	2		
157	72102304-002	Colocación de cañerías 3/4"de agua en lavaderos	ml	12		
		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
158	72102304-002	Provisión y colocación de cisterna alta PVC para silla turca.	un	4		
159	72102304-002	Provisión y colocación ,ducha calefón y accesorios para(8 duchas)	un	8		
160	72102304-002	Provisión y colocación de griferías ,canilla metálica de 1/2 y accesorios para(11 lavatorios blanco)	un	11		
161	72102304-002	Provisión y colocación de Cisterna alta y accesorios para(2 inodoros)	un	2		
162	72102304-002	Provisión y colocación de bacha de granito para lavadero de ropa	un	4		
163	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorios, con accesorios .(2 unids.)	un	2		
164	72102304-002	Provisión y colocación de conexión flexible y llave de paso para mingitorio.	un	4		
165	72102304-002	Provisión y colocación de pileta lavarropas de granito, incluye pedestal tipo mesada, griferías metálicas canilla de 1/2y accesorios	un	4		
166	72102304-002	Provisión y colocación de Pileta doble bacha de acero inox - Frio solo con griferías canilla móvil de 1/2 metálicas en cocina y panadería.	un	2		
167	72102304-002	provisión y colocación de desengrasador de PVC de 30cm de Diámetro	un	2		
168	72102304-002	Extintores de 6 Kl.	un	8		
169	72102304-002	Balizas para extintores	un	8		

170	72102304-002	Luces de emergencias de 6 hs de duración	un	10		
171	72102304-002	Carteles indicadores de salida de emergencia	un	6		
172	72102304-002	Bocas de incendio equipada	un	1		
173	72102304-002	Disyuntor diferencial	un	1		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
174	72102201-003	Provisión y colocación de tablero general de 12 agujeros incluyendo colocación de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1		
175	72102201-003	Alimentación al tablero general(caños rígidos , cables de 10mm)	ml	80		
176	72102201-003	Provisión y colocación de tableros seccionale de 10 agujero ,incluyendo provisión y colocación de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión	un	1		
177	72102201-003	Instalación eléctrica bocas de luces y de tomas incluye cajas ,caños, cables	un	30		
178	72102201-003	Instalación eléctrica bocas para ducha eléctrica con circuito independiente	un	9		
179	72102201-003	Instalación bocas eléctricas para ventiladores de techo colgado del techo incluyendo equipo de 56", motor pesado incluye cajas, caños cables.	un	20		
180	72102201-003	Provisión y colocación de focos de bajo consumo 100 w, interior con porta foco de plástico.	un	30		

181	72102201-003	Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lámparas de 250W ,de bajo consumo 4 brazos completos y columna de 6 mts	unid	8		
182	72102201-003	Instalación de cañerías y cableado para Tomas telefonía incluye toma	un	4		
183	72102201-003	Colocación de tapas ciegas	un	15		
		PANADERÍA				
184	72102201-003	Boca para toma corriente eléctrica	un	6		
185	72102201-003	Provisión y colocación de tablero eléctrico para 10 llaves	un	1		
186	72102201-003	Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada	un	10		
187	72102201-003	Bocas para equipo de panadería	un	5		
188	72102201-003	Instalación de cables de 6mm2	ml	20		
189	72102201-003	Provisión y colocación de toma especial para 220 V para mezcladora	m2	1		
190	72102201-003	Reparación de boca de luces incluye cambio de cableado	un	6		
191	72102201-003	Provisión y colocación de extractores industriales de aire de 1 HP de pared de 60 de diámetro.(panadería y cocina)	un	2		
192	72102201-003	Provisión y montaje de extractor industrial de 1HP de pared (panadería y cocina)	un	2		
		ABERTURAS				
193	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de 1,00 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	4		

194	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica	un	5		
195	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,50con marco, herrajes y cerraduras (ss.hh.)	un	3		
		CARPINTERÍA METÁLICA				
196	72101903-001	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,50x2,10 con cerradura	un	3		
197	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana metálica con hojas de abrir de 1,20x1,00 dos hojas de 0,60 con incluye marcos herrajes y pasadores de seguridad	un	4		
		PINTURA				
198	72131601-012	Al látex exterior con color	m2	850		
199	72131601-012	Al látex interior de paredes	m2	1.250,00		
200	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas de madera	m2	100		
201	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	70		
202	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas	ml	145		
		VARIOS				
203	72101601-001	Reacondicionamiento techo con reposición de chapas de zinc averiadas , incluye desmonte	m2	100		
		CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA MOTOR DE IMPULSIÓN DE POZO ARTESIANO Y TABLERO DE COMANDO				
204	72131601-005	Construcción de mampostería de nivelación de 0,30 h 0,20	m2	2		
205	72131601-009	Construcción de piso base de H° espesor 10cm.	m2	4		
206	72131601-005	construcción de mampostería de elevación 0,15 de LC enrrasado	m2	20		

207	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa de zinc N° 26 sobre estructura metálica.	m2	5		
208	72102602-005	provisión y colocación de puerta metálica enchapada de 0,80x2,10 con marco metálico incluye cerradura de llave chica	Und	1		
209	72102201-003	Instalación eléctrica para boca de luz interna y externa incluye cajas caño corrugado cables y fichas de luz	ud	2		
210	72102201-003	Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36 w incluye portafoco de plástico	un	2		
211	72131601-004	Reparación de viga cadena de H°A° de 13 x 30, en cercado perimetral	ml	50		
212	72101703-007	Provisión y colocación de cuchillas tipo arpón de acero inox con cuchilla de 30 cm de diámetro	ml	100		
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
213	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del área de obra	un	1		
		TOTAL **				