NOTA DINAC/U.O.C. Nº 73 /2023

Asunción, 07 de marzo de 2023

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE

Me dirijo a Usted, en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 "ADECUACION DE DESEMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP - AD REFERENDUM"**, con relación a las consultas realizadas a través del portal de al DNCP, a fin de realizar las siguientes aclaraciones:

1- En relación al ítem N°64, no es necesario la remoción total del mismo, se mantiene las especificaciones técnicas descriptas para dicho ítem.

2- En atención a la urgente necesidad de contar con el lugar para su uso solo se podrá conceder como máximo 1 (una) semana, situación que ya fue realizada según Adenda 01.

3- Los cerramientos del Ítem 27 serán de yeso acartonado Durlock, no eucatex.

4- Los cerramientos del Ítem 51 serán de yeso acartonado Durlock, no eucatex.

5- La contratista será la encargada del cálculo estructural del ítem 39 al 42 para la correcta ejecución de los trabajos, en el proyecto se plantea una estructura metálica con una chapa antideslizante y una carpeta de asiento para el acabado de piso de granito igual al existente, el mismo debe estar dimensionado para un tránsito sobre el cerramiento a realizarse. La disposición de la estructura depende de los cálculos que realiza la empresa, al momento de ejecutarse los trabajos deberán ser aprobados por la fiscalización Dinac.

6- El ítem 3 comprende la provisión del Cielorraso técnico posterior a la remoción total del existe en la zona (fajas de chapa) a ser reemplazadas por el mismo material empleado en el área restringida, antes de la puerta de vidrio que también será removida para darle continuidad a dicho cielorraso, que deberá ser a la misma altura y con los mismos materiales existentes.

7- Este ítem hace referencia a la construcción de dos áreas que están detalladas en la lámina N°4, las divisorias deben ser de yeso acartonado y en la parte superior una cenefa metálica perforada que permita la circulación del aire al interior de las oficinas. Se adjunta una fotografía del sector de Paseo de la Artesanía en el que se utiliza el mismo sistema.

8-Se adjunta en formato pdf la lámina N°7 para su mejor comprensión a colores ya que en el anterior archivo adjunto es poco legible en blanco y negro.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones
Coordinación U.O.C

Lic. Fredy Noguera
Coordinación U.O.C
DINAC