MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS

**CENTRO MEDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 3**

# CONTRATACION DIRECTA N° 04/2010
# Adquisición de Acondicionadores de Aire y Ventiladores

## ADDENDA No. 2

**POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMUNICA A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA CONTRATACION DE REFERENCIA LA ENMIENDA INTRODUCIDA A LA CARTA DE INVITACION, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE:**

**ANEXO I– INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES Y DATOS DEL PROCEDIMIENTODE CONTRATACION DIRECTA.**

**PLAZO LIMITE PARA CONSULTAS**
Hasta el viernes 23 de abril de 2010, de 07:00 a 12:00 horas.-
**FECHA LIMITE DE RECEPCION DE SOBRES**
Hasta las 10:00 horas del martes 27 de abril de 2010.-
**APERTURA DE SOBRES**
Martes 27 de abril de 2010. 10:00 horas.-

**ANEXO III – PROGRAMA DE SUMINISTROS**

**Punto 2 – Especificaciones Técnicas**

**2.4 Donde dice:**
Ante la constatación de informaciones incorrectas y/o falsas, la Institución se reserva el derecho de aplicar sanciones previstas en la Ley.-

| Ítem | *Descripción* | |
|---|---|---|
| 3 | ***Acondicionador de Aire*** | |
| **Requerimientos** | **Cumple / No Cumple** | **Parámetros Reales** |
| **Tipo: Split System** | | |
| **Capacidad: 60.000 BTU** | | |
| **Incluir Kit de Instalación** | | |

**Itauguá – Paraguay**
**Tel/Fax (0294) 321-661**

**Se modifica por**

**2.4.** -Ante la constatación de informaciones incorrectas y/o falsas, la Institución se reserva el derecho de aplicar sanciones previstas en la Ley.-

| Ítem | *Descripción* |
|---|---|
| 3 | ***Acondicionador de Aire*** |

| **Requerimientos** | **Cumple / No Cumple** | **Parámetros Reales** |
|---|---|---|
| Tipo: Split System | | |
| Capacidad: 60.000 BTU | | |
| **Incluir Kit de Instalación como se detalla a continuación.** | | |
| • Caño de cobre aislado con rubatex. | | |
| • Diámetro ¾" para el lado de baja presión.<br>• Diámetro 3/8" ½"( para el lado de alta presión. Acorde a la marca ofertada. | | |
| • Todos con longitud de 5 metros | | |
| • Tuerca de bronce de unión en ambos extremos de la cañería. | | |
| • Todos los caños de cobre, deben ser virolados en ambos extremos con sus respectivas tuercas de unión. | | |
| • Dichas Tuercas de unión de los caños de cobre deben poder acoplarse al condensador Y evaporador respectivamente. | | |

**LA ENMIENDA DESCRITA PREVALECERÁ SOBRE LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO Y SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES.**

Itauguá, 12 de abril de 2010.-

P/A
**Econ. MILCIADES MIGLIO**
**Director de Administración y Finanzas**