DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 906/2013

EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 16 de octubre de 2013

Señor (es):

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes consultas y sus correspondientes respuestas:

Consulta N° 1: No figura en la Planilla de Precios la demolición del cerramiento vertical de chapas perimetral del Galpón N° 2. Favor aclarar. (Cap. 4 - Especificaciones Técnicas-Demolición y retiro).

Respuesta: Para la construcción de mampostería perimetral de ladrillos comunes, zapatas, vigas y pilares de H°A° en el Galpón N°2, se deberá considerar antes del inicio de estos trabajos el retiro de chapas del perímetro del Galpón N°2, realizar una planilla de inventario de los mismos así como la entrega de estos materiales en los depósitos de almacenes en San Lorenzo, por tanto los oferentes deberán considerar dentro de sus costos de obra estas actividades. Además cabe resaltar que el Galpón N°2 se utiliza como depósito por tanto los materiales existentes no pueden quedar sin protección por tanto el retiro de chapa se deberá ejecutar por caras debiendo concluir la construcción de pared de esa cara antes de comenzar con el retiro de la siguiente y así sucesivamente hasta completar las 4 (cuatro) caras.

Consulta N° 2: Planilla de Precios, Ítem 20-Piso de H°A°: En este ítem no figura la demolición del piso actual existente y su posterior retiro. Aclarar si el nuevo piso de H°A° a construirse debe ser de 10 o de 12cm de espesor.

Respuesta: Este rubro comprende los trabajos y la provisión de materiales necesarios para la construcción del piso de losa de H°A° de 12cm de espesor perfectamente alisado, con juntas de dilatación de madera de lapacho de 1"x4" cada 2m. La dosificación a emplear será de 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada 5ta.). La armadura será de 6mm de diámetro, cada 15cm en ambos sentidos. Deberá tener una pendiente de 1,5% hacia el portón de acceso, para permitir el escurrimiento de las aguas de limpieza, el mismo puede ir asentado sobre el piso existente. Este trabajo será realizado en los galpones N°s 2 y 3 así como en el sector posterior del Galpón N°1 (sector exterior), además se deberá considerar para la

ejecución de este rubro el manipuleo de los materiales existen en los galpones N°2 y 3, es decir, se deberá liberar el sector a trabajar y reubicar los materiales en otro lugar dentro del mismo depósito hasta tanto se termine de realizar la construcción del piso, una vez aprobado por la fiscalización se deberá proceder de la misma manera en otro sector a trabajar, este procedimiento se deberá realizar hasta completar la superficie requerida dentro de cada uno de los galpones.

Consulta N° 3: Planilla de Precios, Item 55-Reparación de portón metálico de acceso a edificios: en la Planilla de Precios y E.E.T.T. figura reparación de portón metálico y en el plano menciona provisión y colocación de los mismos.

Respuesta: Este rubro comprende la reparación de los portones metálicos que se encuentran en los accesos de cada Galpón, lo cual implica el retiro y sustitución de las partes dañadas (corrosión), por materiales similares a los que se encuentran en óptimas condiciones (en calidad y cantidad). También se prevé el mantenimiento y/o cambio de guías y ruedas (en caso de ser necesario) de manera a garantizar el fácil desplazamiento de las hojas; además se deberá considerar la aplicación de pintura antióxido en toda la superficie trabajada y donde así lo amerite.

Consulta N°4:
a- Solicitamos detalles de los baños y esquema de instalación sanitaria.
b- Solicitamos detalle de Cámara de inspección.
c- Solicitamos detalle de desengrasador.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 5: Solicitamos el esquema del sistema de agua corriente.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 6:
a- Solicitamos detalle de registros de desagüe pluvial.
b- Solicitamos detalle de construcción de canal de H° a cielo abierto.
c- Solicitamos esquema de desagüe pluvial.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 7: Solicitamos planos de instalación eléctrica.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 8: Solicitamos planos de señales débiles.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 9: Solicitamos planos del sistema de prevención de incendios.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 10: Solicitamos planos del sistema de monitoreo y vigilancia.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 11: Solicitamos detalles constructivos del cantero de la fachada del Galpón N°1.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 12: Solicitamos detalles de construcción de abertura con ladrillos tipo convocó.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta N° 13: Solicitamos una prórroga de 15 (quince) días para la apertura de ofertas.

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 1

Consulta N° 14: En virtud a lo establecido en la Adenda N° 01 de la LPN de referencia, en lo que respecta a la Prórroga de fecha tope de consultas y aclaraciones, establecido hasta las 15: 00 Hs. del día 18 de Octubre, tenemos a bien solicitarles las siguientes aclaraciones, ya que no puede leerse el contenido completo de las celdas de los siguientes ítems que corresponden a Pintura al látex:

1- Ítem N° 45 "Fachadas laterales y posterior al sintético color a definir en"...
2- Ítem N° 47 "Portón metálico de acceso a los edificios al sintético, previo"...
3- Ítem N° 51 "Pintura marmolina granulada en pilares y vigas de"...

Respuesta: Favor remitirse a la Adenda N° 2

Atentamente.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civ

ANDE