MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

Franco
Es tiempo de crecer

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL JUNTA MUNICIPAL
UBICACIÓN: PRESIDENTE FRANCO
FECHA: 08/02/17

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	PLANTA BAJA - EXTERIOR				
1	Excabacion y nivelacion de suelo para estacionamiento/jardin	m2	180		
2	Muro de PBC nivelacion de 0,30 cm	m2	105		
3	Mampost. Ladrillo comun 0,15 para muralla (lindero comisaria)	m2	25		
4	Revoque exterior con hidrófugo	m2	30		
5	Piso de H°A° de 12 cm para estacionamiento	m2	90		
6	Contrapiso de 7 cm para vereda	m2	115		
7	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	115		
8	Moldura de ladrillo común revocado	ml	225		
9	Enduido y Pintura de moldura	ml	225		
10	Pintura de pared exterior	m²	500		
11	Pintura de puertas de madera al barniz	m2	22		
12	Empastado	m2	230		
13	Jardineria	gl	1		
	PLANTA BAJA - INTERIOR				
14	Revestido de Azulejos cocina	m2	8		
15	Puerta placa interior c/cerradura	un	9		
16	Provisión y colocación ventanas blindex	m2	12		
17	Baranda en escalera	ml	10		
18	Provisión y colocación de Inodoro con mochila y accesorios	un	5		
19	Provisión y colocación de Mijitorio	un	2		
20	Provisión y colocación de Duchas Electricas	un	3		
	PLANTA ALTA				
21	Contrapiso de H° de cascotes	m2	16		
22	Carpeta para piso	m2	284		
23	Piso ceramico	m2	284		
24	Zocalo ceramico	ml	165		
25	Cielorraso de yeso	m²	285		
26	Puerta placa interior c/ marco y cerradura	un	10		
27	Provisión y colocación ventanas blindex	m2	20		
28	Provisión y colocación de Inodoro con mochila/lavatorios y accesorios P.Alta	un	3		
29	Accesorios para baños kit de jabonera, percha, toallero, papelera.	un	3		
30	Revoque interior con hidrófugo	m2	695		
31	Enduido de Paredes P.ALTA	m2	695		
32	Pintura de revoque al látex acrílico	m2	695		
33	Pintura de cielorraso	m2	285		
34	Pintura de puertas de madera al barniz	m2	20		
	INSTALACION ELECTRICA - PLANTA BAJA Y ALTA				
35	Cajas de conexión redondas	un	40		
36	Cajas de conexión cuadradas	un	50		
37	Provision de TOMA corriente	un	35		
38	Provision de Placa con PUNTO y TOMA	un	38		
39	Provision de Placa con 2 TOMAS	un	25		
40	Provision de Placa para llave de Baño	un	7		
41	Provision de Llaves de 1x20 y 1 llave 3x30	un	16		
42	Rollo de 100 m caño corrugado de media pulgada	un	4		
43	Rollo de 100 m cable de 1 mm	un	7		
44	Rollo de 100 m cable de 2 mm	un	17		
45	Rollo de 100 m cable de 10 mm	un	3		
46	Provision de Iluminacion tipo Led de Adozar	un	54		
47	Provisión y montaje tablero con barras RSTN p/24 llaves, completo	un	1		
48	Instalaciones eléctricas	bc	220		
49	Limpieza y acarreo de materiales sobrantes en obra	gl	1		

Son: .----------

Dibujante Técnico
Municipalidad Pdte. Franco