COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Reparaciones de aulas
Colegio Nacional Padre Luis Leita de la Cía. Coratei
Fecha: Setiembre de 2014

Nº	Descripción del Rubro	Computo Métrico		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
	Demoliciones				
1	Retiro de Tejas españolas, tejuelones y tirantes en Techo de aulas y galerías , con recuperación de tirantes y vigas de madera de la galería	m2	408,14		
	Estructura de HºAº				
2	Zapatas de HºAº de 0,90X0,90m para fundación de pilares con varillas de 10mm en ambas direcciones cada 15cm.	m3	3,60		
3	Pilares de HºAº de 0,27x0,27m, con 4 varillas de 10mm y estribos de 6mm cada 15cm	ml	48,60		
4	Viga Cumbrera de 0,25x0,55m con varillas 2 de 10mm arriba y 4 varillas de 16mm abajo	m3	6,17		
5	Pilar de mampostería de 0,30x0,30m a la vista, incluye fundación	ml	18,00		
	Techo				
6	Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelones nuevas en aulas y galería y colocación de tirantes	m2	408,14		
	Revoque				
7	Revoque de Cumbrera de HºAº	ml	44,85		
8	Revoque de pilares de HºAº	ml	39,60		
	Pintura				
9	Pintura de paredes con látex interior/exterior	m2	479,03		
10	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base	m2	238,05		
11	Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	m2	106,72		
12	Vidrio traslúcido de 4mm	m2	8,00		
13	Provisión y Colocación de puerta tablero de 0,80x2,15m, incluye marco de madera y cerrdura de marca reconocida	un	5,00		
14	Cerradura de marca reconocida	un	3,00		
15	Ventana metálica de 1,50x1,20m, tipo balancín	m2	7,20		
	Instalación eléctrica				
16	Tablero Principal con llaves termomagnéticas	un	1,00		
17	Provisión y colocación de fluorescentes de 1x40W, incluye cableado	un	6,00		
18	Provisión y colocación de fluorescentes de 3x40W, incluye cableado	un	14,00		
19	Tomacorriente comunes, incluye cableado	un	21,00		
20	Ventilador de techo pesado de 7 velocidades	un	17,00		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	**0**

Son guaraníes: .-