Asunción, 09 de Setiembre de 2010.

Señores
…….
Telef.: ……
Presente

LCO Nº 08 /2010 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios" – ID Nº 198.712.-

ADENDA N° 02

PUNTO 1
Donde dicen en los apartados de:

- **FORMULARIOS DE PRECIOS**
- **Lista de Bienes, plan de entrega y Especificaciones Técnicas**
- **Detalle de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS**
- **PLAN DE ENTREGA / CRONOGRAMA A SER EJECUTADO**

Se insertará el LOTE Nº 5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL: SEDE CIUDAD DEL ESTE (Avda. Monseñor Rodríguez Km. 1½.):

DONDE PASA A SER DESCRIPTA CUANTO SIGUE:

FORMULARIOS DE PRECIOS

			LOTE Nº 05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL: SEDE CIUDAD DEL ESTE						
1	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Servicio de Mantenimiento y Provision de un tanque de agua de 1000 lts con un motor de 1 HP	Unid	1,0				-
2	73121602-005	Servicio de reparacion de rejas	Servicio de Reparación y Mantenimiento consistente en cambiar el cerramiento de muralla tipo tejido por uno de material, de 32,0 mts de largo y 2,40 mts de altura.	ml	32,0				-
3	72131601-008	Revoques	Servicio de mantenimiento y reparación de revoques de pared existente	m2	50,0				-
4	72101601-001	Reparación de techo	Servicio de reparación y terminación de la cumbrera del techo de tejas (construcción en el fondo)	m	12,0				-
								SUMA TOTAL - IVA INCLUIDO LOTE Nº 5	0

LISTA DE BIENES, PLAN DE ENTREGA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			LOTE Nº 05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL: SEDE CIUDAD DEL ESTE		
1	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	Servicio de Mantenimiento y Provision de un tanque de agua de 1000 lts con un motor de 1 HP	Unid	1,0
2	73121602-005	Servicio de reparacion de rejas	Servicio de Reparación y Mantenimiento consistente en cambiar el cerramiento de muralla tipo tejido por uno de material, de 32,0 mts de largo y 2,40 mts de altura.	ml	32,0
3	72131601-008	Revoques	Servicio de mantenimiento y reparación de revoques de pared existente	m2	50,0
4	72101601-001	Reparación de techo	Servicio de reparación y terminación de la cumbrera del techo de tejas (construcción en el fondo)	m	12,0

Detalle de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

LOTE Nº 05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL: SEDE CIUDAD DEL ESTE (Avda. Monseñor Rodríguez Km. 1½.)

1. Servicio de Mantenimiento y Provisión de un tanque de agua de 1000 Lts con un motor de 1 HP
Provisión con colocación en el lugar donde se indique dentro del predio, de un tanque de agua de 1000 litros con un motor de 1 HP

2. Servicio y reparación de rejas.
Servicio y reparación con mantenimiento consistente en cambiar el cerramiento de muralla tipo tejido por uno de material, construyendo una muralla perimetral de 32, mts de largo y 2,4 mts de altura, con cimiento de PBC dosificado 1:12 (cemento y arena), aislación horizontal hidrófuga, mampostería de nivelación de 0,30 mts dosificada 1:2.8 y elevación de ladrillo común de 0,15 mts con mortero dosificado 1:4:16 (cemento cal y arena) revocado con hidrófugo y pintado al latex (color a convenir).

3. Servicio de Mantenimiento y Reparación de Revoques
Servicio y reparación con mantenimiento de revoques de pared existente de 50 m2 con hidrófugo con terminación de pintura látex exterior.

4. Servicio de reparación techo.
Servicio de Reparación, mantenimiento y terminación de parapeto de cumbrera de techo de tejas de 12 mts (construcción del fondo).

PLAN DE ENTREGA / CRONOGRAMA A SER EJECUTADO

Para el Lote Nº 5 – Sede en Ciudad del Este : máximo 60 días

OBSERVACIÓN: debido a la premura del tiempo en la cual se adenda el PBC del presente llamado, para el mencionado LOTE Nº 05 no se requerirá en carácter Sustancial el comprobante de la visita técnica en las instalaciones respectivas, en su lugar se aceptará una declaración jurada en la que el Oferente manifieste conocer las especificaciones técnicas a ser aplicadas en el lugar mencionado.

Atentamente,

LIC. HUGO F. CANTERO LEÓN
Gerente Operativo de Contratación

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CONATEL