Cnel. Oviedo, 17 de Setiembre del 2022

SEÑOR:
OVIDIO DUARTE
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO ID 419163** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.
De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0986 125 400

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo, 17 de Setiembre del 2022

SEÑOR:
Basilio Garcia
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO ID 419163** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.
De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

Construcciones García
de Basilio García
Materiales de Construcción en Gral.
RUC: 582402-8
Pancha Garmendia c/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0521-203312/0981-230 125 C.O.-PY.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo, 17 de Setiembre del 2022

SEÑORA:
LIZ FERNANDEZ
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO ID 419163** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.
De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

ARROYITO
RUC. 3.633.066 - 3
Coronel Oviedo - Py

SERVICIOS GOLD
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
DIRECCION: RUTA No.7 KM 135 CNEL.OVIEDO- PARAGUAY
CEL-0991950897

PRESUPUESTO OBRA: REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO.

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	C. TOTAL
1	Demolición de techo sin recuperación	m2	156,40	40.500	6.334.200
2	Demolición de pilares de galería 0,30x0,30	ud	5,00	50.000	250.000
3	Apuntalamiento de techo en galería	ud	1,00	450.000	450.000
4	Dados de fundación 0,50x0,50x0,30	un	5,00	280.000	1.400.000
5	Viga de fundación 13x27	ML.	14,70	243.000	3.572.100
6	Pilar de H° A° 15x30	ML.	15,65	243.000	3.802.950
7	Mampostería de ladrillo común 0,15 a revocar, macizada viga de galería	M2	2,94	111.780	328.633
8	En varillado de mampostería	ML.	5,40	25.000	135.000
9	Reposición de Revoque de paredes interior, exterior	m2	45,60	34.200	1.559.520
10	Revoque de pilares	m2	9,32	41.730	388.924
11	Revoque de vigas de galería y macizada	m2	14,55	41.730	607.172
12	Cambio total de tejas y parcial de tejuelones colocación de tensores de tirantes con caño 20x40	m2	156,40	227.355	35.558.322
13	Pintura de paredes, pilares y vidas al látex	M2	335,84	22.000	7.388.480
14	Revoque de Mochetas 1:3 cemento y arena	m2	23,20	27.500	638.000
15	Pintura de techo con pintura sintética maderamen y latez tejuelones	m2	156,70	25.500	3.995.850
16	Colocación de tablero seccional con alimentación de la red principal con cableado de 4mm, alimentación de TP a TS, alimentación a ventiladores y luces punto, toma y placa	gl	1,00	5.863.000	5.863.000
17	Colocación de Pantalla acrílica con lámparas led de 30ws	UN.	12	210.000	2.520.000
18	Porta lamparás tipo plafón con lamparás Led de 30ws	ud	4	86.305	345.220
19	Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo	UN.	4	550.000	2.200.000
20	Limpieza Periodica y limpieza final de obra	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**78.837.370**

Servicios Gold
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607 - 4
0980 125 400

CONSTRUCCIONES GARCIA
DE BASILIO GARCIA
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GRAL.
RUC 582402-8
PANCHA GARMENDIA C/ MCAL.ESTIGARRIBIA-
TEL.0521203312 C.O. PY

PRESUPUESTO OBRA: REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO.

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	C. TOTAL
1	Demolición de techo sin recuperación	m2	156,40	40.500	6.334.200
2	Demolición de pilares de galería 0,30x0,30	ud	5,00	50.000	250.000
3	Apuntalamiento de techo en galería	ud	1,00	450.000	450.000
4	Dados de fundación 0,50x0,50x0,30	un	5,00	280.000	1.400.000
5	Viga de fundación 13x27	ML.	14,70	243.000	3.572.100
6	Pilar de H° A° 15x30	ML.	15,65	243.000	3.802.950
7	Mampostería de ladrillo común 0,15 a revocar, macizada viga de galería	M2	2,94	111.780	328.633
8	En varillado de mampostería	ML.	5,40	25.000	135.000
9	Reposición de Revoque de paredes interior, exterior	m2	45,60	34.200	1.559.520
10	Revoque de pilares	m2	9,32	41.730	388.924
11	Revoque de vigas de galería y macizada	m2	14,55	41.730	607.172
12	Cambio total de tejas y parcial de tejuelones colocación de tensores de tirantes con caño 20x40	m2	156,40	227.355	35.558.322
13	Pintura de paredes, pilares y vidas al látex	M2	335,84	22.000	7.388.480
14	Revoque de Mochetas 1:3 cemento y arena	m2	23,20	27.500	638.000
15	Pintura de techo con pintura sintética maderamen y latez tejuelones	m2	156,70	25.500	3.995.850
16	Colocación de tablero seccional con alimentación de la red principal con cableado de 4mm, alimentación de TP a TS, alimentación a ventiladores y luces punto, toma y placa	gl	1,00	5.863.000	5.863.000
17	Colocación de Pantalla acrílica con lámparas led de 30ws	UN.	12	210.000	2.520.000
18	Porta lamparás tipo plafón con lamparás Led de 30ws	ud	4	86.305	345.220
19	Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo	UN.	4	550.000	2.200.000
20	Limpieza Periodica y limpieza final de obra	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				**78.837.370**

Construcciones García
de Basilio García
Materiales de Construcción en Gral.
RUC: 582402-8
Pancha Garmendia c/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0521-203312/0981-230 125 C.O.-PY.

CONSTRUCCIONES ARROYITO
RUC 3633066-3
CNEL.OVIEDO-PARAGUAY

PRESUPUESTO OBRA: REPARACIÓN DE AULAS COLEGIO NACIONAL ENRIQUE DE OSSO.

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	C. TOTAL
1	Demolición de techo sin recuperación	m2	156,40	40.500	6.334.200
2	Demolición de pilares de galería 0,30x0,30	ud	5,00	53.000	265.000
3	Apuntalamiento de techo en galería	ud	1,00	750.000	750.000
4	Dados de fundación 0,50x0,50x0,30	un	5,00	280.000	1.400.000
5	Viga de fundación 13x27	ML.	14,70	243.000	3.572.100
6	Pilar de H° A° 15x30	ML.	15,65	243.000	3.802.950
7	Mampostería de ladrillo común 0,15 a revocar, macizada viga de galería	M2	2,94	111.780	328.633
8	En varillado de mampostería	ML.	5,40	25.000	135.000
9	Reposición de Revoque de paredes interior, exterior	m2	45,60	34.200	1.559.520
10	Revoque de pilares	m2	9,32	41.730	388.924
11	Revoque de vigas de galería y macizada	m2	14,55	41.730	607.172
12	Cambio total de tejas y parcial de tejuelones colocación de tensores de tirantes con caño 20x40	m2	156,40	227.355	35.558.322
13	Pintura de paredes, pilares y vidas al látex	M2	335,84	22.000	7.388.480
14	Revoque de Mochetas 1:3 cemento y arena	m2	23,20	27.500	638.000
15	Pintura de techo con pintura sintética maderamen y latez tejuelones	m2	156,70	25.500	3.995.850
16	Colocación de tablero seccional con alimentación de la red principal con cableado de 4mm, alimentación de TP a TS, alimentación a ventiladores y luces punto, toma y placa	gl	1,00	7.963.000	7.963.000
17	Colocación de Pantalla acrílica con lámparas led de 30ws	UN.	12	210.000	2.520.000
18	Porta lamparás tipo plafón con lamparás Led de 30ws	ud	4	86.305	345.220
19	Desmonte, mantenimiento y reubicacion de ventiladores de techo	UN.	4	550.000	2.200.000
20	Limpieza Periodica y limpieza final de obra	UN.	1,00	1.950.000	1.950.000
	TOTAL				**81.702.370**

ARROYITO
RUC 3.633.066 - 3
Coronel Oviedo - Py