Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Excavación para la fosa de tanques, instalación de los tanques, calibración de los tanques, prueba de presión de los tanques y cañería, cañería galb., de 11/2 para succión y ventilación de los tanques.	Global	Evento	1
2	Cañería de 3” para descarga de los combustibles centralizado, todas las cañerías galb, son de doble pared, instalación de tapa hermética para descarga de combustibles y caño de medición. Instalación de 1 filtro automático, instalación de registro 30x30, provisión e instalación de tapa olla para registro de medición y tapa olla para registro de medición y tapa centralizada.	Global	Evento	1
3	Instalación de tablero eléctrico, cableado para los surtidores y filtros, instalación de los surtidores con flexibles de 11/2, provisión e instalación de válvulas de pie para los surtidores pintura identificadora de producto a cada tapa de registro.	Global	Evento	2
4	Todos los registros y base de surtidores y filtros con pared común de 30. Todas las cañerías galb. Serán pintadas con pintura anti oxidantes.	Global	Evento	3