Especificaciones Técnicas

Consideraciones Generales

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal. Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

1.- Pared 0,30 ladrillo común Para borde de fuente 1:2:10 (cemento – cal – arena). Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados de 1,5 m de juntas. Se deberán prever los pasos de cañerías de desagues, así también el revoque impermeabilizante para su aislación, que consiste en un revoque con mescla 1:3 (cemento – arena)

2.- Estructura de HºAº Soporte de cascada con columna de 30x30x3,00 de altura desde la base con zapata de 1,00 x 1,00 x 0,30 esp. Mínimo 1,00 de profundidad. También el piso de la fuente será de HºAº espesor 10 cm 2:5:7 (cemento- arena –triturada)

3.- Revestido - De piedras que servirá como elevación de la cascada de mayor a menor como figura en el diseño y que nace de la fuente y termina con la cascada. – De azulejos de 15x15 color celeste o verde agua en la parte interna de la fuente y de color más intenso en la parte externa de la fuente y de 30x30 o 40x40 cm. Deberán ser colocados sobre una superficie revocada en pare4d y piso, pegadas con masa especial tipo claucol y pastinada con cemento blanco. Los cortes se harán mecánicamente y sin sup. dentadas. - De granito pulido color oscuro en el borde perimetral superior de la fuente colocadas con cemento con fina terminación y bien nivelada.

4.- Cascada A través de un sistema de motobomba de ¼ HP ubicado dentro de una caseta exterior con instalación eléctrica y sanitaria para su funcionamiento, elevando el agua desde la fuente en forma rotativa, que deslizara el agua en forma de paño trasparente.

5.- Escultura de imagen hecho de cemento y pintado en antioxido en un solo color al estilo de "Arte"

6.- Instalación Eléctrica Toda instalación debe estar conectada a la red de Ande, no debe instalarse en forma directa utilizando un tablero seccionador dimensionada y equilibrada con llaves termomagnéticas. Los conductores, caños y llaves todos embutidos a fin de protección y evitar accidentes.

7.- Instalación Sanitaria Las redes de distribución serán instaladas subterráneas embutidas en paredes y losas de Hº según la ubicación utilizándose caño P.V.C roscable. Todas las derivaciones, reducciones, cambio de dirección, et., se harán utilizando accesorios I.P.S con sus respectivos diámetros. El desague pluvial a través de caños plásticos de 50 mm con una boca de salida de la misma dimensión desde el piso de la fuente a la calle. Observación: El trabajo finalizara totalmente en un mes y medio o 40 días.