MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: RECONSTRUCCION de Pavimento Tipo Empedrado
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú
UBICACIÓN: Mbaracayú (salida a cruce Mbaracayu, Santa Fé, y San Alberto)

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.
	Acceso Cruce Santa Fé		
1	Preparación, desmonte de empedrado existente	m2	1.300,00
2	Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	m3	700,00
3	Calzada de Empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	m2	1.300,00
4	Muro de contension de piedra	m3	8,50
5	Canal de desague de piedra(0,70x0,70x0,80)	ml	10,00
6	Losa de hormigón armado para cruce de calle (2ml)	m3	1,20
7	Reductor de velocidad con señalización	un	2,00
8	Arreglo de cordón cuneta y muro	ml	70,00
9	Limpieza final	un	1,00
	Acceso Cruce Mbaracayu		
1	Preparación, desmonte de empedrado existente	m2	2.819,00
2	Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)	m3	420,00
3	Calzada de Empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	m2	2.819,00
5	Limpieza final	un	1,00
	Acceso Cruce San Alberto		
1	Preparación, desmonte de empedrado existente	m2	48,00
2	Calzada de Empedrado con la piedra existente y completar lo faltante, compactado	m2	48,00
3	Limpieza final	un	1,00
	Total General Guaraníes		

Son Guaraníes: