CONTRATACION DIRECTA Nº 16/2012
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULAS INDUSTRIALES DE LAS PLANTAS FABRILES DE VALLEMI Y VILLETA"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones de los plazos realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación Directa Nº 16/2012 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

Anexo 1.

18. El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **[por lote]**

Anexo 3.

1. **Cantidad de los servicios.**

   PM Nº 7020/12 - ítem 1 (1) uno global - ítem 2 (1) uno global

2. **Descripción**

   Servicio de Mantenimiento de Básculas Industriales de las Plantas Fabriles de Vallemí y Villeta

3. **Especificaciones técnicas de los servicios requeridos.**
   LOTE N° 1 y 2

Ítem	Código Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Presentación	Cantidad
		P.M. Nº 7020/12 –Gerencia Industrial.				
LOTE N° 1						
1	73152101-046	**CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASCULA INDUSTRIAL DE MARCA METTLER TOLEDO, MODELO 8530 SERIE 5032439-5WZ DE PESAJE DE CAMIONES DE LA PLANTA FABRIL DEL C.I.P. VILLETA.** Los servicios seran realizados en el marco de un Contrato Abierto dentro de un presupuesto maximo de Guaraníes Treinta y cinco millones, (Gs.35.000.000), los cuales incluiran la ejecucion de servicios eventuales descriptos a continuación: - Limpieza y engrase de los asientos de las celdas de carga; - Cambio de las gomas polleras para evitar entrada de polvo en los asientos de celdas; - Verificación y acomodo de toda la parte eléctrica; - Control y verificación final previo a la calibración; - Cambio de conectores;				01

Lic. Edgar Cristaldo Verdun
Gerente U.O.C.
I.N.C.

		- Cambio de capuchones de goma; - Cambio de indicador electrónico digital; y - Cambio de celdas de carga. OBS.: Los costos de los trabajos incluiran el costo de traslado de personal técnico para la prestación de los servicios contratados.				
LOTE N° 2						
2	73152101-046	**CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASCULAS INDUSTRIALES DE LA MARCA LONGHINO, CON CAPACIDAD DE 40 Y 70 TONELADAS, RESPECTIVAMENTE, DE PESAJE DE CAMIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI.** Los servicios seran realizados en el marco de un Contrato Abierto dentro de un presupuesto maximo de Guaraníes Treinta y cinco millones, (Gs.35.000.000), los cuales incluiran la ejecucion de servicios eventuales descriptos a continuación: - Limpieza y engrase de los asientos de las celdas de carga; - Cambio de las gomas polleras para evitar entrada de polvo en los asientos de celdas; - Verificación y acomodo de toda la parte eléctrica; - Control y verificación final previo a la calibración; - Cambio de conectores; - Cambio de capuchones de goma; - Cambio de indicador electrónico digital; y - Cambio de celdas de carga. OBS.: Los costos de los trabajos incluiran el costo de traslado de personal técnico para la prestación de los servicios contratados.				01

Nuevas fechas

Inicio del proceso	miércoles	02/05/2012	
Fecha de Invitación	Martes	22/05/2012	
Tope de Consulta	Lunes	28/05/2012	09:00hs.-
Tope presentación de Oferta	Lunes	04/06/2012	**09:00 hs.-**
Apertura de Sobres	Lunes	04/06/2012	**09:15 hs.-**

Lic. Edgar Cabrera Verdún
Gerente U.O.C.
I.N.C.