MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

REPUBLICA DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS					
ITEM	**Cod de Cat**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		Trabajos Preliminares				
1	72102801-999	Cartel de obra	gl	1,00		
2	72102801-999	Limpieza y nivelacion de terreno	gl	1,00		
3	72102801-999	Marcacion y replanteo	m2	876,40		
		TOTAL				
		Estructura de Hª Aª				
4	72102801-999	Zapata de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2	m3	6,26		
5	72102801-999	Vigas superior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2	m3	3,52		
6	72102801-999	Pilar de Hº - fck= 210 kg/cm2	m3	2,86		
7	72102801-999	Mesada de Hº Aº sector parrilla	m2	4,57		
		TOTAL				
		Movimiento de suelo				
8	72102801-999	Excavacion para zapatas	m3	6,26		
9	72102801-999	Relleno y compactacion de suelos	m3	15,63		
		TOTAL				
		Cimentacion				
10	72102801-999	Excavacion y cicmiento de PBC	m3	10,00		
		TOTAL				
		Mamposterias				
11	72102801-999	Mamposteria de elevacio de lad. Hueco 12x18x25 cm muro 0,15 m	m2	91,28		
		TOTAL				
		Aislaciones				
12	72102801-999	Asilacion horizontal con pintura asfaltica	m2	8,81		
		TOTAL				
		Revoques				
13	72102801-999	Azotada para base de revoque	m2	410,00		
14	72102801-999	Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior)	m2	410,00		
		TOTAL				
		Contrapisos				
15	72102801-999	Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural	m2	23,13		

		TOTAL				
		Carpetas				
16	72102801-999	Carpeta alisada de cemento	m2	23,13		
		TOTAL				
		Pisos				
171	72102801-999	Piso ceramico 30x30 cm	m2	23,13		
18	72102801-999	Piso de Hº Aº con endurecedor superficial coloreado - fck= 180 kg/cm2	m2	62,50		
19	72102801-999	Banda de grava extendida e= 5 cm	m2	230,00		
20	72102801-999	Placas de valdozones de 40x60 cm	m2	227,60		
		0x0,60 m				
		Zocalos				
21	72102801-999	Zocalo ceramico cortado de 10 cm	ml	8,50		
		TOTAL				
		Revestidos				
22	72102801-999	Azulejo ceramico en baño y en sector parrilla	m2	50,00		
		TOTAL				
		Cielorrasos				
23	72102801-999	Cielorraso de PVC	m2	15,00		
		TOTAL				
		Carpinteria de madera				
24	72102801-999	Puerta madera tipo tablero de 0,8 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	2,00		
		TOTAL				
		Carpinteria de metalica				
25	72102801-999	Ventanas tipo balancines con vidrios incluido de 1,00x0,60 m	un	2,00		
26	72102801-999	Cubierta metalica con estructura metalica y chapa zinc Nº 26 (La estructura sera pintada previa antioxido y pintura esmalte sintetica)	m2	62,50		
27	72102801-999	Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26	ml	45,00		
		TOTAL				
		Instalacion electrica				
28	72102801-999	Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación (reflectores tipo led con rreactor de 100 w), conexión a red)	un	1,00		
		TOTAL				

		Mobiliarios				
29	72102801-999	Bancos de tubos metalicos y maderas	un	12,00		
		TOTAL				
		Parrilla				
30	72102801-999	Parrilla asador de ladrillo vistos pintados (incluye parrilla para churrasquera, espadines, carbonera, ceniceros, chiminea y puertita guarda panza con lana de vidrio)	gl	1,00		
		TOTAL				
		Instalaciones Sanitarias				
31	72102801-999	Alimentacion de agua fria pvc 1/2"	ml	10,00		
32	72102801-999	Alimentacion de agua fria pvc 3/4"	ml	50,00		
33	72102801-999	Llave de paso de 1/2"	un	3,00		
34	72102801-999	Cañería de plastico PVC de 100 mm.	ml	35,00		
35	72102801-999	Cañeria de plastico PVC 40 mm.	ml	6,00		
36	72102801-999	Caja sifonada de 15x15 cm	un	2,00		
37	72102801-999	Registro de 40 x40 cms (Prof. 0,50 cm)	un	7,00		
38	72102801-999	Camara septica de ladrillos comunes.	un	1,00		
39	72102801-999	Pozo negro p/Terreno Absorbente d=2.50 m prof.: 3.00 m	un	1,00		
40	72102801-999	Pileta de acero inox. De dos bachas con canilla pico movil	un	1,00		
41	72102801-999	Lavatorio con Pedestal - Celite	un	2,00		
42	72102801-999	Mingitorio Blanco	un	1,00		
43	72102801-999	Inodoro Sisterna Alta Celite	un	1,00		
		TOTAL				
		Pinturas				
44	72102801-999	Pintura al latex interior - exterior	m2	410,00		
		TOTAL				
		Jardineria				
45	72102801-999	Recubrimiento de pasto esmeralda en panes	m2	591,35		
46	72102801-999	Decoracion de jardin en plaza (Cerco perimtral con flores y plantas tipo lapacho)	gl	1,00		
		TOTAL				
		Equipamientos				
47	72102801-999	Esquipamientos con gimnasio al aire libre (7 equipos de gimnasio y juegos infantiles)	m2	1,00		

		TOTAL				
		Trabajos de Culminacion de Obra				
48	72102801-999	Limpieza final de obra	gl	1,00		
		TOTAL				
		TOTALES				