MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

Obra: **Construcción de Comedor Escolar - Escuela Básica Nº 983 Francisca Bernal**

Ubicación: Zona Urbana

Codigo de Catalogo 72131601-9982 - Construccion cocina-comedor - Estructura Tipo - MEC

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	PRECIO DEL CAPITULO
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES					**0**
	TOPOGRAFIA Y TRAZADO					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74			
2	Replanteo y marcación	m2	93,74			
	CAPITULO 2 - OBRAS EXTERIORES					**0**
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	Relleno y compactación	m3	28,00			
2	Excavación para cimiento	m3	13,00			
	CAPITULO 3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES					**0**
1	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	1,68			
2	Encadenado superior de Hº Aº	m3	1,89			
3	Viga cumbrera de Hº Aº	m3	1,04			
4	Viga de galería de Hº Aº	m3	0,42			
5	Cimiento de P. B. C.	m3	13			
6	Zapata y pilar de Hº Aº	m3	1,2			
	CAPITULO 4 - MAMPOSTERIAS Y REVOQUES					**0**
1	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	89,74			
2	Mampostería de Nivelación 0,30 armada	m2	16,04			
4	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común para revocar	m2	49,62			
7	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común una cara vista	m2	131,4			
8	Envarillado doble en muros 3 fide 8 mm 2 hiladas	ml	42			
9	Pilar de 0,35 x 0,35 para revocar	ml	10,4			
11	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	230,4			
12	Revoque de pilares de Hº	m2	5,38			
12	Revoque de viga cumbrera	m2	12,87			
13	Alfeizar de ventana con ladrillos curvos	ml	40,6			
	CAPITULO 5 - COBERTURA					**0**
1	Techo de teja sobre tejuelon prensado con aislación	m2	120		0	
	CAPITULO 6 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS					**0**
1	Aislación en muros de 0,15, 0,30 y canteros	m2	57,6		0	
	CAPITULO 7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES					**0**
	MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA					
1	Puerta de madera de 0,80x2,10 placa	unid	2		0	
2	Puerta de madera de 1,10x2,10 dos hojas	unid	1		0	
	ABERTURAS METALICAS					
4	Ventana tipo Balancín	unid	7		0	
5	Puerta de 0,80 x 2,10	unid	1		0	
	CAPITULO 8 - ACABADOS					
1	RECUBRIMIENTOS					
3	PINTURA					
4	Látex acrílico paredes	m2	289,3		0	
5	De paredes vistas con antimoho incoloro	m2	142,3		0	
6	Pintura sintética para aberturas de madera	m2	5,67		0	
7	Pintura sintética para abertura metálica	m2	14,28		0	
8	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	120		0	
10	MOBILIARIOS Y VIDRIOS					
11	Vidrios	m2	12,6		0	
13	PISOS Y ZOCALOS					
14	Piso calcáreo o cerámico PI5	m2	89,74		0	
15	Zócalo	ml	55,9		0	
16	REVISTIMIENTOS					
17	Azulejo	m2	6,09		0	

CAPITULO 9 -INSTALACION HIDROSANITARIAS **0**

1	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - Desarrollo 33 cm	ml	36,6		0	
2	Agua Corriente	gl	1		0	
4	Desagüe cloacal	gl	1		0	
6	Cámara séptica de 0,75 x 1,50	gl	1		0	
7	Pozo ciego de 2,00 x 2,50	gl	1		0	
	ARTEFACTOS					
2	Pileta de cocina con grifería	gl	1		0	

CAPITULO 10 -RED ELECTRICA **0**

1	Instalación eléctrica	gl	1		0	
2	Artefactos	gl	1		0	

CAPITULO 11 - LIMPIEZA **0**

1	Limpieza general	gl	1		0	

TOTAL GUARANIES	**0**

SON GUARANIES: