Computo Métrico

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MIN.	CANT. MAX
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**			
1,1	Retiro de los pisos vinílicos a ser sustituidos	m2	6.000	12.000
1,2	Carpeta para piso vinílico	m2	6.000	12.000
2	**PISOS Y ZOCALOS**			
2,1	Provisión y colocación de piso vinílico de alto tráfico de 30 x 30 cm. De 3 mm. De espesor.	m2	6.000	12.000
2,2	Provisión y colocación de zócalo vinílico h= 10 cm de3 mm de espesor.	ml	7.500	15.000
2,3	Provisión y colocación de bordes perimetrales para umbrales en puertas.-	ml	500	1.000
2,4	Provisión y colocación de gomas antideslizantes	m2	1.000	2.000