PRESUPUESTO

OBRA :REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 3 - VARONES
SECTOR MEDICOS. BAÑO DOBLE

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR MEDICOS. BAÑO DOBLE	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	45.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	45.00		
	Terminacion de azulejos		ml	20.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	10.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	10.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	10.00		
	f-Relleno					
	de losa rebajada		m3	6.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	57.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	4.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	4.00		
2	**Aislacion**					
	En losa de baño (1-3)		m2	10.00		
3	**Revoque**					
	De pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	45.00		
4	**Contrapiso**					
	Relleno de losa rebajada		m2	10.00		
5	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	10.00		
6	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	10.00		
7	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	45.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	20.00		
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de agua		ml	26.00		
	26 mts. Caño PVC de 1" c/llave de paso c/campana					
	y accesorios					
	8-2--Agua Corriente		m2	15.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,4 llave de paso c/campana FV,union					
	doble.reduccion de 1" a 1/2"					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY TODOS

	8.3 Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	16.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					

	de 50x40, goma de 100 y 50, 2 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.					
	2 unidades de rejilla de piso de 10x10 sifonada					
	8.4 Registros					
	Registro cloacal de 40x40x40		unid	1.00		
	Registro cloacal de 60x60x50		unid	1.00		
	Conectados entre si los registros por caños de 4"		mts	12.00		
	con sus accesorios					
9	**Provision y colocacion de:**					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	2.00		
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla					
	y tapa plastica		global	2.00		
10	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	2.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	2.00		
11	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	50.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	2.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS