COMPUTO METRICO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	Reparaciones de obras civiles		
1	**Zona Oeste**		
1.1	Reposición de Azulejos	M2	34,24
1.2	Reparación de Azulejos (Zonas dilatadas)	M2	10,76
1.3	Reposición de piso cerámico	M2	3,17
1.4	Reposición Puerta Placa 2,10x0,80, incluye picaportes y herrajes, pintura al barniz.	Un.	6,3
1.5	Reparación Cielorrazo de Yeso	M2	4
1.6	Elaboración de carpeta de mortero 1:3 y pintura con emulsión asfáltica en palcos y graderías (Corrección de Pendiente)	M2	402,62
1.7	Reposición de revoque	M2	1,47
1.8	Reposición de Zócalos	ML	2,5

2	**Zona Este**	Unidad	Cantidad
2.1	Reposición de Azulejos	M2	12,35
2.2	Reparación de Azulejos (Zonas dilatadas)	M2	23,71
2.3	Reposición de piso cerámico	M2	12
2.5	Recolocación de pileta en cantina	Un.	1
2.6	Elaboración de carpeta de mortero 1:3 y pintura con emulsión asfáltica en palcos y graderías (Corrección de Pendiente)	M2	171,9
2.7	Reparación de rejillas para desagüe pluvial	ML	15
2.8	Reposición de rejillas para desagüe pluvial	ML	15
2.9	Reposición de tapas de registro de H°	Un.	20
2.10	Recolocación de marco desprendidido (Puerta interna del baño)	Un.	1
2.11	Reparación piso de Hormigón e: 10 cm. Incluye demolición de las áreas deterioradas.	M2	81,89

3	**Reposición y reparación de instalaciones sanitarias**		
3.1	Reposición de Canilla de Lavatorio	Un.	10
3.2	Reposición flexible cisterna	Un.	1
3.3	Reposición Cisterna	Un.	7
3.4	Reposición Tapa de inodoro	Un.	1
3.5	Reposición Lavatorio	Un.	1
3.6	Reparación de Pérdida de agua en Cañería	Un.	1
3.7	Instalación de duchas	Un.	5
3.8	Reposición Flexibles de Inodoro	Un.	2
3.9	Reposición Llave de paso	Un.	2
3.10	Reposición Mingitorio	Un.	2
3.11	Reparación cisterna	Un.	3
3.12	Reposición Llave Mingitorio	Un.	2
3.13	Conexión de Lavatorio	Un.	1

4	**Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas**	Unidad	Cantidad
4.1	Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo cassete de 60.000btu (incluye carga de gas)	un	6

4.2	Colocación de lámpara bajo consumo en tortuga de aluminio, incluye limpieza y posicinamiento correcto.	un	135
4.3	Provisión de lámpara de bajo consumo de 15 W 6500k	un	10
4.4	Provisión de lámpara de bajo consumo de 15 W 2700k	un	125
4.5	Colocación externa de nuevos artefactos tipo tortuga con lámpara bajo consumo, tipo existente.	un	26
4.6	Provisión de artefacto tipo tortuga de aluminio ovalada.	un	26
4.7	Cambio de reactancia electrónica 2x40w y colocación de los tubos fluorescente(media altura)	un	45
4.8	Provisión de reactancia electrónica 2x40W	un	45
4.9	Provisión de lámpara tubo fluorescente 40 W 6000K.	un	90
4.10	Cambio de reactancia electrónica 2x40w y colocación de los tubos fluorescente(altura a 8 metros)	un	10
4.11	Provisión de reactancia electrónica 2x40W	un	10
4.12	Provisión de lámpara tubo fluorescente 40 W 6000k	un	20
4.13	Cambio de reactancia electrónica 1x40w y colocación de los tubos fluorescente(media altura)	un	5
4.14	Provisión de reactancia electrónica 1x40W alto factor P	un	5
4.15	Provisión de lámpara tubo fluorescente 40 W 6000k	un	5
4.16	Revisión de artefacto bidireccional con lámpara bajo consumo de 20w incluye revisión del cableado y colocación de lámpara.	un	14
4.17	Provisión de lámpara bajo consumo de 20 W 6500k	un	14
4.18	Cambio de lámpara bajo consumo en spot de embutir 2x20w (altura 7m)	un	24
4.19	Provisión de lámpara bajo consumo de 20 W 6500k	un	24
4.20	Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo Piso-Techo de 60.000btu (incluye carga de gas)	un	2
4.21	Colocación de tapa para tablero	un	2
4.22	Provisión de tablero TM embutido de 12 módulos	un	2
4.23	Torre vertical de luz zona gradería 6 lado este, revisión y sustitución de componentes en el tablero principal (incluye uso de grúa para revisión de la torre de luz)	un	1