COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Readecuación de Aulas
Colegio Nacional de E.M.D. Villa Permanente
Fecha: Setiembre de 2014

		Computo		Precios	
Nº	**Descripción del Rubro**	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
1	Demoliciones				
1.1	Retiro de Tejas españolas	m2	63,65		
1.2	Demolición de mampostería	gl	1,00		
1.3	Retiro de ventnas metálicas de 1,50x1,40m	un	2,00		
1.4	Retiro de techo de canalones de fibrocemento	m2	25,90		
1.5	Demolición de piso existente	m2	74,00		
2	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación	m3	2,97		
3	Mampostería de nivelación armada de 0,30m con ladrillo común con dos varillas de 8mm en dos hiladas	m2	4,40		
4	Aislación horizontal	m2	4,95		
5	Construcción de mampostería de elevación de 0,15m con revoque a ambos lados	m2	42,37		
6	Techo				
6.1	Construcción de techo de tejas españolas nuevas	m2	63,65		
6.2	Construcción de techo ce tejas españolas sobre tirantes de madera con sujeción al existente	m2	63,65		
7	Revoque de paredes con hidrófugo	m3	84,74		
8	Contrapiso de cascotes	m2	74,00		
9	Piso Cerámico	m2	74,00		
10	Mesada de losa revestida con azulejos blancos de 15x15cm	m2	6,60		
11	Retiro de puerta placa con marco y reubicación con reparación de puerta y cerradura nueva, en baño	un	1,00		
12	Puerta de chapa plegada de 0,80x2,15m con marco metálico	un	2,00		
13	Artefactos sanitarios en baño, incluye un lavatorio con pedestal y inodoro	un	1,00		
14	Readecuación de instalación de agua corriente en baño	un	1,00		
15	Pileta de Cocina de dos bachas con escurridor	un	1,00		
16	Instalación de agua corriente para pileta de cocina	un	1,00		
17	Instalación de desagüe cloacal para cocina	Un	1,00		
18	Pintura				
18.1	Pintura de paredes con látex interior/exterior	m2	250,00		
18.2	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base	m2	83,00		
18.3	Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	m2	22,92		
19	Instalación eléctrica				
19.1	Circuito eléctrico para Tomacorriente común	bc	8,00		
19.2	Circuito eléctrico para Tomacorriente tipo Schuko	bc	4,00		
19.3	Provisión y colocación de fluorescentes de 1x40W, incluye cableado	un	2,00		
19.4	Provisión y colocación de fluorescentes de 3x40W, incluye cableado	un	4,00		
19.5	Ventilador de techo pesado de 7 velocidades, incluye cableado	un	2,00		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

Son guaraníes: