CENTRO FINANCIERO Nº 2

Lugar de Coordinacion: Giraduría Centro Financiero Nº 2 - Comando del Ejército

Dirección: Avda Madame Lynch y Via Férrea **Teléfono:** 294-118/296-265

LOTE Nº 01	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales del Centro Financiero Nº 2.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Inlcuyen;		
1	Reparación de mampara de 2,10m de altura x 3,70 de largo.	GL
2	Reparación de mampara de 2,10m de altura x 2,90 de largo.	GL
3	Reparación y pintura de 20 puertas de madera con su respectivos marcos de 2,10 x 0,80mts	Unidad
4	Reparación y mantenimiento de las paredes del edificio (pintura interior con enduido)	M2
5	Instalaciones eléctricas, adecuación en UOC.	GL
6	Mantenimiento y Reparación en grupos sanitarios.	GL
7	Servicio de Pintura interior al látex.	M2
8	Servicio de Pintura exterior al látex.	M2
9	Servicio de Pintura a base de silicona, para ladrillo visto.	M2
10	Mantenimiento y Reparación del tanque de agua superior.	GL
11	Mantenimiento y Reparación del tanque de agua inferior.	GL
12	Mantenimiento y Reparación de la bomba de agua.	GL
13	Limpieza y Reparación de canalón de desague pluvial.	GL
14	Reparación y Limpieza del cielorraso de PVC	GL
15	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

COMANDO DEL EJERCITO

Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro)

Lugar de Coordinación: Giraduría del Comando del Ejército

Dirección: Avda Madame Lynch y Via Férrea **Teléfono:** 290-850

LOTE Nº 02	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales del Comando del Ejercito (Cuartel General).-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales, Que Incluyen:		
1	**Reparacion de techo:**Cambio de tejas, tejuelitas, alfagia, tirantes y vigas en condisiones de colapsar.	M2
2	**Reparacion de humedad en Paredes:** Demolicion, revoque, luego azotada impermeable, para terminacion con revoque filtrado.	M2
3	**Reparacion de cañerias desague cloacal de baño Tropa:** Cambio de caños por plasticos P.V.C y accesorios.	ML
4	**Reparacion de Piso: Que incluyen;** Demolicion, contrapiso y piso ceramico.	M2
5	Reparacion de cañerias de agua corriente 1".	Unidad
6	**Reparación e Instalacion Servicios Sanitarios:** Cambio de cañerias a plasticos P.V.C roscable y accesorio.	Unidad
7	**Reparacion e Instalacion de artefactos Sanitarios:** Cambio de inodoro c/ cisterna alta, lavatorio c/pedertal y duchas y griferias.	Unidad
8	**Reparacion de revestimiento de azulejos:** Demolicion y posterior revestimiento con azulejos color crema de 20 x 30.	M2
9	Servicio de Pintura exterior e inferior en la partes de las paredes de los Edificios	M2
10	**Reparacion e instalacion electrica de Edificios: Que Inlcuyen;** Cambio de; Tablero Genral,Tablero Seccional, Punto Luces, Punto Luces, Toma Corriente, Bocas p/duchas electricas, y Articulos Fluorescentes 1x40 W	GL
11	**Cambio de aberturas en la Guardia: Que Inlcuyen;** Ventilación Corrediza Blindex de 120 x 0.80	Unidad
12	Reparacion y cambio de puertas placas 0.80 x 2.10 c/cerradura llave chica	Unidad
13	Reparacion y cambio de puertas tablero tipo Estándar de 0.80 x 2.10	Unidad
14	Reparacion y cambio de cielorraso de plastico P.V.C rigido	M2
15	Servicio de Pintura, abertura de madera c/ esmalte sintetico	M2
16	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

COMANDO DEL EJERCITO

Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)

Lugar de Coordinación: Giraduría del Comando del Ejército

Dirección: Avda Madame Lynch y Via Férrea **Teléfono:** 290-850

LOTE Nº 03	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando del Ejercito (Villa Militar).-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen;		
1	**Reparacion de techo cerámico:** Cambio de tejas averiadas, tejuelitas, alfagias y maderamen	M2

2	**Reparacion de humedad en Paredes:** Demolicion, revoque, luego azotada impermeable, para terminacion con revoque filtrado.	M2
3	Reparacion y cambio de abertura tipo tablero Estándar de 0.80 x 2.10	Unidad
4	Servicios de Pintura en la parte exterior e inferior en las partes de las paredes de los Edificios	M2
5	Reparacion de revestimiento de azulejos de los baños y cocina.	M2
6	**Reparacion de piso:** Demolicion, contrapiso y piso calcareo 20 x 20.	M2
7	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

COMANDO DEL COMUNICACIONES DEL EJERCITO
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría del COMCOME
Dirección: Tacumbu **Teléfono:** 421-010

LOTE Nº 04	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando Comunicaciones del Ejercito.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
REPARACION DE DE VIVIENDA DE LA VILLA (CASA COMANDO) : Que Incluyen;		
1	**Arreglo General de techo:** Cambio de tejas, cielo razo con pinturas y barnizados.	M2
2	**Reparacion de baños:** Cambio de artefactos sanitarios, azulejos, pastinados, canillas o grifos, e instalación de ducha electricas.	GL
3	Colocación de piso cerámico.	M2
4	**Reparación de los dormitorios, salas, cocina y comedor:** Cambio de revoque general en las paredes interna y exterrna	M2
5	Reconstruccion de muralla, con ladrilos comunes en el predio de la Institución	M2
6	Servicios de pinturas en general de las Instalaciones de la vivienda	M2
7	**Instalaciones Electricas en la parte de la casa Comando:** Cambio de artefactos electricas general, como ser tubo fluorescentes, cablerias de 2 mm, ventiladores de techo, toma corrientes, llave de punto, llave termomagenticas y focos.	GL
MANTENIMIENTOS GENERAL DE SALON DE LOS ESPEJOS Y CASINO DE OFICIALES: Que Incluyen;		
8	**Reparación de las Puertas:** Colocación de guia metalico de soportes de las puertas de acceso	Unidad
9	Servicios de pinturas en los marcos de puertas y ventanas en acrilico.	Unidad
10	Colocación de los vidrios por M2	M2
11	**Instalaciones Electricas:** Colocación de artefactos electricos, como ser Equipos de fluorescentes, focos, lamparas, y accesorios	GL
12	Servicios de pinturas en general interna y externas de las Instalaciones de las partes de Casino de Oficiales	M2
MANTENIMIENTOS GENERAL DE DE LA CUADRA Y DEL BAÑO DE LA AGRUPACIÓN LOGISTICA; Que Incluyen;		
13	**Servicios de Pinturas:** Pintura Interior y Exterior de la pared con latex ,previa preparación de la superficie ,colocacion del sellador ,pingmentado y finalmente la aplicación de dos manos de pìntura	GL
14	**Reparación y cambio de Artefactos Sanitarios y griferias:** Como ser, inodoro con tapa, cisternas alta, lavatorios mediano con pedestal, migitorio, grafito Fv y accesorios	GL
15	**Reparación de las Puertas:** Servicio de Pinturas con acrilico en todas la Puertas	Unidad
16	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

COMANDO DEL COMUNICACIONES DEL EJERCITO
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recursos del Tesoro)
Lugar de Coordinación: Giraduría del COMCOME
Dirección: Tacumbu **Teléfono:** 421-010

LOTE Nº 05	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Comando Comunicaciones del Ejercito.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
REPARACION DEL SALON DE ACTO DE LA INSTITUCIÓN: Que Incluyen;		
1	**Reparación de las Puertas:** Cambio y Colocación de nuevas puertas en reemplazo de Puertas Terciadas, incluidos cerraduras nuevas.	Unidad
2	Servicios de Pinturas en las Puertas nuevas y Ventanas	Unidad
3	Reparación de los marcos de las partes de las Ventanas, y colocación de nuevos vidrios	Unidad
REPARACION DEL COMEDOR Y COCINA DE TROPAS: Que Inlcuyen;		
4	**Reparación en la parte de la Cocina Tropa:** Servicio de limpieza en general del Fogón a Leña.	GL
5	Colocación de Vidrios nuevos de los balancines en la parte de las ventanas del Comedor y Cocina de Tropa	Unidad
6	**Servicios de Pinturas: Que Incluyen;** Servicios de Pintura de las puertas y ventanas en las partes del Comedor y Cocina de Tropas	Unidad
7	**Reparación y Cambio en Gral de Artefactos Electricos**: En la parte del Comedor y Cocina de Tropas	GL
8	**Reparación y Cambio de Artefactos Sanitarios, Griferias, y Plomerias:** En la parte del Comedor y Cocina de Tropas	GL
REPARACION DEL BAÑO Y DRENAGE DE LA CUADRA DEL BARALLON DE COMUNICACIONES: Que Inlcuyen;		

9	**Reparación de Cañerias de Desague:** Construcción de Registros de desague cloacal, colocación de caja sifonada, y colocación de arfefactos de Pomerias	GL
10	**REPARACION DE MURALLA PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN : Que Inlcuyen;**	
	Reemplazo de Poste de cemento y madera, por nuevos postes	GL
REPARACION TOTAL DEL TECHO METALICO DE LA SECCION DEL TALLER DE TRANSPORTE: Que Inlcuyen;		
11	Cambio de Chapa Zinc, hiero, elelctrodo, pintura antioxido	GL
REPARACION TOTAL DEL PABELLON CENTRAL DEL DEPARTAMENTO APOYO TECNICO: Que Inlcuyen;		
12	Colocación e artefactos electricos como ser, (Equipos de fluorescentes, reflectores y alumbrados Públicos, reparación de la linea de distribución (cableados de subterraneo).	GL
13	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO
Lugar de Entrega: Giraduría **TEE**
Dirección: Cerrito
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (0982) 505.618

LOTE Nº 06	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Tropas Especilaes del Ejército.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
1	**Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas de la Cocina Comedor y Intendencia de las Tropas: Que Incluyen;**	
	Cambio de Tubo Fluorescente de 40 w 42 unid., cambio arrancador 38 unid., cambio de reactancia 22 unid., cambio de ventilador 3 unid., cambio de capacitor para ventilador 12 unidades	GL
2	**Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas, del Bloque de la Plana Mayor: Que Incluyen;**	
	Cambio de Tubo Fluorescente de 40 w 59 unid., cambio arrancador 44 unid., cambio de reactancia 14 unid., cambio de llave de 1 punto 2 unid., cambio de capacitor para ventilador 21 unid., cambio de tapa ciega 12 unid., cambio de equipo de fluorescente de 40 w 4 unid.	GL
3	**Mantenimiento y Reparación del Servicio Sanitario de la Cía. Cmdo y Sv: Que Incluyen;**	
	Cambio de Llave de Paso de ½ FV con Campana 8 und., Cambio de Canilla Galvanizados FV con Campana 8 unid., Cambio de Caño de ½ Tigre 30 mts, Cambio de Llave de ¾ FV 1 unid., Cambio de Cajas Sinfonicas de 15x 15 4 unid., Cambio de Unión Simple de ¾ con Reducción a ½ 2 unid., Cambio de Tes de ½ Galvanizados 16 mts., Cambio de Codos de ½ 4 unid., Cambio de Tes de 50 mm Plásticos 4 unid., Cambio de Unión Doble de ¾ 1 unid., Cambió de Unión Simple de ¾ 1 unid., Cambio de Alma Doble de ½ 6 unid., Cambio de Caño de 50 mm Blanco 10 mts., Cambio de Rejilla de 50 mm 4 unid., Cambio de Tes de 100 mm 1 unid., Cambio de Caño de 100 mm 2 unid., Cambio de Duchas con Brazos 8 unid., Cambio de Caño de 40 mm Blanco 6 mts.,	GL
4	Cambio y colocación de Azulejos	M2
5	Cambio de pisos hecho de ladrillo común	M2
6	Cambio de pared de la cuadra de las Tropas de la Unidad, con ladrillo común	M2
	Mantenimiento y Reparación del Pabellón de Sub Oficiales: Que Incluyen;	
7	Ladrillo Hueco, incluido, varilla de hierro de 8 mm 40 unid.	M2
8	Marcos con puertas, con cerraduras para el pabellón de SO	Unidad
9	cambio de rollo de telas metálicas para puertas, para el pabellón de SO	Unidad
Mantenimiento y Reparación del Baño de Cía. Cmdo y SV: Que Incluyen;		
10	Cambio de Inodoro 9 unid., cambio de cisterna 9 unid., cambio de mingitorios 4 unid., cambio de juego de labatorio 1 unid., cambio de llave de ¾ FV 1 unid., cambio de caño de ½ blanco marca tigre 30 mts, cambio de caño 50 blanco 10 mts., cambio de codo de ½ galvanizado 14 unid., cambio de llave de paso de 1/2 , para ducha con campana 5 unid., cambio de codo de 100 mm 8 unid., cambio de conexiones 14 unid., cambio de tes de 100 mm blanco plástico 10 unid., cambio de caja sifonada de 15 x 15 1 unid., cambio de codo 40 mm 10 unid., cambio de tes de 40 mm plástico 2 unid., cambio de codo de 50 mm 20 unid., cambio de bandeja para cisterna 8 unid., cambio de sopapas para inodoro 8 unid., cambio de sopapas para mingitorios 4 unid., cambio de canilla para labatorio 1 unidad, cambio de tarugo de 10" 18 unidad	GL
11	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

TERCERA DIVISION DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recursos del Tesoro)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la **3ra DI**
Dirección: **Teléfono:** (021) 292-069

LOTE Nº 07	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Tercera Division de Infanteria.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
REPARACION DE LA CUADRA DE TROPAS DEL CUARTEL GENERAL: Que Incluyen;		
1	Demolición de techos	M2
2	Reconstrucción de techos (colocación de Tejas y Tejuelones nuevos)	M2
3	Demolición de pisos	M2
4	Restauración o reparación de pisos, Contra piso de cascotes, Piso cerámico	M2
5	Demolición de pared, Reparación de revoque y fisura de pared	M2
6	Servicio de Excavación para zapata global, para encadenado global	M2
7	Mampostería de elevación de 0.30	M2

8	Mampostería de elevación de 0.15	M2
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.(Cambio de Cables, colocación de caja de llaves, toma corriente, fluorescentes, reactancias, arrancadores, llaves TM de 32 amper).	GL
10	puerta madera de 0,90 x 2,10 mts. tipo placa cedro con lapacho y cerraduras, para aberturas en general.	Unidad
11	Provisión y colocación de vidrios de 4 mm.transparente	M2
12	Colocación de cielorraso en habitaciones	M2
13	**Arreglo General: Que incluyen;** Retirar pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente pintar al agua acrílico para interior y exterior, por 520 m2.-	M2
14	Pintura de todas las aberturas al barniz natural	M2
15	Reparación de canaletas de la cuadra de tropa.	ML
16	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

TERCERA DIVISION DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la 3ra DI
Dirección: **Teléfono:** (021) 292-069

LOTE Nº 08	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Tercera Division de Infanteria.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
REPARACION DE LA CUADRA DE TROPAS DEL CUARTEL GENERAL: Que Inlcuyen;		
1	Demolición de techos	M2
2	Reconstrucción de techo (colocación de tejas y tejuelones nuevos).	M2
3	Demolición de pisos	M2
4	Restauración de pisos, contra piso de cascotes, Alisada de cemento, Piso cerámico.	M2
5	Demolición de pared, Reparación, Revoque y fisura de pared	M2
6	Servicio de Excavación para sapata y encadenado.	ML
7	Mampostería de elevación de 0.30	M2
8	Mampostería de elevación de 0.15	M2
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.(Cambio de Cables, colocación de caja de llaves, toma corriente, fluorescentes, reactancias, arrancadores, llaves TM de 32 amper).	GL
10	puerta madera de 0,90 x 2,10 mts. tipo placa cedro con lapacho y cerraduras, para aberturas en general.	Unidad
11	Provisión y colocación de vidrios de 4 mm. transparente	M2
12	Colocación de cielorraso en habitaciones	M2
13	Arreglo General: Que incluye retirar pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente pintar al agua acrílico para interior y exterior cubierta una superficie de 370 m2.	M2
14	Pintura de todas las aberturas al barniz natural	M2
15	Reparación de canaletas :Cambio total de canaleta de la cuadra de tropa.	ML
16	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

CUARTA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **4ta DI**
Dirección: Avda Tte Monges - M.R.A
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 295-389/296-265

LOTE Nº 09	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Cuarta División de Infanteria.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen;		
1	**Reparación menores de techo:** Cambio de Tejas, cubriendo una superficie de 80 M2	M2
2	Servicio de pintura de interiores	M2
3	Remoción de a azulejos y pisos rotos y colocación de nuevos en su mismo lugar con un desarrollo de 40 M2	M2
4	Mantenimientos y reparaciones de instalaciones eléctricas, cambio de cablerias y cajas de llaves e gral.	GL
5	**Reparación de Servicios Sanitarios:** Cambio de Lavatorio roto por nuevo con sus respectivos accesorios (Conexión, Canillas, Sopapas), con 2 (dos) unidades de cada uno.	GL
6	Desague Cloacal	GL
7	Levantar Pared de 10 Metros de Largo por 5 Metros de Alto, con ladrillo común, con Revoque y Servicios de Pintura, con una superficie de 60M2.	M2
8	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

TERCERA DIV DE CABALLERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **3RA DC**
Dirección: Avda Tte Monges **M.R.A**
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 295-207

LOTE Nº 10	**Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales de la Tercera División de Caballeria.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
REPARACION DE LA COMANDANCIA Y CUADRA DE TROPAS: Que Incluyen;		

1	Reparacion total en la parte de los techos, revoques de las paredes y Servicios de Pinturas de la Comandancia y Cuadras de tropas, Ayudantia General, con un trabajo desarrollado de aproximadamente 738 M2.	M2
2	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

SEGUNDO CUERPO DEL EJERCITO
Lugar de Entrega: Giraduría **IICE**
Dirección: Ciudad de Loma Pyta
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** 480542/480573

LOTE Nº 11	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del Segundo Cuerpo del Ejercito	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.		
1	**Que Incluyen;** Remoción de revoques y realización de nuevo revoque	M2
2	Reparación de de cieloraso.	M2
3	Servicio de Pintura al agua de pared y cieloraso	M2
4	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

QUINTA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **5TA DI**
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 283-528

LOTE Nº 12	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Quinta División de Infanteria	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
	REPARACION EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR: Que Incluyen;	
1	PINTURA INTERIOR SALA DE ESPERA Y AYUDANTIA: RETIRAR PINTURA VIEJA AL AGUA LUEGO COLOCACIÓN DE ENDUIDO ACRILICO PARA INTERIOR, LUEGO COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y FINALMENTE CON PINTURA AL AGUA ACRILICO PÀRA INTERIORES CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 240 M2.	M2
2	RAPARACION DE APERTURAS DE MADERA CON CERRADURAS: CAMBIOS DE FICHAS, CERRADURAS NUEVAS Y PINTURA SINTETICA AMBOS LADOS	UNIDAD
	REPARACION BAÑO DEL ESTADO MAYOR Y AGRUPACION LOGISTICA: Que Incluyen;	
3	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15m: CON LADRILLO COMUN (1:2:8); CEMENTO PUZOLANICO, CAL HIDRATADA Y ARENA LAVADA CANTIDAD 45 M3.	M2
4	REVOQUE COMUN FINO FILTRADO: A UNA CAPA, ESPESOR 1,5 CM (1:4:16) CON HIDROFUGO, CANTIDAD 41 M2	M2
5	VENTILACION E ILUMINACION: VENTILUZ EN TECHO CONSTRUCCION DE DUCTOS CON MAMPOSTERIA 0,15 COMUN, REVOCADO AMBOS LADOS CON COLOCACION DE VIDRIO INCOLORO.	GL
6	REPARACION DE LAVATORIO: CAMBIO DE LAVATORIO ROTO POR NUEVO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLAS, CAMBIO DE TAPA INODORO POR NUEVOS Y SOPAPA.	GL
7	PINTURA INTERIOR AL AGUA: PREVIA COLOCACION DE SELLADOR CUBRIENDO UNA SUPERFICIE DE 64 M2.	M2
	REFACCION BAÑO DEL CASINO DE SUB OFICIALES: Que Incluyen;	
8	COLOCACION DE AZULEJOS Y PIZOS (HOMBRES/MUJERES): DESMANTELAMIENTOS DE AZULEJOS Y PISOS VIEJOS, COLOCACION DE NUEVOS AZULEJOS CON GUARDAS Y PISOS (20 x 30 CM) ESMALTADO.	M2
9	REEMPLAZO DE CUATRO INODOROS A COLOR CON SISTERNA ALTA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UNIDAD
10	REEMPLAZO DE TRES MIGITORIOS DE PARED COLOR BLANCO (0,50 x 0,30) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	UNIDAD
11	COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL 0,50 x 2,20) A COLOR CON TRES BACHA DE EMBUTIR CADA UNO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (CONEXIÓN, CANILLA, SOPAPA)	GL
12	CARPINTERIA DE MADERAS: REEMPLAZO DE 3 UNIDADES DE PUERTAS LIZQAS (0,80 x 2,10) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (FICHAS Y CERRADURAS).	UNIDAD
13	PINTURA INTERIOR: REMOCION DE PINTURA VIEJA, COLOCACION DE SELLADOR PIGMENTADO Y POR ULTIMO PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR EN 45 M2	M2
	REFACCION DE AGRUPACION LOGISTICA DE LA GG UU: Que Incluyen;	
14	REMOCION DE AZULEJOS Y PISOS ROTOS ROTOS Y COLOCACION DE NUEVOS EN SU MISMO LUGAR CON UN DESARROLLO DE 120 M2	M2
15	REMOCION DE REVOQUE VIEJO HUMEDECIDO, CONSTRUCCION DE NUEVO REVOQUE A UNA CAPA ESPESOR 1,5 CM (1: 4: 16) CON HIDROFUGO CON UN DESARROLLO DE 62 M2.	M2
	REPARACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO: Que Incluyen;	
16	REEMPLAZO DE CISTERNA ALTA	UNIDAD
17	REEMPLAZO DE 4 UNIDADES DE LLAVE DE PASO DE 1/2 FV CON CAMPANA.	UNIDAD
18	REEMPLAZO DE CONEXIONES CROMADA DE AGUA DE 0,40	UNIDAD
19	REEMPLAZO DE ESPEJO ROTO POR NUEVO	M2
20	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL LUGAR DE LAS OBRAS AL TERMINOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.	GL

PRIMERA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **1ra DI**
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 481.511

LOTE Nº 13	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Primera División de Infanteria.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
1	**BLOQUE 1 : PRIMERA COMPAÑÍA DE FUSILEROS: Reparación de baño multiple: Que Incluyen;**	
	Demolición y colocación de azulejos	M2
2	Demolición y colocación de piso tipo esmaltado	M2
3	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Cisternas (9), inodoros (9), llaves de paso 3/4 (4), llave de paso 1/2 (5), canillas 1/2 (7), rejillas p/piso (5), duchas (8), conexiones (1), termocalefón (1) y reposición de puertas vaiven p/box de baño (5) inclusive materiales a ser utilizados	GL
4	**BLOQUE 2 : SEGUNDA COMPAÑÍA DE FUSILEROS: Reparación de baño multiple: Que Incluyen;**	
	Demolición y colocación de azulejos	M2
5	Demolición y colocación de piso tipo esmaltado	M2
6	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Cisternas (9), inodoros (9), llaves de paso 3/4 (4), llave de paso 1/2 (5), canillas 1/2 (7), rejillas p/piso (5), duchas (8), conexiones (1), termocalefón (1) y reposición de puertas vaiven p/box de baño (5) inclusive materiales a ser utilizados	GL
7	**BLOQUE 3: COMEDOR DE TROPA: Que Inlcuyen;**	
	Remoción y reposición de azulejo de cocina	M2
8	Remoción y reposición de piso tipo esmaltado	M2
9	Remoción y reposición de mesada de granito	M2
10	Reparación de techo	M2
11	Reparación de puertas, canaletas, y piletas de lavado con accesorios	GL
12	**BLOQUE 4: OFICINAS DEL ESTADO MAYOR Y OTROS: Que Inlcuyen;**	
	Reparación de techo de zinc, tapar goteras	M2
13	Reparación de tejas y tejuelas	M2
14	Remoción y reposición de piso calcareo	M2
15	Remoción y reposición de canaletas y bajadas	ML
16	Colocación de lavatorios c/pedestal (2) y cisternas (49	GL
17	**BLOQUE 5: OFICINAS DE GUARDIA: Reparación de baño: Que Inlcuyen;**	
	Remoción y reparación de pisos	M2
18	Remoción y reposición de azulejos	M2
19	Servicio por equipamiento de inodoro (6) unidad, lavatorios (6) Unidad y duchas eléctrica (6)	GL
20	**BLOQUE 6: CASINO DE SUB OFICIALES: Que Incluyen;**	
	Reparación de techo planta alta	M2
21	Reparación de piso de galeria	M2
22	Remoción y reposición de azulejos	M2
23	Colocación de Piso tipo ceramica esmaltada	M2
24	Servicio po equipamiento de baño inodoro (2), lavatorio (2) y termocalefón (2)	GL
25	Reparación de vidrios de ventana	M2
26	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

SEXTA DIV DE INFANTERIA
Lugar de Entrega: Giraduría **6ra DI**
Dirección: Avda. Semidei C/ Itá
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 283.533/4

LOTE Nº 14	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Sexta Division de Infanteria	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
1	**REPARACIÓN GRAL DE COCINA DE TROPAS: Que Incluyen;**	
	Reparación de Gral de Tuberia, campanas, y limpieza en Gral.	GL

CIMEE
Lugar de Entrega: Giraduria del **CIMEE**
Dirección: Adva Transcahco M.R.A
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021) 751-200

LOTE Nº 15	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales del CIMEE.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Inlcuyen;		
1	**Reparacion de Techo:** Que Incluyen: Cambio de Vigas y tejas, colocación de nuevas vigas y tejas	GL
2	Colocacion de Mampara de 95 M2 con puerta de 2 hojas	M2
3	Colocacion de Azulejo 30 M2	M2

4	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

EPOE
Lugar de Entrega: Giraduria **EPOE**
Dirección: Adva Simedei C/ Ita
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021)299-622

LOTE Nº 16	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la EPOE.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluye;		
1	Servicio de Remoción y posterior cambio de Cielo Raso de madera tipo terciada de la Jefatura de Plana Mayor de la EPOE, medidas 4,00 X 6,00 mts.	GL
2	**Reparacion de Techo:** Cambio de tejas que estén en mal estado. Incluye la provisión de materiales necesarios y la realización de trabajos conexos para la fina terminación, tales como la eliminación de termitas.	GL
3	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

ACADEMIA MILITAR
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **ACADEMIA MILITAR**
Dirección: Ruta 2 Km 23. (Capiatá) **Teléfono:** 0228 (632-701)

LOTE Nº 17	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la ACADEMIA MILITAR.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen:		
1	Revoque de reparación, exterior e interior.	M2
2	Pintura interna, en color según muestra, linea al agua anti moho y anti hongos	M2
3	Servicios de Pintura externa, en color según muestra, linea al agua para exteriores anti moho y anti hongos.	M2
4	Instalacion de desague cloacal incluye registro,cañerias y materiales	GL
5	Cambio de puerta y cerradura externa.	Unidad
6	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas, cambios de cablerias, llaves de luces y accesorios	GL
7	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

LICEO MILITAR
Fuente de Financiamiento: FF 10 (Recurso del Tesoro) y FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **LICEMIL**
Dirección: Ruta 2 Km 20/12 **Teléfono:** 0228 (632-701)

LOTE Nº 18	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la LICEMIL.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales: Que Incluyen:		
1	Reparación de Techo: Que Incluyen; Cambio Tejas y Tejuelones, posterior colocación de Tejas y Tejuelones nuevos, con una superficie de 190 m2	M2
2	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

ESCUELA DE EDUCACION FISICA
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Coordinación: Giraduría de la **EDEFISFA**
Dirección: Avda Mcal López c/ Gral Santos **Teléfono:** (021) 205-647

LOTE Nº 19	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Escuela de Educación Fisica.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.		
1	**Servicios de Mantenimientos en General de la Unidad: Que Incluyen:** Retirar pintura anterior al agua de las partes de Paredes, Graderia, Escaleras, Muros, Palco, Cordones, para luego realizar los trabajos de las pinturas nuevas de los edificios de la Escuela de educación Fisica.	GL
2	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

ESCUELA DE INFANTERIA
Fuente de Financiamiento: FF 30 (Recursos Institucionales)
Lugar de Entrega: Giraduría de la **Escuela de Infanteria**
Dirección: Vista Alegre – Chaco-í **Teléfono:** (0981) 186.901 / (0985) 441.101

LOTE Nº 20	Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la Escuela de Infanteria.-	
*Items	*Descripción del Bien y/o Servicio	*Unidad de Medida

1	**Arreglo General; Que incluyen:** Retirar Pintura anterior al agua, colocación de cerecita, enduido con sellador y pegamento y finalmente Pintar al agua acrilico para anterior y exterior cubierta una superficie de 80 m2.	M2
2	**Reparación menores de techo; Que incluyen:** Que incluye cambio de tejuelones. Tejas y tirantes, cubriendo una superficie de 50 m2	M2
3	**Reparacion de Muralla; Que incluyen:** Pintura Interior y Exterior, lijar, puliar y retirar la pintura vieja al agua, incluye tmabien colocaión de enduido externo con cerecita y sellado y finalmente pintado exterior cubriendo una superficie de 40 m2	M2
4	**Remocion de Azulejos y Pisos Rotos; Que incluyen:** Remosion y colocacion de nuevos en su mismo lugar con un desarrollo 20 m2	M2
5	**Reparacion de Baño; Que incluyen:** Reparacion de Servicios Sanitarios,cambio de lavatorio roto por nuevo con sus respectivos accesorios (conexión canillas,sopapas).	GL
6	**Mantenimiento y reparaciones de maderas y marcos; Que incluyen:** Trabajo de pintura de los marcos de madera y puertas de la Unidad	Unidad
7	**Reparacion de canaletas; Que incluyen:** Cambio total de canaletas de edificio Villa Militar	ML
8	**Reparacion de Murallas; Que incluyen:** Pintura exterior, Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie de 350 m2	M2
9	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL

CEIE
Lugar de Entrega: Giraduria **CEIE**
Dirección: Adva Simedei C/ Ita
Fuente de Financiamiento: FF 10 **Teléfono:** (021)296-242

LOTE Nº 21	**Mantenimiento y Reparacion Edificios y Locales de la CEIE.-**	
***Items**	***Descripción del Bien y/o Servicio**	***Unidad de Medida**
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.		
1	**Reparación de Pared con daños por la humeda: Que incluyen;** Demolición, revoque, luego azotada impermeable, para terminación con revoque filtrado	M2
2	**Reparación e instalación Electrica: Que incluyen;**	GL
	* Cambio de Punto de Luces, 7 unidad	
	* Cambio de Toma Corrientes, 8 unidad	
	* Colocación de bocas para duchas electricas, 11 unidad	
	* Colocacón de Fluorescentes de 1 x 40 W, 25 unidad	
3	Limpieza y retiro de escombros en el lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	GL