Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN, CANALETAS Y COLECTOR	
Ubicación: CONTINUACION DE LA CALLE 10- FRACCION ACUARIO	
M2:	**3600,0 m2 empedrado**
M3:	**65,0 m3 de Canaleta**
M3:	**28,0 ml de Baden**

CODIGO DE CATALOGO 72131701-002

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*TRABAJOS PRELIMINARES*				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*		
2	*MOVIMIENTO DE SUELO*				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m2*	*3.600,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m²*	*3.600,00*		
3	*CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON*				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*800,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*62,00*		
4	*EMPEDRADO*				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*3.600,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m²*	*3.600,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m²*	*3.600,00*		
5	*CANALETA*				
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	*m3*	*63,00*		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	*m3*	*24,00*		
6	*LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*				
6.1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	TOTAL				**-**