PLANILLA DE COMPUTO METRICO RESGUARDO PETONAL

ITEM	Codigo catalogo	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	70131703-001	Replanteo de obra, preparación del terreno y limpeza del lugar	un	1
2	72102503-002	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	5
3	7210101-001	Dados de Hº Cº de 50 cm x 50 cm x 60 cm	un	4
4	72102503-002	Mampostería de nivelación de 30 cm	m2	5
5	72102507-003	Aislación horizontal hidrófuga	ml	10
6	72102501-001	Mampostería de elevación de 15 cm con ladrillos comunes, a la vista	m2	25
7	72102602-005	Estructura Metalica para resguardo peatonal, Incluye caño de hierro de 20 cm de diametro, caño de hierro de 5 cm de diametro, chapa de hierro y caño cuadrangular de 15 cm de lado - Incluir tratamiento anticorrosivo + pintura sintetica (medidas segun diseño)	un	32
8	72102602-005	Madera cepillada de 1.85 x 0.30 x 0.03 m de espesor. Para asiento de resguardo.	un	3
9	72102401-003	Pintura de pared de ladrillos a la vista con secotech a ambos lados	m2	25
		SUB TOTAL		
		IVA (10%)		
		TOTAL GENERAL		

PRECIO UNITARI	PREC IO