SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
LCO N° 06/16

"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL SNPP"

ID 309.421

ACLARACIÓN N° 01

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ
Director Interino U.O.C.
SNPP

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Asunción, 12 de abril de 2016

SEÑORES: OFERENTES

El Servicio Nacional de Promoción Profesional emite la Aclaración N° 01 que formará parte del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° LCO N° 06/16 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL SNPP" ID 309.421.

1- **CONSULTA:** Especificaciones Técnicas. Características eléctricas: Los bobinados primarios deberán estar conectados en triángulo y los secundarios en estrella, siendo que el desfasamiento angular entre ellos de 30 grados, con las fases de tensión secundaria atrasadas con relación a las correspondientes de tensión primaria. Potencia nominal secundaria (ONAN) 300 y/o750 KVA. En los cambios en los demás puntos indica que se trata 500 KVA.

RESPUESTA: La potencia deberá ser de 500 KVA.
Remitirse a la Adenda N° 03

2- **CONSULTA:** Radiadores: Los radiadores del sistema de refrigeración serán tubos circulares o elípticos lisos y se construirán de manera a que impidan la formación de cámaras de aire en su interior. Serán herméticas al aceite de transformadores a 105° C, de temperatura y 1 Kg/ cm2 de presión. Consultamos es posible entregar con radiadores tipo aleta que permiten una mayor y mejor distribución del área de refrigeración de la cuba?

RESPUESTA: Los radiadores del sistema de refrigeración podrán ser tubos circulares, elípticos lisos o tipo aleta.
Remitirse a la Adenda N° 03

3- **CONSULTA:** Bushings y terminales: El transformador será proyectado de manera que puedas ser conectado a un sistema anillado. Favor confirmar que el trafo debe ser de 6 bushings en MT?

RESPUESTA: El transformador debe ser conectado a un sistema anillado de 6 bushings en MT.
Remitirse a la Adenda N° 03

4- **CONSULTA:** Plazo de entrega: Se podría ampliar el plazo de entrega a 45 días que es el tiempo prudencial en que se realiza la provisión de este tipo de trabajo.

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

CARLOS ESTEBAN BENITEZ
Director Interino U.O.C.
SNPP

RESPUESTA: Se extiende el plazo a 40 días.
Remitirse a la Adenda N° 03

5- **CONSULTA:** Con relación al Certificado de Garantía, recién puede ser extendido después del suministro de un bien, por lo que solicitamos suprimir este punto ya que es inaplicable su presentación en la etapa de ofertas.

RESPUESTA: El Certificado se presentará una vez instalado el transformador en el momento de su puesta en marcha.
Remitirse a la Adenda N° 03

6- **CONSULTA:** Se cuenta con proyecto aprobado por la Ande, y si existe favor proveer la nota de Respuesta.

RESPUESTA: No se cuenta con proyecto aprobado. La gestión de la aprobación estará a cargo de la empresa adjudicada.

7- **CONSULTA:** Considerando que no existiese proyecto de la Ande, y este debe ser obtenido. Se solicita extender el plazo de entrega de la obra concluida en un plazo de 30 días, puesto que la obtención del proyecto por caminos regulares demora como mínimo 15 días.

RESPUESTA: Se extiende el plazo a 40 días
Remitirse a la Adenda N° 03

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.

CARLOS ESTIBEN BENÍTEZ
Director Interino - U. O. C.
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py