Especificaciones técnicas

1	72101 607-005	Colocación de zócalo PARA LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE	Ml	820

TRABAJOS

- Comprenden todas las actividades que deberá realizar el contratista antes de la ejecución de la obra de colocación de los zócalos y se refieren a trabajos de verificación de donde estarán situadas los zócalos y de ese modo cotejar conjuntamente con un Fiscalizador el trabajo a realizar mediante las referencias ofrecidas.-

- **OBSERVACION:** Para el inicio de la Obra el Contratante, debe comunicar al Departamento de OBRAS respectivo a través de la Fiscalización, de los días de comienzo de los trabajos para labrar el Acta de Inicio de la Obra y que deben estar el representante técnico del contratante.

- Estos irán asegurados en su parte interna y externa por relleno compactado de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos: deberán ser planos, sin alabeos no coqueros, Serán rechazados los zócalos que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

- **OBSERVACION:** Antes de empezar con la colocación de los zócalos deberá realizarse los resguardo del mismo hasta que los mismos estén de manera optima para evitar desprendimientos.-