LOTE I - PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

PROYECTO: **Obras Complementarias Gobernación de Boquerón**

UBICACIÓN: **A- Av. Hindenburg 667 – Filadelfia**

B- Local de la Secretaria de Obras Públicas -Filadelfia

C- Fortín Boqueron

D- Local contiguo a la Secretaría de la Mujer -Filadelfia

PROFESIONAL:

DIRECCIÓN:

ITEM	Codigo de Catalogos	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**TRABAJOS A SER REALIZADOS EN LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN (UBICACIÓN A)**					
1	72131601-009	Reparación piso de Hormigón Armado	m2	4		
2	72131601-009	Relleno y compactacion fosa (11 m3) , terminado con piso de Ho Ao (7 m2) de 12 cm de espesor con varillas de 6 mm en parrilla de 20 x 20 cm	GL	1		
		REVOQUES				
3	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa interior 1:4:16	m2	36		
		PISOS				
4	72131601-009	Alisado base de piso cerámico	m2	52		
5	72131601-009	Piso cerámico PEI 4	m2	52		
		CARPINTERIA METÁLICA				
6	72131601-010	Puerta metálica de 4 hojas de abrir, de chapa plegada (N° 18), con marco de caño cuadrado de 40 mm pared gruesa (3 mm), doble travesaño, con pasador superior e inferior, cerradura con protección Multi-Lock 1 (una) Puerta peatonal de 0,80 x 1,80 con cerradura tipo Yale .Incluye caño cuadrado de 40 mm, pared gruesa, empotrado a modo de umbral. Ver diseño.	m2	39		

7	72131601-010	Cenefa de chapa plegada, fiija en la parte superior de la puerta con diseño idem a la puerta.		5,2		
8	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas de abrir, de chapa plegada con marco de caño rectangular de 20 x 40 mm, con pasador superior e inferior, portacandados y candado Papaiz o de calidad similar	m2	4		
9	72131601-010	Puerta ventana metálica, con reja y vidrios dobles en la mitad superior. Cerradura tipo Yale (0,80 x 2.10 m)	unid.	1		
		CIELO RASO				
10	72131601-015	Cieloraso de madera machihembrada, con aislación térmica tipo dural foil , o similar, por debajo de la chapa galvanizada, incluye barnizado mate.	m2	80		
		PINTURAS				
11	72131601-012	De paredes al latex, sin enduido	m2	36		
12	72131601-012	Pintura al esmalte sintético en aberturas de metal	m2	52,2		
		INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)				
13	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electrónico)	unid.	6		
14	72131601-001	Llaves de 2 puntos y toma	unid.	6		
	TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL LOCAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (UBIC. B)					
B		**LAVADERO EXTERNO PARA VEHICULOS PESADOS**				
15	72131601-003	Rampa de piedra bruta colocada, terminación a la vista	m3	34		
16	72131601-003	Terminacion superior de hormigón rodillado	m2	19,6		
17	72131601-008	Revoque parte interior, en zona sin pendiente	m2	19,2		
18	72131601-004	Piso de hormigón armado	m2	253		
19	72131601-004	Tanque de decantamiento, incluye PVC de 150 mm	GL	1		
C	**TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL FORTIN BOQUERÓN (UBICACIÓN C)**					
		DESAGUE PLUVIAL				
20	72102304-005	Aljibe 35.00 litros, brocal de ladrillos y tapa metálica	unid.	2		
21	72102304-005	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm	ml	10		
22	72102304-005	Caños 100 mm de diametro, incluye bajada	ml	30		

D	TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL LOCAL CONTIGUO A LA SECRETARÍA DE LA MUJER (UBIC. D)					
		TRABAJOS PRELIMINARES				
23	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	168		
24	72131601-002	Excavación para zapatas, cota fundación : 0,8 m	m3	35		
25	72131601-002	Relleno y compactación	m3	33,6		
		FUNDACION				
26	72131601-002	Zapatas Corridas de H°A°: 0,60 x 0,25 m. Armaduras longitudinales: 4 var. de 8 mm, transversales 1 var.de 6 mm c/30 cm. Recubrimiento mínimo: 5 cm	ml	72		
		MAMPOSTERIAS				
27	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 m ladrillos comun.	m2	40		
28	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m, de ladrillo cer. hueco 3 agujeros, visto una cara	m2	216		
		TECHO				
29	72131601-007	Techo de estructura de madera con chapas galvanizadas Nº 24, sobre tirantes de madera de 2"x5", aleros de 0,40 m. Incluye pilares galv. 3”	m2	200		
		AISLACION				
30	72131601-006	Aislación horizontal y vertical, d=45 cm , con revoque impermeable de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido	ml	72		
		REVOQUES				
31	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa interior 1:4:16	m2	275		
32	72131601-008	Revoque de pared exterior y mochetas con hidrófugo	m2	40		
		REVESTIMENTO Y PISOS				
33	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e=10 cm	m2	160		
34	72131601-009	Piso cerámico PEI 4	m2	160		
35	72131601-009	Piso alisado de cemento, exterior como guardaobra	m2	54		
36	72131601-009	Azulejos blancos 0,15 x 0,15 m, h=2,10 m	m2	30		
		CARPINTERIAS y OTROS				
37	72131601-010	Ventana tipo balancin de 2,00 x 0,40 m	unid.	4		
38	72131601-010	Ventana tipo balancin de 0,60 x 0,40 m	unid.	2		
39	72131601-010	Ventana de madera, lisa de 2,00 x 1,20 m	unid.	2		
40	72131601-010	Rejas metálicas de 2,00 x 1,20 m	unid.	2		
41	72131601-010	Envarillado de mamposteria	ml	72		
42	72131601-010	Puerta de madera, lisa de 1,60 x 2,10 m	unid.	2		
43	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada 0,60 x 2,10 m	unid.	2		
		VIDRIOS				

44	72131601-010	Vidrios translúcidos (tipo inglés)	m2	3,7		
		PINTURAS				
45	72130601-012	De pared al látex interior, sin enduído	m2	275		
46	72130601-012	De pared al látex exterior , sin enduído	m2	40		
47	72130601-012	De pared vista con silicona	m2	157		
48	72130601-012	Pintura al esmalte sintético en balancines	m2	7,4		
49	72130601-012	De aberturas de madera, sintético	m2	21,4		
		INSTALACIÓN SANITARIA				
50	72131601-011	Instalación para Lavatorio, sin artefacto ni griferia	unid.	1		
51	72131601-011	Instalación para Inodoro y sisterna alta, sin artefactos	unid.	1		
52	72131601-011	Instalación para ducha, agua fría, sin artefacto	unid.	1		
53	72131601-011	Instal. agua fría: PVC blanco 3/4", ramales 1/2"	GL	1		
		INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)				
54	72131601-001	Tablero seccional	unid.	1		
55	72131601-001	Llaves TM adecuada tipo europea	unid.	2		
56	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electrónico)	unid.	4		
57	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 1X40w (Electrónico)	unid.	4		
58	72131601-001	Llaves de 1 punto	unid.	4		
59	72131601-001	Llaves de 2 puntos y toma	unid.	4		
60	72131601-001	Acometida 4 mm , hasta 40 m, entr. frente al tabl.	GL	1		
		DESAGUES				
		Desague Pluvial:				
61	72131604-005	Aljibe 35.00 litros	unid.	1		
62	72131604-005	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	2		
63	72131604-005	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm	ml	56		
64	72131604-005	Caños 100 mm de diametro, incluye. bajada	ml	20		
		Desague Cloacal:				
65	72131604-006	Cámara séptica: 1,00 x 1,60 x 1,20 m	unid.	1		
66	72131604-006	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	2		
67	72131604-006	Caños PVC 100 mm de diametro	ml	20		
68	72131604-006	Letrinas de madera 1,50 x1,50 m	unid.	2		
		CIELO RASO				
69	72131601-015	Cieloraso de madera machihembrada, con aislación térmica tipo dural foil , o similar, por debajo de la chapa galvanizada, incluye barnizado mate.	m2	160		
		OBRAS ALEDAÑAS				

70	73121602-005	Rejas metálicas de 0,80 x 0,40 m	unid.	5		
71	72101603-001	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm	ml	16		
72	72131701-018	Reparación de alambrado perimetral, aprox 30 m2	GL	1		
73	73121602-008	Prov. y colocación de portón (1,0 x 1,8 m): marco de caño galvanizado de 2" y malla galvanizada de 2" x 2 "	unid.	2		