Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

PLANILLA DE CONTRATO ABIERTO				
ÍTEM N°	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**Cantidad**
1	**ALBAÑILERÍA**			
1.1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm	ml	EVENTO	1
1.2	Mano de obra de reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm	ml	EVENTO	1
1.3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1
1.4	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m2	EVENTO	1
1.5	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	1
1.6	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,30	m2	EVENTO	1
1.7	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	m2	EVENTO	1
1.8	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,15	m2	EVENTO	1
1.9	Mampostería de ladrillos huecos de 0,20	m2	EVENTO	1
1.10	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,20	m2	EVENTO	1
1.11	Mampostería 0,15 armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	ml	EVENTO	1
1.12	Mano de obra de mampostería 0,15 armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	ml	EVENTO	1
1.13	Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	m2	EVENTO	1
1.14	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	m2	EVENTO	1
1.15	Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	ml	EVENTO	1
1.16	Mano de obra de pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	ml	EVENTO	1
1.17	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	m2	EVENTO	1
1.18	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	m2	EVENTO	1
1.19	Sardinel de terminación de ladrillos prensados	ml	EVENTO	1
1.20	Mano de obra de sardinel de terminación de ladrillos prensados	ml	EVENTO	1
1.21	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio	m2	EVENTO	1
1.22	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio	m2	EVENTO	1
1.23	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	m2	EVENTO	1
1.24	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

1.25	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	**m2**	EVENTO	1
1.26	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	**m2**	EVENTO	1
1.27	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	**ml**	EVENTO	1
1.28	Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	**ml**	EVENTO	1
1.29	Viga de fundación de H°A°	**ml**	EVENTO	1
1.30	Mano de obra de viga de fundación de H°A°	**ml**	EVENTO	1
1.31	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	**ml**	EVENTO	1
1.32	Mano de obra de viga encadenada inferior H°A° 13x30	**ml**	EVENTO	1
1.33	Pilar de H°A°	**ml**	EVENTO	1
1.34	Mano de obra de pilar de H°A°	**ml**	EVENTO	1
1.35	Viga encadenada superior H°A° 13x30	**ml**	EVENTO	1
1.36	Mano de obra de viga encadenada superior H°A° 13x30	**ml**	EVENTO	1
1.37	Dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm	**ml**	EVENTO	1
1.38	Mano de obra de dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm	**ml**	EVENTO	1
1.39	Losa de H A , espesor de 10 cm	**m3**	EVENTO	1
1.40	Mano de obra de losa de H A , espesor de 10 cm	**m3**	EVENTO	1
1.41	Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	**m2**	EVENTO	1
1.42	Mano de obra de losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	**m2**	EVENTO	1
1.43	Cimientos de HºAº tipo dados y/o zapatas	**m3**	EVENTO	1
1.44	Mano de obra de cimientos de HºAº tipo dados y/o zapatas	**m3**	EVENTO	1
1.45	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	**m3**	EVENTO	1
1.47	Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	**m2**	EVENTO	1
1.48	Mano de obra de bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	**m2**	EVENTO	1
1.49	Acarreo de residuo y escombros.	**m2**	EVENTO	1
1.50	Retiro de escombros en contenedor	**Unidad**	EVENTO	1
2	**DEMOLICIONES**			
2.1	Demolición de paredes 0,15	**m2**	**EVENTO**	**1**
2.2	Demolición de paredes 0,20	**m2**	**EVENTO**	**1**
2.3	Demolición de paredes 0,30	**m2**	**EVENTO**	**1**
2.4	Demolición de paredes 0,45	**m2**	**EVENTO**	**1**

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATACIONES *

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

2.5	Demolición de azulejo, pisos,revestidos	m2	EVENTO	1
2.6	Demolición de revoque	m2	EVENTO	1
2.7	Demolición de contrapisos	m2	EVENTO	1
2.8	Demolición de hormigón	m3	EVENTO	1
2.9	Demolición de pisos, revestidos, revoques, contrapisos	m2	EVENTO	1
3	**ASILACIONES**			
3.1	Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	m2	EVENTO	1
3.2	Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm	m2	EVENTO	1
3.3	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	ml	EVENTO	1
3.4	Mano de obra de aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	m2	EVENTO	1
3.5	Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	m2	EVENTO	1
3.6	Mano de obra de relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	m2	EVENTO	1
3.7	Reparación aislación Horizontal con provisión material	m2	EVENTO	1
3.8	Mano de obra de aislación Horizontal	m2	EVENTO	1
3.9	Aislación horizontal de paredes	m2	EVENTO	1
3.10	Mano de obra de aislación horizontal de paredes	m2	EVENTO	1
3.11	Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	m2	EVENTO	1
3.12	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	m2	EVENTO	1
3.13	Aislación con Pintura Impermeable	m2	EVENTO	1
3.14	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable	m2	EVENTO	1
3.15	Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1	m2	EVENTO	1
3.16	Mano de obra de aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1	m2	EVENTO	1
3.17	Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos	m2	EVENTO	1
3.18	Mano de obra de aislación térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos	m2	EVENTO	1
4	**TECHOS**			
4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	m2	EVENTO	1
4.2	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	EVENTO	
4.3	Provisión de Tejas con tejuelitas	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

4.4	Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas	**m2**	**EVENTO**	1
4.5	Provisión de tejas con tejuelones	**m2**	**EVENTO**	1
4.6	Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones	**m2**	**EVENTO**	1
4.7	Listón de borde de 1" x 2"	**ml**	**EVENTO**	1
4.8	Mano de obra de colocación de listón de borde de 1" x 2"	**m2**	**EVENTO**	1
4.9	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica sobre estructura existente	**m2**	**EVENTO**	1
4.10	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato sobre estructura existente	**m2**	**EVENTO**	1
4.11	Provisión de poli carbonato con estructura metálica, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.12	Mano de obra de colocación de poli carbonato con estructura metálica	**m2**	**EVENTO**	1
4.13	Provisión de toldos de lona, media sombra, policarbonato, plástico, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.14	Mano de obra - colocación de toldos de lona, media sombra, policarbonato, plástico.	**m2**	**EVENTO**	1
4.15	Desmonte de toldos de lona, media sombra, policarbonato, plástico.	**m2**	**EVENTO**	1
4.16	Reparación de toldos de lona, media sombra, policarbonato, plástico, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.17	Mano de obra de reparación de toldos de lona, media sombra, policarbonato, plástico.	**m2**	**EVENTO**	1
4.18	Provisión de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.19	Mano de obra - colocación de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	**m2**	**EVENTO**	1
4.20	Provisión de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.21	Mano de obra - colocación de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	**m2**	**EVENTO**	1
4.22	Demolición de cielorraso de metal desplegado	**m2**	**EVENTO**	1
4.23	Demolición de cielorraso de machimbre , yeso o PVC	**m2**	**EVENTO**	1
4.24	Reparación de cielorraso de metal desplegado, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	1
4.25	Mano de obra de reparación de cielorraso de metal desplegado	**m2**	**EVENTO**	1
4.26	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	**m2**	**EVENTO**	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION CONTRATACIONES
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

4.27	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	EVENTO	1
4.28	Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	m2	EVENTO	1
4.29	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales	m2	EVENTO	1
4.30	Cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y buña de terminación	m2	EVENTO	1
4.31	Mano de obra de cielo raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada y buña de terminación	m2	EVENTO	1
4.32	Cielo raso de P.V.C.	m2	EVENTO	1
4.33	Mano de obra de cielo raso de P.V.C.	m2	EVENTO	1
4.34	Demolición de techo de bovedilla	m2	EVENTO	1
4.35	Reposición de techo de bovedilla	m2	EVENTO	1
4.36	Mano de obra de Reposición de techo de bovedilla	m2	EVENTO	1
4.37	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24 "	Unidad	EVENTO	1
4.38	Reparación y mantenimiento de extractores eólicos, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
4.39	Mano de obra de reparación y mantenimiento de extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1
4.40	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	EVENTO	1
4.41	Reparación de cielorraso metálico, incluye materiales	m2	EVENTO	1
4.42	Mano de obra de reparación de cielorraso metálico	m2	EVENTO	1
4.43	Reparación de cielo raso de yeso, incluye materiales	m2	EVENTO	1
4.44	Mano de obra de reparación de cielo raso de yeso	m2	EVENTO	1
4.45	Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	ml	EVENTO	1
4.46	Mano de obra de buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada	ml	EVENTO	1
5	**REVOQUE**			
5.1	Demolición de revoques deteriorados por humedad	m2	EVENTO	1
5.2	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	m2	EVENTO	1
5.3	Mano de obra de azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	m2	EVENTO	1
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	EVENTO	1
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	EVENTO	1
5.6	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	m2	EVENTO	1
5.7	Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	m2	EVENTO	1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

5.8	Revoque de cielo raso 1:4:12	m2	EVENTO	1
5.9	Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13	m2	EVENTO	1
5.10	Revoque de pilares/Mocheta de mampostería	ml	EVENTO	1
5.11	Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería	ml	EVENTO	1
5.12	Revoque de losas y vigas de H°	m2	EVENTO	1
5.13	Mano de obra de revoque de losas y vigas de H°	m2	EVENTO	1
5.14	Buñas de borde de losas en Voladizo y buña de borde	ml	EVENTO	1
5.15	Mano de obra de buñas de borde de losas en Voladizo y buña de borde	ml	EVENTO	1
5.16	Revoque de molduras	m2	EVENTO	1
5.17	Mano de obra de revoque de molduras	m2	EVENTO	1
5.18	Revoque de techo de bovedilla	m2	EVENTO	1
5.19	Mano de obra de revoque de techo de bovedilla	m2	EVENTO	1
5.20	Reposición Revoques de fachada	m2	EVENTO	1
5.21	Mano de obra de reposición Revoques de fachada	m2	EVENTO	1
6	**CONTRAPISO**			
6.1	Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	m2	EVENTO	1
6.2	Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	m2	EVENTO	1
6.3	Demolición de contrapiso	m2	EVENTO	1
6.4	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	m2	EVENTO	1
6.5	Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	m2	EVENTO	1
6.6	Carpeta de base para piso	m2	EVENTO	1
6.7	Mano de obra de carpeta de base para piso	m2	EVENTO	1
6.8	Relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura	m2	EVENTO	1
6.9	Mano de obra de relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura	m2	EVENTO	1
7	**PISO**			
7.1	Demolición de pisos en general	m2	EVENTO	1
7.2	Demolición carpeta de base de alfombra	m2	EVENTO	1
7.3	Retiro de alfombras dañadas	m2	EVENTO	1
7.4	Relleno y compactación, incluye materiales	m3	EVENTO	1
7.5	Mano de obra de relleno y compactación	m3	EVENTO	1
7.6	Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

7.7	Mano de obra de piso de mosaicos calcáreos rojo 20x21	m2	EVENTO	1
7.8	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	m2	EVENTO	1
7.9	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	m2	EVENTO	1
7.10	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	m2	EVENTO	1
7.11	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	m2	EVENTO	1
7.12	Piso de mosaicos graníticos 50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca	m2	EVENTO	1
7.13	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 50x50 cm, base gris - Base roja - base blanca	m2	EVENTO	1
7.14	Piso cerámico de alto tráfico	m2	EVENTO	1
7.15	Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico	m2	EVENTO	1
7.16	Piso Porcelanato Pulido	m2	EVENTO	1
7.17	Mano de obra de piso Porcelanato Pulido	m2	EVENTO	1
7.18	Alisada de cemento de regularización	m2	EVENTO	1
7.19	Mano de obra de alisada de cemento de regularización	m2	EVENTO	1
7.20	Provisión y colocación de Alfombra tipo multipiso	m2	EVENTO	1
7.21	Provisión y colocación de Alfombra tipo acanalada	m2	EVENTO	1
7.22	Provisión y colocación Alfombra tipo Boucle de alto tránsito	m2	EVENTO	1
7.23	Piso vinílico alto tránsito	m2	EVENTO	1
7.24	Mano de obra de piso vinílico alto tránsito	m2	EVENTO	1
7.25	Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm	m2	EVENTO	1
7.26	Mano de obra de baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm	m2	EVENTO	1
7.27	Vereditas 15 x 15 cm	m2	EVENTO	1
7.28	Mano de obra de vereditas 15 x 15 cm	m2	EVENTO	1
7.29	Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	m2	EVENTO	1
7.30	Mano de obra de piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	m2	EVENTO	1
7.31	Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	m2	EVENTO	1
7.32	Mano de obra de piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	m2	EVENTO	1
7.33	Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN BASE	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

7.34	Mano de obra de piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN BASE	m2	EVENTO	1
7.35	Piso de canto rodado tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	ml	EVENTO	1
7.36	Mano de obra de piso de canto rodado tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	ml	EVENTO	1
7.37	Pulido de piso de granito con máquina	m2	EVENTO	1
7.38	Revestido y/o planchas de granito cargado para escalera pulida en fábrica	m2	EVENTO	1
7.39	Mano de obra de revestido y/o planchas de granito cargado para escalera pulida en fábrica	m2	EVENTO	1
7.40	Desmontaje de piso flotante y zócalo	m2	EVENTO	1
7.41	Provisión de piso flotante símil madera, incluye materiales	m2	EVENTO	1
7.42	Mano de obra - colocación de piso flotante símil madera	m2	EVENTO	1
7.43	Provisión de umbrales y terminación en puertas / porcelanato, incluye materiales	ml	EVENTO	1
7.44	Mano de obra - colocación de umbrales y terminación en puertas / porcelanato	ml	EVENTO	1
7.45	Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda de 40x40 gris	m2	EVENTO	1
7.46	Mano de obra de piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda de 40x40 gris	m2	EVENTO	1
7.47	Revestido de granito/mármol natural para mesada	m2	EVENTO	1
7.48	Mano de obra de revestido de granito/mármol natural para mesada	m2	EVENTO	1
7.49	Layota sin esmaltar nacional 30x30	m2	EVENTO	1
7.50	Mano de obra de Layota sin esmaltar nacional 30x31	m2	EVENTO	1
7.51	Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	m2	EVENTO	1
7.52	Mano de obra de piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	m2	EVENTO	1
7.53	Piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms blanca pulida	m2	EVENTO	1
7.54	Mano de obra de piedra losa nacional 30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms blanca pulida	m2	EVENTO	1
7.55	Piso tipo losa de hormigòn con armaduras y con terminaciòn tipo Pavidur o similar	m2	EVENTO	1
7.56	Mano de obra de piso tipo losa de hormigòn con armaduras y con terminaciòn tipo Pavidur o similar	m2	EVENTO	1
7.57	Provisión de piso de madera (parquet), incluye materiales.	m2	EVENTO	
7.58	Mano de obra - Colocación de piso de madera (parquet).	m2	EVENTO	1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

7.59	Reparación piso de madera (parquet).	m2	EVENTO	1
7.60	Mano de obra de reparación piso de madera (parquet).	m2	EVENTO	1
8	**ZÓCALOS**			
8.1	Demolición de zócalos calcáreos, graniticos, cerámicos, madera	ml	EVENTO	1
8.2	Zócalo calcáreo	ml	EVENTO	1
8.3	Mano de obra de zócalo calcáreo	ml	EVENTO	1
8.4	Zócalo granítico base gris - base roja	ml	EVENTO	1
8.5	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base roja	ml	EVENTO	1
8.6	Zócalo granítico base gris - base negra	ml	EVENTO	1
8.7	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	ml	EVENTO	1
8.8	Zócalo granítico base gris - base blanca	ml	EVENTO	1
8.9	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base blanca	ml	EVENTO	1
8.10	Zócalo cerámico	ml	EVENTO	1
8.11	Mano de obra de zócalo cerámico	ml	EVENTO	1
8.12	Zócalo Vinílico	ml	EVENTO	1
8.13	Mano de obra de zócalo Vinílico	ml	EVENTO	1
8.14	Zócalo de madera	ml	EVENTO	1
8.15	Mano de obra de zócalo de madera	ml	EVENTO	1
8.16	Zócalo alfombra	ml	EVENTO	1
8.17	Mano de obra de zócalo alfombra	ml	EVENTO	1
8.18	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms	ml	EVENTO	1
8.19	Mano de obra - colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	ml	EVENTO	1
8.20	Zócalo de layota	ml	EVENTO	1
8.21	Mano de obra de zócalo de layota	ml	EVENTO	1
8.22	Zócalo de porcelanato	ml	EVENTO	1
8.23	Mano de obra de zócalo de porcelanato	ml	EVENTO	1
8.24	Provisión de Zócalo de granito en mesadas	ml	EVENTO	1
8.25	Mano de obra - colocación de zócalo de granito en mesadas	ml	EVENTO	1
9	**CARPINTERÍA MADERA**			
9.1	Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1
9.2	Mano de obra - colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1
9.3	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

9.4	Mano de obra - colocación de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.5	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.6	Mano de obra - colocación marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.7	Contramarco de madera	**ml**	**EVENTO**	**1**
9.8	Mano de obra de contramarco de madera	**ml**	**EVENTO**	**1**
9.9	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.10	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.11	Desmonte y recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.12	Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperaciòn de material	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.13	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.14	Mano de obra de marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.15	Provisión y colacación de Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x 0.48	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
9.17	Provisión y colacación de Mueble de cocina - alacenas de enchapado.	**ml**	**EVENTO**	**1**
9.19	Reparación de mueble de madera o metálico, incluye materiales	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.20	Mano de obra de reparación de mueble de madera o metálico	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.21	Desmonte de estructura de madera (entrepiso de madera)	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.23	Provisión de Estructura de madera (entrepiso de madera)	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.24	Mano de obra - colocación de Estructura de madera (entrepiso de madera)	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.25	Lustre y plastificado de madera	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.26	Mano de obra de lustre y plastificado de madera	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.27	Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.28	Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.29	Reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera.	**m2**	**EVENTO**	**1**
9.30	Mano de obra de reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera.	**m2**	**EVENTO**	**1**
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
10.1	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	**m2**	**EVENTO**	**1**

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

10.2	Mano de obra de desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	m2	EVENTO	1
10.3	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	EVENTO	1
10.4	Mano de obra - colocación de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	EVENTO	1
10.5	Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	m2	EVENTO	1
10.6	Mano de obra de aberturas metálicas (ventanas y balancines)	m2	EVENTO	1
10.7	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	ml	EVENTO	1
10.8	Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	ml	EVENTO	1
10.9	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	ml	EVENTO	1
10.10	Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	ml	EVENTO	1
10.11	Barandas metálicas de caño redondo 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso	ml	EVENTO	1
10.12	Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso	ml	EVENTO	1
10.13	Pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	ml	EVENTO	1
10.14	Mano de obra de pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	ml	EVENTO	1
10.15	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	Unidad	EVENTO	1
10.16	Mano de obra de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	Unidad	EVENTO	1
10.17	Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura	m2	EVENTO	1
10.18	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura	m2	EVENTO	1
10.19	Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	m2	EVENTO	1
10.20	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	m2	EVENTO	1
10.21	Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	m2	EVENTO	1
10.22	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	m2	EVENTO	1

MINISTERIO DE HACIENDA

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

10.23	Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	m2	EVENTO	1
10.24	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	m2	EVENTO	1
10.25	Provisión y Colocación de Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas	m2	EVENTO	1
10.26	Mano de obra - colocación de Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas	m2	EVENTO	1
10.27	Cambio de rueda para portón corredizo	Unidad	EVENTO	1
10.28	Mano de obra de cambio de rueda para portón corredizo	Unidad	EVENTO	1
10.29	Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
10.30	Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos	Unidad	EVENTO	1
10.31	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
10.32	Mano de obra de mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante	Unidad	EVENTO	1
10.33	Provisión y colocación de mástil de metal, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
10.34	Provisión de Chapa antideslizante	m2	EVENTO	1
10.35	Mano de obra - colocación de Chapa antideslizante	m2	EVENTO	1
10.36	Provisión de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo	m2	EVENTO	1
10.37	Mano de obra - colocación de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo	m2	EVENTO	1
10.38	Provisión de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	ml	EVENTO	1
10.39	Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	ml	EVENTO	1
10.40	Desmonte de puertas y ventanas metàlicas sin recuperaciòn de material	Unidad	EVENTO	1
10.41	Rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico	ml	EVENTO	1
10.42	Mano de obra de rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico	ml	EVENTO	1
10.43	Mantenimiento de cortinas metálicas enrollables, incluye materiales	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

10.44	Mano de obra de mantenimiento de cortinas metálicas enrollables	m2	EVENTO	1
10.45	Mantenimiento de motor para cortinas metálicas enrollables, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
10.46	Mano de obra de mantenimiento de motor para cortinas metálicas enrollables	Unidad	EVENTO	1
10.47	Reparación o mantenimiento de bombas de agua, incluye materiales	Unidad	EVENTO	1
10.48	Mano de obra de reparación o mantenimiento de bombas de agua	Unidad	EVENTO	1
10.49	Desmonte de estructura metálica	m2	EVENTO	1
11	**MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA**			
11.1	Desmonte y recolocación de paños	m2	EVENTO	1
11.2	Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	EVENTO	1
11.3	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	EVENTO	1
11.4	Provisión de Paños ciegos	m2	EVENTO	1
11.5	Mano de obra - colocación de Paños ciegos	m2	EVENTO	1
11.6	Provisión de Paños Vidriados	m2	EVENTO	1
11.7	Mano de obra - Colocación de Paños Vidriados	m2	EVENTO	1
11.8	Provisión de Puertas con cerraduras y herrajes	Unidad	EVENTO	1
11.9	Mano de obra - Colocación de Puertas con cerraduras y herrajes	Unidad	EVENTO	1
12	**PINTURAS**			
12.1	Pintura de paredes al látex	m2	EVENTO	1
12.2	Mano de obra de pintura de paredes al látex	m2	EVENTO	1
12.3	Pintura de pilares al látex	ml	EVENTO	1
12.4	Mano de obra de pintura de pilares al látex	ml	EVENTO	1
12.5	Pintura de cielo raso al látex	m2	EVENTO	1
12.6	Mano de obra de pintura de cielo raso al látex	m2	EVENTO	1
12.7	Pintura de cielo raso de bovedilla al látex	m2	EVENTO	1
12.8	Mano de obra de pintura de cielo raso de bovedilla al látex	m2	EVENTO	1
12.9	Pintura de muros a la cal	m2	EVENTO	1
12.10	Mano de obra de pintura de muros a la cal	m2	EVENTO	1
12.11	Pintura de cielo raso a la cal de bovedilla	m2	EVENTO	1
12.12	Mano de obra de pintura de cielo raso a la cal de bovedilla	m2	EVENTO	1
12.13	Pintura de pilares a la cal	ml	EVENTO	1
12.14	Mano de obra de pintura de pilares a la cal	ml	EVENTO	1
12.15	Pintura de cielo raso a la cal	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

12.16	Mano de obra de pintura de cielo raso a la cal	m2	EVENTO	1
12.17	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.18	Mano de obra de pintura de paredes interiores al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.19	Pintura de paredes interiores al látex en altura	m2	EVENTO	1
12.20	Mano de obra de pintura de paredes interiores al látex en altura	m2	EVENTO	1
12.21	Pintura de paredes exteriores al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.22	Mano de obra de pintura de paredes exteriores al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.23	Pintura de paredes exteriores al látex en altura	m2	EVENTO	1
12.24	Mano de obra de pintura de paredes exteriores al látex en altura	m2	EVENTO	1
12.25	Pintura de pilares al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.26	Mano de obra de pintura de pilares al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.27	Pintura de cielo raso al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.28	Mano de obra de pintura de cielo raso al látex con enduido	m2	EVENTO	1
12.29	Pintura de tejuelón y maderamen al barniz	m2	EVENTO	1
12.30	Mano de obra de pintura de tejuelón y maderamen al barniz	m2	EVENTO	1
12.31	Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	EVENTO	1
12.32	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con barniz	m2	EVENTO	1
12.33	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.34	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.35	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.36	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.37	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	EVENTO	1
12.38	Mano de obra de pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	EVENTO	1
12.39	Pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.40	Mano de obra de pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético	m2	EVENTO	1
12.41	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	m2	EVENTO	1
12.42	Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con acido muriático	m2	EVENTO	1
12.43	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	EVENTO	1
12.44	Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	EVENTO	1
12.45	Pintura de paredes al esmalte, altura 1.20 m	m2	EVENTO	1
12.46	Mano de obra de pintura de paredes al esmalte, altura 1.20 m	m2	EVENTO	1
12.47	Pintura de paredes tipo texturado	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

12.48	Mano de obra de pintura de paredes tipo texturado	m2	EVENTO	1
12.49	Pintura de pilares tipo texturado	ml	EVENTO	1
12.50	Mano de obra de pintura de pilares tipo texturado	ml	EVENTO	1
12.51	Pintura de piso de alto transito (epoxica)	m2	EVENTO	1
12.52	Mano de obra de pintura de piso de alto transito (epoxica)	m2	EVENTO	1
12.53	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	m2	EVENTO	1
12.54	Mano de obra de tratamiento de revestidos de piedra con resina	m2	EVENTO	1
12.55	Pintura acrílica térmica	m2	EVENTO	1
12.56	Mano de obra de pintura acrílica térmica	m2	EVENTO	1
12.57	Pintura de placas de yeso al látex	m2	EVENTO	1
12.58	Mano de obra de pintura de placas de yeso al látex	m2	EVENTO	1
12.59	Pintura de paredes al látex acrílico lavable	m2	EVENTO	1
12.60	Mano de obra de pintura de paredes al látex acrílico lavable	m2	EVENTO	1
12.61	Pintura de paredes al esmalte sintético Brillante y/o satinado	m2	EVENTO	1
12.62	Mano de obra de pintura de paredes al esmalte sintético Brillante y/o satinado	m2	EVENTO	1
12.63	Enduido interior de paredes	m2	EVENTO	1
12.64	Mano de obra de enduido interior de paredes	m2	EVENTO	1
12.65	Enduido exterior de paredes	m2	EVENTO	1
12.66	Mano de obra de enduido exterior de paredes	m2	EVENTO	1
12.67	Enduido interior de cielorrasos	m2	EVENTO	1
12.68	Mano de obra de enduido interior de cielorrasos	m2	EVENTO	1
12.69	Enduido tipo cementicio para interior y exterior	m2	EVENTO	1
12.70	Mano de obra de enduido tipo cementicio para interior y exterior	m2	EVENTO	1
12.71	Pintura para piso interior y exterior	m2	EVENTO	1
12.72	Mano de obra de pintura para piso interior y exterior	m2	EVENTO	1
12.73	Pintura de mamparas de eucatex al duco	m2	EVENTO	1
12.74	Mano de obra de pintura de mamparas de eucatex al duco	m2	EVENTO	1
12.75	Pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro	m2	EVENTO	1
12.76	Mano de obra de pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro	m2	EVENTO	1
12.77	Pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos	m2	EVENTO	1
12.78	Mano de obra de pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos	m2	EVENTO	
13	**REVESTIDOS**			

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	m2	EVENTO	1
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	m2	EVENTO	1
13.3	De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	m2	EVENTO	1
13.4	Mano de obra de revestidos de ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	m2	EVENTO	1
13.5	Demolición de azulejos	m2	EVENTO	1
13.6	Demolición de ladrillejos	m2	EVENTO	1
13.7	Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	m2	EVENTO	1
13.8	Mano de obra de revestidos de azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	m2	EVENTO	1
13.9	Guarda decorativa	ml	EVENTO	1
13.10	Mano de obra de revestidos de guarda decorativa	ml	EVENTO	1
13.11	Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	m2	EVENTO	1
13.12	Mano de obra de revestidos de piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	m2	EVENTO	1
13.13	Piedras negras tipo rompecabezas	m2	EVENTO	1
13.14	Mano de obra de revestidos de piedras negras tipo rompecabezas	m2	EVENTO	1
13.15	Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm	m2	EVENTO	1
13.16	Mano de obra de revestidos de maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm	m2	EVENTO	1
13.17	Planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas	m2	EVENTO	1
13.18	Mano de obra de revestidos de planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas	m2	EVENTO	1
13.19	Con azulejos ceràmicos	m2	EVENTO	1
13.20	Mano de obra de revestidos con azulejos ceràmicos	m2	EVENTO	1
13.21	Con azulejos tipo porcelanatto	m2	EVENTO	1
13.22	Mano de obra de revestidos con azulejos tipo porcelanatto	m2	EVENTO	1
13.23	Con mármol natural	m2	EVENTO	1
13.24	Mano de obra de revestidos con mármol natural	m2	EVENTO	1
14	**DESAGÜE PLUVIAL**			
14.1	Provisión de Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1
14.2	Mano de obra - colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	EVENTO	1
14.3	Provisión de Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1
14.4	Mano de obra - colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1
14.5	Provisión de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m	ml	EVENTO	
14.6	Mano de obra - colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m	ml	EVENTO	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

14.7	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.8	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.9	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.10	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.11	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.12	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.13	Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.14	Mano de obra de construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.15	Provisión de Tapa de Hº de 40x40 cm	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.16	Mano de obra - colocación de Tapa de Hº de 40x40 cm	**Unidad**	**EVENTO**	1
14.17	Provisión de Tapa de Hº de 60x60 cm	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.18	Mano de obra - colocación de Tapa de Hº de 60x60 cm	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.19	Desmonte de canaleta aérea externa	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.20	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.21	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.22	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 40 cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.23	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.24	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.25	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.26	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 60 cm.	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.27	Limpieza de registros	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
14.28	Desmonte de canaleta embutida	**ml**	**EVENTO**	**1**
14.29	Provisión de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	**ml**	**EVENTO**	

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

14.30	Mano de obra - colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	ml	EVENTO	1
14.31	Provisión de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	ml	EVENTO	1
14.32	Mano de obra - colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	ml	EVENTO	1
14.33	Provisión de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	Unidad	EVENTO	1
14.34	Mano de obra-colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 25	Unidad	EVENTO	1
14.35	Provisión de boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	Unidad	EVENTO	1
14.36	Mano de obra - colocación de boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 25	Unidad	EVENTO	1
14.37	Caño PVC para desagüe 40 mm	ml	EVENTO	1
14.38	Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	ml	EVENTO	1
14.39	Caño PVC para desagüe 50 mm	ml	EVENTO	1
14.40	Mano de obra de caño PVC para desagüe 50 mm	ml	EVENTO	1
14.41	Caño PVC para desagüe 100 mm	ml	EVENTO	1
14.42	Mano de obra de caño PVC para desagüe 100 mm	ml	EVENTO	1
14.43	Caño PVC para desagüe 150 mm	ml	EVENTO	1
14.44	Mano de obra de caño PVC para desagüe 150 mm	ml	EVENTO	1
14.45	Reparación de registros con revoque impermeable	Unidad	EVENTO	1
14.46	Mano de obra de reparación de registros con revoque impermeable	Unidad	EVENTO	1
14.47	Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	ml	EVENTO	1
14.48	Mano de obra de reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	ml	EVENTO	1
15	**INSTALACIÓN SANITARIA**			
15.1	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	EVENTO	1
15.2	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	EVENTO	1
15.3	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	EVENTO	1
15.4	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	EVENTO	1
15.5	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1
15.6	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de patio de 1/2"	Unidad	EVENTO	

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

15.7	Canilla de 1/2" para lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.8	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de 1/2" para lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.9	Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.10	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.11	Provisión de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.12	Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.13	Provisión de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.14	Mano de obra - colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.15	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.16	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	**Unidad**	**EVENTO**	1
15.17	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.18	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.19	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.20	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.21	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.22	Mano de obra de instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.23	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.24	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.25	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.26	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.27	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	**ml**	**EVENTO**	
15.28	Mano de obra de mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	**ml**	**EVENTO**	**1**

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

15.29	Caño PVC 1/2" Roscable	ml	EVENTO	1
15.30	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	ml	EVENTO	1
15.31	Caño PVC 3/4" roscable	ml	EVENTO	1
15.32	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable	ml	EVENTO	1
15.33	Caño PVC 1" roscable	ml	EVENTO	1
15.34	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable	ml	EVENTO	1
15.35	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	EVENTO	1
15.36	Mano de obra de instalación sanitaria de Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	EVENTO	1
15.37	Sopapa para pileta granítica	Unidad	EVENTO	1
15.38	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para pileta granítica	Unidad	EVENTO	1
15.39	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1
15.40	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	EVENTO	1
15.41	Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1
15.42	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1
15.43	Enchufe para inodoro	Unidad	EVENTO	1
15.44	Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro	Unidad	EVENTO	1
15.45	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	EVENTO	1
15.46	Mano de obra de instalación sanitaria de Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	EVENTO	1
15.47	Limpieza de cámara séptica	Unidad	EVENTO	1
15.48	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80 m	Unidad	EVENTO	1
15.49	Mano de obra de provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80 m	Unidad	EVENTO	1
15.50	Limpieza y retiro de pozo ciego	Unidad	EVENTO	1
15.51	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	EVENTO	1
15.52	Mano de obra de provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	EVENTO	1
15.53	Mantenimiento y limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1
15.54	Mano de obra de mantenimiento y limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1
15.55	Caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1
15.56	Mano de obra de caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1
15.57	Llaves de Paso de 50mm	Unidad	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

15.58	Mano de obra de llaves de Paso de 50mm	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.59	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.60	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.61	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	1
15.62	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.63	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.64	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.65	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.66	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.67	Provisión de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.68	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.69	Provisión de Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.70	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.71	Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.72	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
15.73	Caño PVC 1/2" soldable	**ml**	**EVENTO**	**1**
15.74	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" soldable	**ml**	**EVENTO**	**1**
15.75	Caño PVC 3/4" soldable	**ml**	**EVENTO**	**1**
15.76	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" soldable	**ml**	**EVENTO**	**1**
15.77	Caño PVC 1" soldable	**ml**	**EVENTO**	**1**
15.78	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1"	**ml**	**EVENTO**	**1**

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES *

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

	soldable			
15.79	Provisión de cañería metálica y accesorios (50mm)	ml	EVENTO	1
15.80	Mano de obra - colocación de cañería metálica y accesorios (50mm)	ml	EVENTO	1
16	**ARTEFACTOS SANITARIOS**			
16.1	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	EVENTO	1
16.2	Mano de obra de instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	EVENTO	1
16.3	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	EVENTO	1
16.4	Provisión de Cisterna alta	Unidad	EVENTO	1
16.5	Mano de obra - colocación de Cisterna alta	Unidad	EVENTO	1
16.6	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	EVENTO	1
16.7	Mano de obra de cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	EVENTO	1
16.8	Provisión de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	EVENTO	1
16.9	Mano de obra - Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	EVENTO	1
16.10	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	EVENTO	1
16.11	Provisión de mingitorio	Unidad	EVENTO	1
16.12	Mano de obra - colocación de mingitorio	Unidad	EVENTO	1
16.13	Provisión de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	EVENTO	1
16.14	Mano de obra - Colocación de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	EVENTO	1
16.15	Provisión de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	EVENTO	1
16.16	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	EVENTO	1
16.17	Provisión de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1
16.18	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	EVENTO	1
16.19	Desmonte y reposición de mesada existente de granito	ml	EVENTO	1
16.20	Mano de obra de desmonte y reposición de mesada existente de granito	ml	EVENTO	

MINISTERIO DE HACIENDA
COORD. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIONES

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

16.21	Provisión de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	EVENTO	1
16.22	Mano de obra - colocación de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	EVENTO	1
16.23	Provisión de percheros de losas	Unidad	EVENTO	1
16.24	Mano de obra - colocación de percheros de losas	Unidad	EVENTO	1
16.25	Provisión de jaboneras chicas de losas	Unidad	EVENTO	1
16.26	Mano de obra - colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	EVENTO	1
16.27	Provisión de jaboneras grandes de losas	Unidad	EVENTO	1
16.28	Mano de obra - colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	EVENTO	1
16.29	Provisión de portarrollos de losas	Unidad	EVENTO	1
16.30	Mano de obra - colocación de portarrollos de losas	Unidad	EVENTO	1
16.31	Provisión de toalleros de losas	Unidad	EVENTO	1
16.32	Mano de obra - colocación de toalleros de losas	Unidad	EVENTO	1
16.33	Provisión de tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	EVENTO	1
16.34	Mano de obra - colocación tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	EVENTO	1
16.35	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	m2	EVENTO	1
16.36	Mano de obra de Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	m2	EVENTO	1
16.37	Provisión y colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000 lts.	Unidad	EVENTO	1
16.38	Provisión y Colocación de Extractores centrífugos para baño y cocina	Unidad	EVENTO	1
16.39	Provisión y Colocación de Extractores elicoidales para baño y cocina	Unidad	EVENTO	1
17	**VIDRIOS**			
17.1	Provisión de espejo	m2	EVENTO	1
17.2	Mano de obra - colocación de espejo	m2	EVENTO	1
17.3	Provisión de vidrio tipo DVH- sin perfileria	m2	EVENTO	1
17.4	Mano de obra - colocación de vidrio tipo DVH- sin perfileria	m2	EVENTO	1
17.5	Provisión de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	EVENTO	1
17.6	Mano de obra - colocación de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	EVENTO	1
17.7	Provisión de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

17.8	Mano de obra - colocación de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	EVENTO	1
18	**VENTANAS CORREDIZAS DE VIDRIOS TEMPLADOS**			
18.1	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.2	Mano de obra de cambio de Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.3	Cambio de Manijas para ventanas – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.4	Mano de obra de cambio de Manijas para ventanas – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.5	Limpieza y sellado con siliconas de la carpintería – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.6	Mano de obra de limpieza y sellado con siliconas de la carpintería – por unidad	Unidad	EVENTO	1
18.7	Provisión y colocación de persianas metálicas	m2	EVENTO	1
18.8	Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas anti solar	m2	EVENTO	1
18.9	Provisión y colocación de cortinas horizontales	m2	EVENTO	1
18.10	Provisión y colocación de cortinas tipo venecianas para oficinas	m2	EVENTO	1
18.11	Provisión y colocación de cortinas tipo Rollers para oficinas	m2	EVENTO	1
18.12	Mantenimiento y reparación de cortinas verticales, incluye materiales	m2	EVENTO	1
18.13	Mano de obra de mantenimiento y reparación de cortinas verticales	m2	EVENTO	1
19	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**			
19.1	Línea externa conductor telefónico de un par	ml	EVENTO	1
19.2	Mano de obra de línea externa conductor telefónico de un par	ml	EVENTO	1
19.3	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1
19.4	Mano de obra de mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1
19.5	Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	EVENTO	1
19.6	Mano de obra de mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	EVENTO	1
19.7	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.8	Mano de obra de cambio de cableado de 10mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.9	Cambio de cableado de 6 mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.10	Mano de obra de cambio de cableado de 6 mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.11	Cambio de cableado de 4 mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.12	Mano de obra de cambio de cableado de 4 mm con provisión de material	ml	EVENTO	1

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

19.13	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.14	Mano de obra de cambio de cableado de 2mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.15	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.16	Mano de obra de cambio de cableado de 1mm con provisión de material	ml	EVENTO	1
19.17	Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	EVENTO	1
19.18	Mano de obra de provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	EVENTO	1
19.19	Sustitución de condensadores	Unidad	EVENTO	1
19.20	Mano de obra de sustitución de condensadores	Unidad	EVENTO	1
19.21	Cablecanal 14x07 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.22	Mano de obra de cablecanal 14x07 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.23	Cablecanal 18x21 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.24	Mano de obra de cablecanal 18x21 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.25	Cablecanal 20x10 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.26	Mano de obra de cablecanal 20x10 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.27	Cablecanal 27x30 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.28	Mano de obra de cablecanal 27x30 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.29	Cablecanal 40x50 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.30	Mano de obra de cablecanal 40x50 mm Blanco	ml	EVENTO	1
19.31	Cablecanal 40x13 gris para piso	ml	EVENTO	1
19.32	Mano de obra de cablecanal 40x13 gris para piso	ml	EVENTO	1
19.33	Cablecanal 60x50 blanco	ml	EVENTO	1
19.34	Mano de obra de cablecanal 60x50 blanco	ml	EVENTO	1
19.35	Cablecanal 70x70 blanco	ml	EVENTO	1
19.36	Mano de obra de cablecanal 70x70 blanco	ml	EVENTO	1
19.37	Cablecanal 70x70 gris para piso	ml	EVENTO	1
19.38	Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso	ml	EVENTO	1
19.39	Cablecanal 80x50 blanco	ml	EVENTO	1
19.40	Mano de obra de cablecanal 80x50 blanco	ml	EVENTO	1
19.41	Cablecanal 100x50 Blanco	ml	EVENTO	1
19.42	Mano de obra de cablecanal 100x50 Blanco	ml	EVENTO	1
19.43	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	ml	EVENTO	1
19.44	Mano de obra de cablecanal 100x50 Blanco estructurado	ml	EVENTO	1
19.45	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	ml	EVENTO	1
19.46	Mano de obra de cablecanal 110x80 Gris cerrado	ml	EVENTO	

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

19.47	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de ¾" + protección mecánica con ladrillos comunes	**ml**	EVENTO	1
19.48	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de ¾" + protección mecánica con ladrillos comunes	**ml**	EVENTO	1
19.49	Excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de 1" + protección mecánica con ladrillos comunes	**ml**	EVENTO	1
19.50	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de 1" + protección mecánica con ladrillos comunes	**ml**	EVENTO	1
19.51	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	**Unidad**	EVENTO	1
19.52	Mano de obra de registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	**Unidad**	EVENTO	1
19.53	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	**Unidad**	EVENTO	1
19.54	Mano de obra de registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	**Unidad**	EVENTO	1
20	**VARIOS**			
20.1	Servicio de apuntalamiento de estructuras en fachadas con fisuras estructurales en el edificio: fabricación y montaje de estructura tipo soporte metálico con caño cuadrado 70 x 70 x 2 (mm). Sistema de sujeción mediante tarugos pasantes con placas metálicas de amarre a la mamposteria y piso existente.	**Unidad**	EVENTO	1
20.2	Mano de obra de servicio de apuntalamiento de estructuras en fachadas con fisuras estructurales en el edificio: fabricación y montaje de estructura tipo soporte metálico con caño cuadrado 70 x 70 x 2 (mm). Sistema de sujeción mediante tarugos pasantes con placas metálicas de amarre a la mamposteria y piso existente.	**Unidad**	EVENTO	1
20.3	Provisiòn y colocaciòn de paneles acùsticos, fonoabsorbentes con perfileria de aluminio	**m2**	EVENTO	1
20.4	Mano de obra de provisiòn y colocaciòn de paneles acùsticos, fonoabsorbentes con perfileria de aluminio	**m2**	EVENTO	1
20.5	Provisiòn y colocaciòn de paneles acùsticos, fonoabsorbentes	**m2**	EVENTO	1
20.6	Mano de obra de provisiòn y colocaciòn de paneles acùsticos, fonoabsorbentes	**m2**	EVENTO	1
20.7	Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	**Unidad**	EVENTO	