SNPP
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 02/15

"CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS- AD REFERÉNDUM"

ID PORTAL N° 284.917

ACLARACIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - U.O.C.
Carlos María Ruiz González
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Asunción, 07 de abril de 2015

SEÑORES: OFERENTES

El Servicio Nacional de Promoción Profesional emite la Aclaración N° 02 que formará parte del llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2015 para la **"CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS- AD REFERÉNDUM" – ID N° 284.917**.

1. CONSULTA: CON RELACIÓN A LA PARTE DE LA PLANILLA CANCHA MULTIUSO. EN ESTA CANCHA MULTIUSO, QUE SEGÚN PLANOS RECIBIDOS, SON PARA VARIAS MODALIDADES, ES LA QUE VA SOBRE EL PISO DE HORMIGON?
Respuesta: Es afirmativo, las varias modalidades (básquetbol, vóleibol y futbol 5) son las que van sobre el piso de hormigón y estarán diferenciados por pintura de colores definido en las especificaciones técnicas.

2. CONSULTA: DONDE DEBEN SER COTIZADOS LOS EQUIPAMIENTOS DE ESTA CANCHA? YA QUE EN LOS NUEVOS PLANOS RECIBIDOS APARECEN AROS, ARCOS, REDES, ETC. PERO NO FIGURA EN LA PLANILLA PARA COTIZARLOS.
Respuesta: Se debe cotizar globalizado en el ítem 21. Ya que los otros rubros corresponde para la construcción de la cancha en sí.

3. CONSULTA: EL ITEM 21 "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL: QUE DEBE SER COTIZADO EN ESTE ÍTEM? ESTE ES UNA CANCHA DISTINTA A LA DEL MULTIUSO? EN CASO DE SER OTRA CANCHA, DISTINTA A LA DEL MULTIUSO, QUE MEDIDAS TIENE? QUE MATERIAL? (PASTO, CÉSPED SINTETICO, ETC.) EQUIPAMIENTO, ARCOS? EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO APARECE NADA DEL ÍTEM CANCHA DE FUTBOL. SOLICITAMOS LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LAS CONSULTAS REALIZADAS, LAS CUALES EN NUESTRO CASO, SON TODAS RELACIONADAS A LOS ÍTEM 18, 19, 20, 21 Y 22 – CANCHA MULTIUSO – DE LA PLANILLA DE CÓMPUTO.
Respuesta: En este ítem 21 se debe cotizar, globalizado, los equipamientos (arcos, aros, redes) para la CANCHA MULTIUSO, que es lo único que se solicita, ya que los otros ítems son rubros correspondientes para la construcción de la cancha en sí.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · U.O.C. · REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Alejandro María Ruiz González
Director
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

4. CONSULTA: CON RELACION A LA PLANILLA EN EL ITEM 15 "CABLE PREENSAMBLADO TRIFASICO NS CA 4X45mm NEUTRO AISLADO" DE LA PARTE DE TENDIDO Y ALUMBRADO PUBLICO. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA HABLA DE CABLE PREENSAMBLADO TRIFASICO NS CA 4X35 mm NEUTRO AISLADO. AVERIGUANDO PRESUPUESTO NOS DICEN QUE EN PLAZA NO HAY 4X45mm. CONSULTA: CUAL ES LA MEDIDA CORRECTA DEL CABLE?

Respuesta: La medida correcta es la que figura en las Especificaciones técnicas (cable preensamblado trifásico NS CA 4X35mm neutro aislado).

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

Abg. CARLOS MARÍA RUÍZ GONZÁLEZ
Director - U. O. C.
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Avda. Molás López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pgina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py