RESTAURACION DE CASA ANTIGUA

N°	C.C.	RUBRO	UN.	CANT.
Item1				
1	72103003-001	Demolicion de revoque a 1 m. de altura	m2	195,00
2	72102004-001	Impermebilizacion con producto hidrofugo d	m2	195,00
3	72131601-008	**Revoques a 1 capa (1:4:16) con hidrofugo, t**	m2	195,00
4	30101717-001	**Cambio de 2 Vigas del techo de 3,80 ml, 7x9 pulgadas, con apuntalamiento, reparacion de tirantes y alfajias**	gl	1,00
5	72101601-001	**Techo :**	m2	32,00
6	72101601-001	Cumbrera	ml	15,00
7	72102508-001	a-repracion de la carpeta exitente	m2	48,00
8	72102508-001	b-Aplicación de Producto adhesivo (quimico)	m2	210,00
9	72102508-001	c- Layota ceramica nacional (028x028), antid	m2	210,00
10	72131601-010	**d-Reparacion de las aberturas existentes, cambio de herrajes, cerraduras de primera**	un.	8,00
11	72102303-005	a-Pozo de Agua	gl	1,00
12	72131601-002	b- Tatakua	gl	1,00
13	72131601-012	a- Preparacion de la Pared	m2	98,00
14	72131601-012	b- Producto hidrofugo acrilico gris	m2	98,00
15	72131601-012	a- Preparacion de la superficie a pintar	m2	380,00
16	72131601-012	b- sellador	m2	380,00
17	72131601-012	c-Al latex con enduido	m2	380,00
18	72131601-012	a- Preparacion de la superficie a pintar	m2	224,00
19	72131601-012	b- al latex incluido el maderamen	m2	224,00
20	72131601-001	**Instacion electrica, incluye artefactos lumin**	gl	1,00
21	72102602-007	**Mampara divisoria, de eucatec, 3,5 m.m. 2,10 de altura con perfileria de aluminio color gris acero, con puertas, accesorios, herrajes y cerraduras.**	gl	1,00
22	72102602-007	Iluminacion exterior, con 1 artefactos tipo co	gl	1,00
23	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1,00
24	72131601-002	a-Limpieza	m2	22,00
25	72131601-003	b-Replanteo	m2	22,00
26	72131601-003	**Excavacion y carga de Cimiento**	m3	8,00
27	72102504-002	**Muro de Nivelacion 0.30**	m2	4,00
28	72131601-006	**Aislacion Orizontal**	ml	25,00
29	72131601-005	**Mamposteria de ladrillo comun 0.15**	m2	65,00
30	72131601-005	**Envarillado sobre puertas**	ml	25,00
31	72131601-007	**Techo de teja española, sobre maderamen (**	m2	18,00
32	72102304-007	**Instalacion de Agua corriente, Desague cloa**	gl	1,00
33	72102303-002	**Pozo ciego y camara Septica**	gl	1,00
34	72131601-008	**Revoque a una capa filtrado**	m2	48,00
35	72102503-001	**Azulejado**	m2	35,00
36	72131601-011	**Artefactos sanitarios, Griferia y accesorios**	gl	1,00
37	72131601-010	**Abertura de madera, herrajes y accesorios**	gl	1,00
38	72102201-003	**Instalacion Electrica**	gl	1,00
39	72131601-012	**Pintura latex**	gl	1,00
40	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1,00
		SUB TOTAL item 2		