MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CALLE: VILLARRICA DEL BARRIO FATIMA

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total tramo I
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 1,50 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio I x a x 1,2	m2	864,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	864,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	864,00		
1.5	Movimiento de terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	40,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica color rojizo no meteorizada, con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	756,00		
1.7	Cordón cuneta de Hº de 0,50 m c/ proteccion lateral	m	108,00		
1.8	Compactación Final	m2	756,00		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CALLE: ZONA BAJA Bº FATIMA

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total tramo I
1	72131701-007	Construccion de desague pluvial - caminos	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico y Marcación de la zona de obras	gl	1,00		
1.2	Excavaciones	m3	125,00		
1.3	Construcción de Muro de Piedra Colocada (2 x 0,40x 0,80)	m3	26,00		
1.4	Construcción de losa base de Hº Aº D:1:3:4 esp 10 cm	m3	6,00		
1.5	Relleno de zanja existente con tierra tipo enripiado con compactacion mecanica	m3	250,00		
1.6	Limpieza final de obra	gl	1,00		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CALLE: CALLE COLOMBIA Y PROF ANTONIO OJEDA

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total tramo I
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL	
sub	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio**	**precio**

item				unitario	total
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico y Marcación de la zona de obras	gl	1,00		
1.2	Excavaciones	m3	15,00		
1.3	Construcción de Muro de Piedra Colocada (2 x 0,40x 0,80)	m3	6,00		
1.4	Construcción de losa base de Hº Aº D:1:3:4 esp 10 cm	m3	0,50		
1.5	Reparacion de estrcutura de puente de hormigon armado en interseccion de calle	m3	6,00		
1.6	Limpieza final de obra	gl	1,00		
	Total empedrado calle villarrica, canalizacion zona baja, reparacion puente y canal				

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.