CONSTRUCTORA
Constru – Servi "San José"
De José Domingo Cristaldo
Consultoria - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados – Otras actividades especializadas de construcción – Alquiler y arrendamiento de maquinarias para la construcción sin operarlo – Preparación de terreno – Comercio al por mayor de materiales de construcción – Comercio al por menos de equipos informáticos y software
Teléf. :(0541) 43996 Cel.: (0982) 750 097
Calle, Blvd. Bicentenario c/ Gregorio Benitez Villarrica - Guairá

Ref.: Presupuesto y computo métrico

Sup. A construir:

Obra: Remodelación de Plaza Antonio Bosh

Sup. Terreno: 1500,00 m2

Cliente: Municipalidad de Tebicuary

Calle: Ciudad: Tebicuary - Guairá

N°	RUBRO	UN	CANT	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel de obra	gl	1	850.000	850.000
2	Replanteo y nivelacion de la obra	m2	1500	2.000	3.000.000
3	Remocion de piso y cercado perimetral	m2	350,00	29.000	10.150.000
4	Contrapiso de cascote hormigonado. Espezor 10cm.	m2	350,00	86.000	30.100.000
5	Provisión y colocación de piso tipo hormigón en zona de remodelación.	m2	350,00	70.000	24.500.000
6	Desmonte de revoques dañadas por humedad.	m2	45,00	45.000	2.025.000
7	Revoque fino a una capa.	m2	45,00	50.000	2.250.000
8	Revestido de paredes con ceramica de 25x25 cm.	m2	150,00	85.000	12.750.000
9	PIntura para piso de H°	m2	350,00	25.000	8.750.000
10	pintura al latex de cordones	ml	400,00	12.000	4.800.000
11	Pintura de paredes al latex interior, exterior	m2	30,00	25.000	750.000
12	Provisión y colocación de bancos de madera. De 1,20 cm de lago.	uni	18,00	1.250.000	22.500.000
13	Provisión y colocación de basureros públicos de metal.	uni	15,00	95.000	1.425.000
14	Iluminación LED sumergible de 18 W	uni	10,00	250.000	2.500.000
15	Provisión y colocación de llaves nuevas de 32tm.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
16	Provisión y colocación de cablerios nuevos de 4mm y 2mm para sistema de iluminación y varios.	gl	1,00	4.800.000	4.800.000
17	Provisión y colocación de postes metalicos para iluminación.	uni	18,00	200.000	3.600.000
18	Provisión y colocación de basureros públicos de metal.	uni	12,00	850.000	10.200.000
19	Provision y colocacion de luces tipo alumbrado público abierto para 200w con caño galvanizado de 6mtsy brazo de 1mts.	uni	18,00	480.000	8.640.000
20	Provision y colocacion de cablerios nuevos de 4mm para sistema de iluminación desde el tablero principal	gl	1,00	5.600.000	5.600.000
21	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL DE CONSTRUCCION gs:				**162.390.000**

CONSTRU SERVI SAN JOSÉ
de José Domingo Cristaldo
Cel.: (0982) 750 097

Nombre: Jose Domingo Cristaldo
En carácter de: Propietario