Municipalidad de Choré

Gobierno Municipal – Lic. Rodolfo Ferreira Monges

"Choré te quiero ver más Grande"

Antoliano Díaz Morel esq. 11 de Diciembre. Teléf.: 0432-250-015/250-170.

Chore, 24 de julio de 2019

Concurso de Ofertas para **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COSTERO SOBRE ARROYO CHORE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ID 368.303**

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Provisión, Armado y Desarmado de Vallado de obra - h=2,00 mts	ml	60,00
2	72131601-001	Instalación eléctrica e iluminación provisoria en pie de Obra	GL.	1,00
3	72131601-002	Instalación hidrosanitaria provisoria en pie de Obra	GL.	1,00
4	72131601-002	Letrero de obra 4m x 3m	un	1,00
5	72131601-002	Demolición y retiro de pórtico existente	Unidad	1,00
6	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	m2	200,00
7	72131601-003	Excavación para pilotes 1,00m diámetro	m3	6,50
8	72131601-003	Excavación para pilotes 0,60m diámetro	m3	12,00
9	72131601-003	Excavación para viga de fundación	m3	30,00
10	72131601-004	Pilotes de HºAº tipo tubulon 1m diámetro	m3	6,50
11	72131601-004	Pilotes de HºAº tipo tubulon 1m diámetro	m3	12,00
12	72131601-004	Viga superior de HºAº (50x45)	m3	9,00
13	72102905-001	Relleno de suelo con material seleccionado	m3	170,00
14	72102905-001	Compactación mecánica de suelo	m2	1.200,00
15	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras	m2	25,00
16	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo común	m2	170,00
17	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30m de ladrillo común	m2	30,00
18	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes espesor 10cm	m2	1.200,00
19	72131601-009	Piso tipo antideslizante de 30x30 exterior sector tinglado(ver detalle)	m2	588,00
20	72131601-007	Techo, Cubierta metálica de chapa estructura de cabriadas, correas metálicas pintadas según diseño	m2	588,00
21	72131601-007	Cubierta metálica de material de policarbonato translucida sobre estructura metálica en puente pórtico, correas metálicas pintadas según diseño	m2	62,00
22	72101903-001	Construcción de puente peatonal de estructura metálica con cabriadas de 70 x 35 x 25 ml de ángulos de 2 x 1/2 x 1/4", 1 1/4 x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" con caños rectangulares de 50 x 80, antideslizantes para peatonales, cabriadas para soporte de escaleras, Escalera metálica de 2 mts de ancho con ángulos y chapas antideslizantes con un descanso de lado a lado, caño de 80 x 80 x 2mm para arco de inicio y final de puente, caño de 40 x 60 para soportes verticales y caños de 30 x 40 x 1,20mm para cabriadas de soporte, barandas de protección, según diseño	ml	25,00
23	72131601-013	Limpieza final	GL.	1,00

MUNICIPALIDAD DE CHORÉ U.O.C.

Lic. Gustavo Javier Valenzuela Chávez
Encargado de la UOC