Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay

OBRA: Reparaciones varias en bloques existentes
Ubicación: COLEGIO NACIONAL N°8859 CAPITAN MARCIAL RAMIREZ
Localidad: Carmelo Peralta - Dpto. Alto Paraguay

Ítem N°	Especificaciones técnicas		
1. Movimiento de tierra	Relleno apisonado H=0,50	M3	5,00
	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3	2,00
2. Demoliciones y remociones	Apuntalamiento de maderamen de techo	GL.	1,00
	Remoción de paredes	M2	150,00
	Remoción de revoques	M2	380,00
	Remoción de pisos	M2	248,00
	Remoción de azulejos	M2	60,00
	Remoción, adecuación de instalaciones sanitarias	GL.	1,00
3. Cimiento	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3	5,00
4. Estructura de HºA°	Encadenado 013x027 fundación	ML	24,00
5. Mampostería	Nivelación 030 común (1-2-10)	M2	6,00
	Elevación 015 común (1-2-10) visto a una cara	M2	150,00
	Envarillados	ML	203,00
6. Aislación	Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML	24,00
7. Techos	Reparación de techo de chapa/maderamen	GL.	1,00
	Reparación de techo de tejas/tejuelones	GL.	1,00
8. Revoques	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	530,00
	Pared base azulejos con hidrof. (1-4-16)	M2	60,00
9. Instalación agua corriente	Reparación de cañerías de agua corriente	GL.	1,00
10. Desagüe cloacal	Reparación de instalaciones de desagüe sanitario	GL.	1,00
	Artefactos sanitarios y griferías	GL.	1,00
11. Desagüe pluvial	Reparación/reposición de canaletas aéreas y bajadas	ML	88,00
12. Contrapiso	Cascotes 10 cm (1-4-16-24)	ML	333,00
13. Piso	Reparación de guarda obra perimetral	ML	85,00
	Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	248,00
14. Zócalo	Cerámico PI 5	ML	50,00
15. Revestimiento	Azulejos blanco h=1,90	M2	60,00
16. Aberturas de madera	Puerta Placa 0,60 x 1,80	UN	5,00
	Puerta Tablero 0,80 x 2,15	UN	6,00
17. Vidrios	Doble	M2	26,00
18. Instalación Eléctrica	Bocas de luces	UN	18,00
	Artefactos fluorescentes 1x40W	UN	12,00
	Artefactos fluorescentes 2x40W	UN	11,00
	Ventilador de techo motor pesado	UN	19,00
	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1,00
19. Pinturas	Pared interior/exterior al agua (Látex color)	M2	1.060,00
	Paredes visto con anti moho incoloro	M2	180,00
	Abertura madera sintético	M2	28,00
	Abertura metálica sintético	M2	54,00
	Pilares visto con anti moho incoloro	M2	70,00
	Pintura de canaletas aéreas y bajadas	ML	88,00
	Maderamen y machimbrado de techo con barniz	M2	155,00
	Maderamen y tejuelones de techo con barniz	M2	639,00
20. Limpieza final	Limpieza final de la obra	GL	1,00