COMPUTO METRICO

ITEN	**CANT.**	**UNIT.**	**DISCRIMINACION DE SERVICIOS DE MATERIALES**
1	20		PERFORACION DE SUELO SEDIMENTARIO
a)		M	Con Diám. De 8,5 de 0,0 a 20m
2			PERFORACION DE ROCA
a)	80	M	Con Diám. De 4,5 de 12 a 120 m
b)	1	M	Con Diám. De 4,5 de 120 a 150 m
c)	1	M	Con Diam. De 4,5 de 150 a 200 m
3			**PREVECION E INSTALACION DE CONDUCTO REVESTIMIENTO**
a)	20	M	Con Diam.4,5 de 0,0 a 20 m
4			**PREVICION Y APLICACIÓN DE PRE- FILTRO**
5		M	**ENSAYO CAUDAL**
a)	1	H	Con. Compresor de aire hasta 850 pcm
6	1	Gl	traslado de maquinarias y materiales
7	1		Sello Sanitaria e informe Técnico
8	1	Vb	**EQUIPAMIENTO DE BOMBEO**
a)			Caño Mod. 60 de 1 1/2 AZ y demás conexiones para su instalación
9			**Electrobomba sumergible**
	1	unid.	de 3 HP MONOfasico
a)	150	M	Cable eléctrica de 4 mm
b)	1	unid.	Tablero de mando
c)	1	unid.	Tanque tipo copa de 10.000
a)	2.000	Mt.	Caño roscable de 1 ¼