TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEHA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 21 de mayo de 2015

Adenda Núm. 01

Contratación Directa N° 15/2015 "Adquisición de Enseres", con ID N° 292.327.

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos
Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
4	Aire Acondicionado	Tipo Split De 24.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación
5	Aire Acondicionado	Tipo Split De 12.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación

DEBE DECIR:

Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
4	Aire Acondicionado	Tipo Split De 24.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación ***Provisión y colocación de soporte metálico para***

		unidad condensadora con accesorio de sujeción, Provisión y colocación de 12 ml.cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. <u>Instalación Eléctrica</u> Provisión y colocación de 20 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta en marcha. (Garantía un Año)
5	Aire Acondicionado	Tipo Split De 12.000 BTU Fuente de 220 Voltios Frio/ Calor, Control Remoto, Súper Salida De Aire, 5 Paletas y Control Automático de Ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. Función Auto Restart. Fácil Lavado Del Filtro. Deberá Incluir Instalación ***Provisión y colocación de soporte metálico para unidadad condensadora con accesorio de sujeción, Provisión y colocación de 10 ml. cañería de cobre 5/8 y 3/8 con aislación térmica, interconexión eléctrica con cable de 4mm2 y 1mm2 en electroducto, caño pvc de 20mm para sistema de drenaje y revestido con canaleta plástica. <u>Instalación Eléctrica</u> Provisión y colocación de 15 ml de cableado 2x4mm multifilar monofásico externo en canaleta plastica del tablero principal o seccional hasta unidad Condensadora y colocación de llave de protección tipo Europea 1x 25 Amp.Vacio y carga de gas refrigerante y puesta. (Garantía un Año)***

FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS: **29/05/15– Hasta las 11:00 hs.**

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: **29/05/15 – Hasta las 11:10 hs.**

FECHA TOPE DE CONSULTA: **25/05/2015 – Hasta las 13:00 hs.**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dirección General de Administración y Finanzas

Abogado Rodrigo Irala
Director de la UOC