CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN JUAN

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Calle Tacuary

ITEM	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**	**Global**			
1.1		Pavimento tipo empedrado con colchon de arena lavada	m2	1008		
1.2		Connstrucciones de badén para cause pluvial, con cordón de hormigón	ml	224		
1.3		Cordón de hormigón, con cabezal de finalización de empedrado	ml	0		
1.4		Limpieza de canal y reparación de terreno para construcción de badén para desague pluvial.	ml	200		
1.5		Replanteo de obra, marcación, preparación de terreno con cargamento de tierra tipo ripio o similar, con compactación y utilización de máquinas pesadas.	Global	1008		
1.6		Cartel de obra.	Global	1		
1.7		Limpieza final	Global	1		
1.8		Recapado con triturada 6sta.	Global	1		
		Total				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO CRUCE					
Obra: Construcción de Empedrado					
Ubicación: Calle Josefina Pla y Facundo Insfrán					
item	**Descripcion trabajos a realizar**	**unidad**	**cantidad**	**p.unitario**	**p.total**
1	Movimiento de suelo	m2	2.000		
2	Apertura de caja	ml.	2.000		
3	Compactación con maquinaria	m2	2.000		
4	Cordón escondido de H°	ml.	500		
5	Pavimento tipo empedrado, piedra negra basaltica	m2	2.000		
6	Limpieza final	gl.	1		
7	Cartel de obra	gl.	1		
	TOTAL CON I.V.A				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO MARISTAS

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Calle San Juan Entre Maristas y Avda. de Alta Tensión

item	Descripcion trabajos a realizar	unidad	cantidad	p.unitario	p.total
1	Marcacion y replanteo	m2	1.760		
2	Preparacion de terreno y perfilado	m2	1.760		
3	Provision y Colocacion de Cordones de Hº prefabricado	ml.	420		
4	Pavimento tipo empedrado con piedra negra basaltica	m2.	1.760		
5	limpieza final	gl.	1		
6	Cartel de obra	gl.	1		
	TOTAL CON I.V.A				-

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SANTA LUCIA

Obra: Construcción de Empedrado

Ubicación: Calle Pdte. Hayes y José S. Decoud.- Coronel Oviedo.

ITEM	CODIGO	RUBRO	MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**DESCRIPCION**	**Global**			
1.1	**72131701-002**	**PREPARACION DE OBRA**				
1.2		Cartel de Obra	Global	1		
1.3		Replanteo y marcación	Global	1		
2		**EMPEDRADO**				
2.1		Movimiento de suelo, preparado de base, sub-rasante	m3	410		
2.2		Construcción de empedrado	m2	1367		
2.3		Provisión y colocación de cordones de H°	ml	500		
2.4		Construcción de badén de H°	ml	490		
3		**LIMPIEZA**				
3.1		Retiro de escombros y limpieza	Global	1		
		TOTAL				**0**

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú